

北京市交通委员会昌平公路分局

养护工程变更审批单

工程名称	2022年昌平区公路地质灾害防治和水毁恢复工程施工	设计单位	北京市勘察设计院有限公司
合同号	2022-010-YHK	监理单位	北京市地质基础工程有限公司
变更序号	DZFZBG-01	施工单位	北京路桥瑞通养护中心有限公司
变更原因及主要内容: 原设计存在问题如下: 昌赤路 K16+130-K16+150 段现状坡面存在较多高大松树, 不具备原设计主动绞索网施工条件。 请设计单位现场核实, 明确变更后设计方案、工程量。			
本项变更费用: <u>-4.5991</u> 万元			
施工单位意见: 经办人: 负责人: (盖章)			
监理单位意见: 同意 负责人: (盖章)			
分局主管科室意见: 经办人: 负责人: 日期: 2022.6.14			
分局主管局长意见: 签字: (盖章)			

备注: 后附变更费用测算表

变更费用测算表

项目 编号	项目内容	单位	工程数量			单价 (元)	金额净增减 (元)	单价来源
			初始清单	变更后	净增减			
208-8-a-1	APS-150/P主动绞索网	m ²	1039.6	656	-383.6	218.25	-83721	原清单
208-8-b-2	被动网 (1500KJ)	m ²	0	60	60	628.84	37730	原清单
	合计						-45991	



计算: 孙永

北京市交通委员会昌平公路分局

养护工程变更审批单

工程名称	2022年昌平区公路地质灾害防治和水毁恢复工程施工	设计单位	北京市勘察设计院有限公司
合同号	2022-010-YHK	监理单位	北京市地质基础工程有限公司
变更序号	DZSHBG-01	施工单位	北京路桥瑞通养护中心有限公司

变更原因及主要内容:

原设计存在问题如下:

- 1、安四路 K36+200-K36+400 段原设计被动防护网距离现状输电线杆较近, 不具备施工条件。
- 2、安四路 K40+425-K40+450 段现状坡面存在较多高大松树, 不具备原设计主动绞索网施工条件。

请设计单位现场核实, 明确变更后设计方案、工程量。

本项变更费用: -5.0515 万元


施工单位意见:

经办人: 

负责人: 



监理单位意见:



负责人: 



(盖章)

日期: 2022.6.14

分局主管科室意见:

经办人: 

负责人: 

日期: 2022.6.14



分局主管局长意见:

签字: 

日期: 2022.6.14

(盖章)

备注: 后附变更费用测算表

变更费用测算表

项目 编号	项目内容	单位	工程数量			单价 (元)	金额净增减 (元)	单价来源
			初始清单	变更后	净增减			
208-8-a-2	APS-300/P主动纹索网	m ²	8817	8576	-241	319.27	-76944	原清单
208-8-b-1	被动网 (1500KJ)	m ²	900	955	55	628.84	34586	原清单
213-3-a	钢筋锚杆-φ50	m	132	105	-27	172.14	-4648	原清单
213-3-c	钢丝绳锚杆-φ50	m	825	777	-48	134.89	-6475	原清单
B-208-8-b-1-a	HW175*175 H型钢柱	根	0	1	1	2966.00	2966	单价分析
	合计						-50515	



计算: 刘东

单价分析表 (08表格式)

项目编号: BG01
 项目名称: 立柱增加
 单位: 根
 数量: 1.000
 单价: 2966.00
 元
 摊消费: 元
 标表

代 号	工 程 项 目		边坡柔性防护						合 计			
	工 程 细 目		被动防护钢立柱 (边坡柔性防护)									
	定 额 单 位		lt									
	工 程 数 量		0.201									
	定 额 表 号		1~4~10~4改									
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	其他材料费	元										
	其他机械使用费	元										
	设备购置费	元										
	措施费 I	元	168.2323		1.02 %	1					1	
	措施费 II	元	1472		0.56 %	8					8	
	企业管理费	元	1472		3.2 %	47					47	
	规费	元	106		40.4 %	43					43	
	利润	元	1528		7.42 %	113					113	
	税金	元	2721		9 %	245					245	
	合计	元				2966					2966	
	单位单价	元				14756					14756	
	每 根 单价	元				2966					2966	

北京市交通委员会昌平公路分局

养护工程变更审批单

工程名称	2022年昌平区公路地质灾害防治和水毁恢复工程施工	设计单位	北京市勘察设计院有限公司
合同号	2022-010-YHK	监理单位	北京市地质基础工程有限公司
变更序号	DZSHBG-02	施工单位	北京路桥瑞通养护中心有限公司
变更原因及主要内容: 原设计存在问题如下: 高芹路 K13+800-K13+840 处边坡岩土体结构松散, 部分锚杆孔钻进过程中塌孔严重, 常规方法无法有效成孔, 为确保锚杆钻孔成孔, 增加套管跟管钻进, 钻孔成孔后套管无法拔出。 请设计单位现场核实, 明确变更后设计方案、工程量。			
本项变更费用: <u>17.4158</u> 万元			
施工单位意见: 经办人: 负责人: (盖章) 日期: 2022.6.14			
监理单位意见: 负责人: (盖章) 日期: 2022.6.14			
分局主管科室意见: 经办人: 负责人: 日期: 2022.6.14			
分局主管局长意见: 签字: (盖章) 日期: 2022.6.14			

备注: 后附变更费用测算表

变更费用测算表

项目 编号	项目内容	单位	工程数量			单价(元)	金额净增减 (元)	单价来源
			初始清单	变更后	净增减			
213-3-b	110锚杆	m	20931	19762	-1169	324.67	-379539	原清单
B213-3-b-1	预应力钢筋锚杆-Φ110(增加套管)	m	0	1169	1169	473.65	553697	单价分析
	合计						174158	



计算: 孙磊

北京市交通委员会昌平公路分局

养护工程变更审批单

工程名称	2022年昌平区公路地质灾害防治和水毁恢复工程施工	设计单位	北京市勘察设计研究院有限公司
合同号	2022-010-YHK	监理单位	北京市地质基础工程有限公司
变更序号	DZSHBG-03	施工单位	北京路桥瑞通养护中心有限公司

变更原因及主要内容:

原设计存在问题如下:

京青线 K49+500 处坡体中上部岩体极为破碎, 裂隙广泛发育且张开度较大, 强降雨时裂隙内易积水, 易造成较大范围的崩塌落石, 原设计主动网无法封堵裂隙减轻降雨入渗, 难以全面减轻该处岩体的崩落隐患。

请设计单位现场核实, 明确变更后设计方案、工程量。

本项变更费用: 28.4339 万元

施工单位意见:

经办人: 

负责人: 



监理单位意见:




负责人:  昌平项目总监办

日期: 2022.6.14



分局主管科室意见:

经办人: 

负责人: 

日期: 2022.6.14



分局主管局长意见:

签字: 

日期: 2022.6.14

(盖章)

备注: 后附变更费用测算表

变更费用测算表

项目 编号	项目内容	单位	工程数量			单价(元)	金额净增减 (元)	单价来源
			初始清单	变更后	净增减			
B212-3-b-2	喷射混凝土边坡防护(勾花网)	m ²	0	1700	1700	128.78	218926	单价分析
213-3-a	钢筋锚杆-φ50	m	132	512	380	172.14	65413	原清单
	合计						284339	



计算: 刘永

单价分析表 (08表格式)

工 程 项 目			喷射混凝土			勾花网			合 计		
工 程 细 目	喷射混凝土边坡(高10m以内, 喷射混凝土护坡)			勾花网							
定 额 单 位	10m3										
工 程 数 量	17.000			1,700.000							
定 额 表 号	1~4~8~7改			BGB002							
工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001 人工	工日	115.00	15	255.000	29325				255.000	29325	
1511007 普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商)	m3	410.00	10.2	173.400	71094				173.400	71094	
2003008 钢管无缝钢管	t	5500.00	0.006	0.102	561				0.102	561	
2009028 铁件铁件	kg	4.53	2.1	35.700	161.72				35.700	161.72	
3005004 水	m3	2.72	21	357.000	971.04				357.000	971.04	
7801001 其他材料费	元	1.00	529.9	9008.300	9008.3				9008.300	9008.3	
BGB002 勾花网		15.00				1	1700.000	25500	1700.000	25500	
8005002 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	194.71	1.46	24.820	4832.7				24.820	4832.7	
8005011 生产功率4~6m3/h混凝土喷射机HPH6	台班	342.06	1.61	27.370	9362.18				27.370	9362.18	
8017049 排气量9m3/min以内机动空气压缩机VV-9/7	台班	692.55	1.45	24.650	17071.36				24.650	17071.36	
8099001 小型机具使用费	元	1.00	2.4	40.800	40.8				40.800	40.8	
9999001 定额基价	元	1.00	7031	119531.00	119531	15	1700.000	25500	145031.000	145031	

单价分析表 (08表格式)

项目编号: BG007
 项目名称: 喷射混凝土边坡防护(勾花网)

单位: m2
 数量: 1700.000
 单价: 128.78
 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目		喷 混 凝 土		勾 花 网		合 计			
	工 程 细 目	工 程 单 位	工 程 数 量	工 程 单 价 (元)	工 程 定 额	工 程 数 量	工 程 定 额	工 程 数 量	工 程 定 额	工 程 数 量
	喷射混凝土边坡(高10m以内, 喷射混凝土护坡)	10m3	17.000							
	定额	单 位	数 量	单 价 (元)	定 额	数 量	定 额	数 量	定 额	数 量
	工 程 数 量		17.000							
	定 额 表 号		1~4~8~7改							
	工料机名称	单 位	数 量	单 价 (元)	定 额	数 量	定 额	数 量	定 额	数 量
	其他材料费	元								
	其他机械使用费	元								
	设备购置费	元								
	措施费 I	元	3.85 %	2231						2231
	措施费 II	元	1.2 %	823						823
	企业管理费	元	4.53 %	3108						3108
	规费	元	40.4 %	15543						15543
	利润	元	7.42 %	9326						11218
	税金	元	9 %	15611						18076
	合计	元		189070						218927
	单位单价	元		11122						11140
	每 m2 单价	元		111.22						128.78

北京市交通委员会昌平公路分局

养护工程变更审批单

工程名称	2022年昌平区公路地质灾害防治和水毁恢复工程施工	设计单位	北京市勘察设计院有限公司
合同号	2022-010-YHK	监理单位	北京市地质基础工程有限公司
变更序号	DZSHBG-04	施工单位	北京路桥瑞通养护中心有限公司
变更原因及主要内容: 原设计存在问题如下: 昌赤路 K19+350-K19+630 原设计为格构式锚杆挡墙, 包含 9m/12m/15m 锚杆(Φ110)、C25 钢筋混凝土梁等, 因该处边坡岩体结构复杂, 浅部岩土体松散破碎严重, 钻进过程中塌孔严重, 无法钻进至原设计深度。 请设计单位现场核实, 明确变更后设计方案、工程量。			
本项变更费用: <u>45.7842</u> 万元			
施工单位意见: 经办人: 负责人: 日期: 2022.6.14			
监理单位意见: 意见: 负责人: 日期: 2022.6.14			
分局主管科室意见: 经办人: 负责人: 日期: 2022.6.14			
分局主管局长意见: 签字: 日期: 2022.6.14			

备注: 后附变更费用测算表

变更费用测算表

项目 编号	项目内容	单位	工程数量			单价(元)	金额净增减 (元)	单价来源
			初始清单	变更后	净增减			
703-9	生态袋	m ²	920	0	-920	244.62	-225050	原清单
213-3-b	110锚杆	m	20931	17508	-3423	324.67	-1111345	原清单
208-4-f	钢筋	kg	88677	32216	-56461	8.76	-494598	原清单
208-4-c	c25格构梁	m ³	534	193.9	-340.1	1313.74	-446803	原清单
B213-3-d	中空锚杆	m	0	2650	2650	182.44	483466	单价分析
B213-3-b-1	预应力钢筋锚杆-Φ110(增加套管)	m	0	3350	3350	672.29	2252172	单价分析
	合计						457842	

计算: 云



单价分析表 (08表格式)

项目编号: BG003

项目名称: 中空锚杆

单位: 元

数量: 2650.000

单价: 182.44

元 摊消费:

元

标表4-3

[illegible]

北京市交通委员会昌平公路分局

养护工程变更审批单

工程名称	2022年昌平区公路地质灾害防治和水毁恢复工程施工	设计单位	北京市勘察设计院有限公司
合同号	2022-010-YHK	监理单位	北京市地质基础工程有限公司
变更序号	DZSHBG-05	施工单位	北京路桥瑞通养护中心有限公司
变更原因及主要内容: 原设计存在问题如下: 昌赤路 K19+350-K19+430 段坡面表层岩体风化破碎严重,强降雨时雨水沿坡面裂隙渗入岩土体内部,容易造成较大范围的崩塌落石。 请设计单位现场核实,明确变更后设计方案、工程量。			
本项变更费用: <u>49.3428</u> 万元			
施工单位意见: 经办人: 负责人: 日期: 2022.6.14			
监理单位意见: 经办人: 负责人: 日期: 2022.6.14			
分局主管科室意见: 经办人: 负责人: 日期: 2022.6.14			
分局主管局长意见: 签字: 日期: 2022.6.14			

备注: 后附变更费用测算表

单价分析表 (08表格式)

项目编号: BG001
 项目名称: 喷射混凝土边坡防护(变更)
 单位: m2
 数量: 2046.000
 单价: 464.10
 元
 摊消费:
 元
 标表4-3

代 号	工 程 项 目		喷混凝土		钢筋网 (直径8mm)		合 计	
	工 程 细 目	工 程 单 位	工 程 数 量	工 程 单 位	工 程 数 量	工 程 单 位		
	定额名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	115.00	15	460.500	52957.5		460.500
15111007	普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商)	m3	410.00	10.2	313.140	128387.4		313.140
2003008	钢管无缝钢管	t	5500.00	0.006	0.184	1013.1		0.184
2009028	铁件铁件	kg	4.53	2.1	64.470	292.05		64.470
3005004	水	m3	2.72	21	644.700	1753.58		644.700
7801001	其他材料费	元	1.00	529.9	16267.93	16267.93		16267.93
BC028001	钢筋网 (直径8mm)	m2	266.00		1	544236		2046.000
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	194.71	1.46	44.822	8727.29		44.822
8005011	生产率4~6m3/h混凝土喷射机HPH6	台班	342.06	1.61	49.427	16907		49.427
8017019	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VV-9/7	台班	692.55	1.45	44.515	30828.86		44.515
8099001	小型机具使用费	元	1.00	2.4	73.680	73.68		73.680
9999001	定额基价	元	1.00	7031	215859.0	215859		399999.000

单价分析表 (08表格式)

项目编号: BG001
 项目名称: 喷射混凝土边坡防护(变更)
 单位: m2
 数量: 2046.000
 单价: 464.10
 元
 摊消费:
 元
 标表4-3

代 号	工 程 项 目		喷混凝土			钢筋网 (直径8mm)			合 计				
	工 程 细 目		喷混凝土边坡(高10m以内, 喷射混凝土护坡)			钢筋网 (直径8mm)							
	定 额 单 位		10m3			m2							
	工 程 数 量		30.700			2,046.000							
	定 额 表 号		1~4~8~7改			BC028001							
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量					
	其他材料费	元											
	其他机械使用费	元											
	设备购置费	元											
	措施费 I	元		104724.58	3.85 %		4029				4029		
	措施费 II	元		123808	1.2 %		1487				1487		
	企业管理费	元		123808	4.53 %		5612				5612		
	规费	元		69481	40.4 %		28070				28070		
	利润	元		226987	7.42 %		16842		7.42 %	13663	30505		
	税金	元		313249	9 %		28192	557899	9 %	50211	78403		
	合计	元					341441			608110	949551		
	单位单价	元					11122			297	11419		
	每 m2 单价	元					166.88			297.22	464.1		

单价分析表 (08表格式)



项目编号: BG009
项目名称: 锚墩

单位: m3 数量: 16.680 单价: 645.32 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目		基础垫层												合 计			
	工 程 细 目		基础混凝土垫层															
	定 额	单 位	10m3实体															
	工 程 数 量		1.668															
	定 额 表 号		4~11~5~6改															
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	115.00	5.1	8.507	978.28										8.507	978.28	
3005004	水	m3	2.72	12	20.016	54.44										20.016	54.44	
7801001	其他材料费	元	1.00	2	3.336	3.34										3.336	3.34	
BCB002	C25混凝土	m3	420.00	10.2	17.014	7145.71										17.014	7145.71	
9999001	定额基价	元	1.00	4861	8108.000	8108										8108.000	8108	
	其他材料费	元																
	其他机械使用费	元																
	设备购置费	元																
	措施费 I	元		904.1027	5.37 %	49											49	
	措施费 II	元		8108	1.54 %	125											125	
	企业管理费	元		8108	5.85 %	475											475	
	规费	元		978	40.4 %	395											395	
	利润	元		8757	7.42 %	650											650	
	税金	元		9875	9 %	889											889	
	合计	元				10764											10764	
	单位单价	元				6453											6453	
	每 m3 单价	元				645.32											645.32	

北京市交通委员会昌平公路分局

养护工程变更审批单

工程名称	2022年昌平区公路地质灾害防治和水毁恢复工程施工	设计单位	北京市勘察设计院有限公司
合同号	2022-010-YHK	监理单位	北京市地质基础工程有限公司
变更序号	DZSHBG-06	施工单位	北京路桥瑞通养护中心有限公司
变更原因及主要内容: 原设计存在问题如下: 昌赤路 K19+450-K19+630 段原设计削坡处理后形成多级平台, 因该处山区汛期降雨量较大, 坡面汇水量较大, 截水沟排水能力不足; 且削方后部分坡面及清运弃渣裸露, 易造成冲刷。 请设计单位现场核实, 明确变更后设计方案、工程量。			
本项变更费用: <u>39.1764</u> 万元			
施工单位意见: 经办人:  负责人:  日期: 2022.6.14 			
监理单位意见: 同意, 负责人:  日期: 2022.6.14 			
分局主管科室意见: 经办人:  负责人:  日期: 2022.6.14 			
分局主管局长意见: 签字:  日期: 2022.6.14 			

备注: 后附变更费用测算表

变更费用测算表

项目 编号	项目内容	单位	工程数量			单价 (元)	金额净增减 (元)	单价来源
			初始清单	变更后	净增减			
703-6	客土喷播	m ²	5530	5590	60	216.91	13015	原清单
B703-9-1	截水沟生态袋	m ²	0	280	280	266.93	74740	单价分析
B208-4-a	土工格室	m ²	0	4050	4050	43.46	176013	单价分析
B703-6-1	客土绿化(喷洒草籽)	m ²	0	4400	4400	29.09	127996	单价分析
合计							391764	

计算: 刘新



单价分析表 (08表格式)

项目编号: BG004		单位: m2	数量: 280.000	单价: 266.93	元	摊消费:	元	标表4-3
项目名称: 生态袋								
代	工 程 项 目	植 草	挖掘机挖装土、石方	自卸汽车运土、石方	消纳费			
	工 程 细 目	码砌植生袋	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	装载质量10t以内自卸汽车运土15km	消纳费			
	定 额 单 位	1000m2	1000m3天然密实方	1000m3天然密实方	m3			
	工 程 数 量	0.280	0.132	0.132	132.000			
号	定 额 表 号	1~4~2~13改	1~1~9~5	1~1~11~5改	BJ032			
工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
其他材料费	元							
其他机械使用费	元							
设备购置费	元							
措施费 I	元	4683.4782	3.85 %	180	355.8176	6.3 %	22	3012.4052
措施费 II	元	11894	1.2 %	143	356	0.52 %	2	3012
企业管理费	元	11894	4.53 %	539	356	3.43 %	12	3012
规费	元	4830	40.4 %	1951	107	40.4 %	43	60
利润	元	12756	7.42 %	946	392	7.42 %	29	3221
税金	元	62839	9 %	5656	463	9 %	42	4813
合计	元			68495				5246
单位单价	元			244625				39742
每 m2 单价	元			244.63				18.74
								1.76

单价分析表 (08表格式)

项目编号: BG004		单位: m2		数量: 280.000		单价: 266.93		元		摊消费:		元		标表4-3	
代 号	工 程 项 目												合 计		
	工 程 细 目														
	定 额 单 位														
	工 程 数 量														
	定 额 表 号														
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	115.00								42.409	4877.06			
2009034	U形锚钉	kg	4.27								25.004	106.77			
5001058	植生袋	个	11.00								4704.000	51744			
5501007	种植土	m3	30.00								59.976	1799.28			
7801001	其他材料费	元	1.00								383.572	383.57			
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖 掘机WY100游压	台班	1179.49								0.261	308.27			
8007015	装载质量10t以内自卸汽车 QD361	台班	1100.00								3.968	4364.71			
8007041	容量6000L以内洒水汽车 YG15102GSSEQ	台班	700.00								0.210	147			
8009025	提升质量5t以内汽车式起 重机QY5	台班	600.00								0.115	68.88			
BJ032	消耗费	m3	3.20								132.000	422.4			
9999001	定额基价	元	1.00								15684.000	15684			

单价分析表 (08表格式)

项目编号: BG002
项目名称: 土工格室

单位: m2 数量: 4050.000 单价: 43.46 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目		土工合成材料处理地基								合 计			
	工 程 细 目	单 位	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	金额(元)
	土工格室处理软土路基(或路面基层)													
	定额 单 位						1000m2处理面积							
	工 程 数 量						4.050							
	定 额 表 号						1~2~9~4改							
1001001	人工	工日			115.00	32.6	132.030	15183.45				132.030		15183.45
2009034	U形锚钉	kg			4.27	53.1	215.055	918.28				215.055		918.28
7801001	其他材料费	元			1.00	57.9	234.495	234.5				234.495		234.5
50070040	土工格室 (HDPE) 5~50cm, 网格式尺寸根据客户需求定制	m2			30.00	1050	4252.500	127575				4252.500		127575
9999001	定额基价	元			1.00	22597	91517.00	91517				91517.000		91517
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费 I	元				14032.148	5.03 %	706						706
	措施费 II	元				91517	0.82 %	749						749
	企业管理费	元				91517	3.15 %	2878						2878
	规费	元				15183	40.4 %	6134						6134
	利润	元				95850	7.42 %	7112						7112
	税金	元				161490	9 %	14534						14534
	合计	元						176024						176024
	单位单价	元						43463						43463
	每 m2 单价	元						43.46						43.46

单价分析表 (08表格式)

项目编号: BG010
项目名称: 喷洒草籽

数量: 4050.000 单价: 29.09 元 摊消费: 元 标表4-3

单位:

工 程 项 目		地被栽植(片植)				绿化成活期保养				合 计			
工 程 细 目		地被栽植(片植)散播播种				绿篱、地被成活期保养							
定 额 单 位		100m2				1000m2·月							
工 程 数 量		40.500				12.150							
定 额 表 号		6~1~4~2改				6~1~6~5							
工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001 人工	工日	115.00	0.8	32.400	3726	1.1	13.365	1536.98				45.765	5262.98
3005004 水	m3	2.72	5	202.500	550.8							202.500	550.8
4013001 草籽	kg	80.00	14	567.000	45360							567.000	45360
5501007 种植土	m3	30.00	36	1458.000	43740							1458.000	43740
7801001 其他材料费	元	1.00	30.3	1227.150	1227.15	1.7	20.655	20.66				1247.805	1247.81
8007040 容量4000L以内洒水汽车	台班	644.31	0.1	4.050	2609.46							4.050	2609.46
8099001 小型机具使用费	元	1.00	4.9	198.450	198.45	1.1	13.365	13.37				211.815	211.82
9999001 定额基价	元	1.00	1607	65088.00	65088	120	1454.000	1454				66543.000	66543
其他材料费	元												
其他机械使用费	元												
设备购置费	元												
措施费	措施费 I		6181.0695	2.58 %	159	1433.7972	2.58 %	37					196
	措施费 II		24944	1.2 %	300	1454	1.2 %	17					317
企业管理费			24944	4.53 %	1131	1454	4.53 %	66					1197
规费			4192	40.4 %	1694	1537	40.4 %	621					2315
利润			66678	7.42 %	4948	1574	7.42 %	117					5065
税金			105644	9 %	9508	2429	9 %	219					9727
合计					115152			2648					117800
单位单价					2843			218					3061
每 单 价					28.43			0.65					29.09