

北京市规划和国土资源管理委员会

市规划国土函〔2018〕2183号

北京市规划和国土资源管理委员会 关于石景山区新首钢园区东南区土地一级开发 项目市政工程施工规划方案综合的审查意见

北京首钢建设投资有限公司：

你单位《关于申请审查石景山区新首钢园区东南区土地一级开发项目市政规划方案综合的函》（首建投函〔2018〕19号）收悉。经研究，现将审查意见函告如下：

石景山区新首钢园区东南区土地一级开发项目规划范围北起石景山路，南到莲石西路，东临古城南一路和石景山体育场西路，西至古城南路，规划总用地规模约124.51公顷，总建筑面积约150.03万平方米，用地性质为公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、居住用地、住宅混合公建用地等。

一、雨水排除规划

规划本项目雨水排除属于人民渠流域范围。

沿古城南路两侧（石景山路～锅炉厂南路，）西侧□1600×

1040 毫米~ $\square 2600 \times 1940$ 毫米及 $\Phi 600$ 毫米~ $\Phi 800$ 毫米已设计雨水管道、沿古城南路两侧（京原公路~锅炉厂南路） $\square 3800 \times 1940$ 毫米~ $\square 4200 \times 2000$ 毫米及 $\Phi 1400$ 毫米已设计雨水管道的排水能力满足流域范围内 5 年重现期的规划要求，规划予以保留。

规划自首钢东南区一路至人民渠，沿首钢东南区一街~首钢东南区二路~锅炉厂南路（北侧）新建 1 条雨水管道，管径为 $\Phi 1000$ 毫米~ $2\square 3000 \times 1600$ 毫米，长度约为 1760 米，由北向南再向东接入人民渠。

规划自古城南路至煤气厂东路，沿锅炉厂南路（南侧）新建 1 条雨水管道，管径为 $3\square 4200 \times 2500$ 毫米，长度约为 930 米，由西向东接入人民渠。

规划自首钢东南区二路至沿锅炉厂南路（北侧），沿首钢东南区一街~古城南一路新建 1 条雨水管道，管径为 $\Phi 1000$ 毫米~ $\square 1600 \times 1600$ 毫米，长度约为 1110 米，由西向东再向南接入锅炉厂南路（北侧）规划雨水管道。

规划自鲁谷村路，沿首钢东南区一路~首钢东南区三街新建 1 条雨水管道，管径为 $\Phi 600$ 毫米~ $\Phi 1200$ 毫米，长度约为 630 米，由北向南再向东接入首钢东南区二路规划雨水管道。

规划自首钢东南区中路西侧，沿料场路~首钢东南区一路新建 1 条雨水管道，管径为 $\Phi 1000$ 毫米~ $\Phi 1400$ 毫米，长度约为 660 米，由南向北接入锅炉厂南路（南侧）规划雨水管道。

规划自首钢东南区中路西侧，沿首钢东南区六街~首钢东南

区二路新建 1 条雨水管道，管径为 $\Phi 900$ 毫米 $\sim \Phi 1600$ 毫米，长度约为 710 米，由东向西再向北接入锅炉厂南路（南侧）规划雨水管道。

规划自料场路至锅炉厂南路（南侧），沿首钢东南区中路新建 1 条雨水管道，管径为 $\Phi 700$ 毫米 $\sim \Phi 1400$ 毫米，长度约为 610 米，由南向北再向北接入锅炉厂南路（南侧）规划雨水管道。

规划自料场路至锅炉厂南路（南侧），沿首钢东南区三路新建 1 条雨水管道，管径为 $\Phi 800$ 毫米 $\sim \Phi 1400$ 毫米，长度约为 610 米，由南向北再向北接入锅炉厂南路（南侧）规划雨水管道。

规划自料场路至锅炉厂南路（南侧），沿首钢东南区四路新建 1 条雨水管道，管径为 $\Phi 800$ 毫米 $\sim \Phi 1400$ 毫米，长度约为 610 米，由南向北再向北接入锅炉厂南路（南侧）规划雨水管道。

规划自规划衙门口雨水泵站至人民渠，沿莲石西路 $\sim$ 煤制气厂东路 $\sim$ 人民渠南侧新建 1 条雨水管道，管径为 $\Phi 1400$ 毫米 $\sim \square 3000 \times 2000$ 毫米，长度约为 1590 米，由西向东再向北再向东接入人民渠。

规划沿本项目规划范围内的其他道路共新建 33 条雨水支线，管径为 $\Phi 600$ 毫米 $\sim \Phi 1400$ 毫米，分别接入上述规划雨水管道，总长度约 4280 米。

二、污水排除规划

本项目属于吴家村、卢沟桥再生水厂流域范围。吴家村再生水厂与卢沟桥再生水厂共同承担服务范围内的污水处理任务。

沿古城南路 $\sim$ 人民渠北侧（鲁谷村路 $\sim$ 人民渠北侧） $\Phi 1100$

毫米~□1600×1600 毫米现状石景山第一污水干线，自二型材南路至锅炉厂南路（北侧）段斜穿规划建设用地，规划将该段管道改移到古城南路及锅炉厂南路。

规划自古城南路南延，沿锅炉厂南路（南侧）~首钢东南区四路新建 1 条污水管道，管径 $\Phi 1600$ 毫米，长度约 750 米，由西向东再向北接入锅炉厂南路（北侧）□1600×1600 毫米现状污水管道。

规划自首钢东南区一路至首钢东南区四路，沿首钢东南区一街~首钢东南区二路~锅炉厂南路（北侧）新建 1 条污水管道，管径为 $\Phi 400$ 毫米~ $\Phi 700$ 毫米，长度约 1540 米，由北向南再向东接入首钢东南区四路规划污水管道。

规划自首钢东南区二路，沿首钢东南区一街~古城南一路新建 1 条污水管道，管径为 $\Phi 400$ 毫米~ $\Phi 600$ 毫米，长度约 1110 米，由西向东再向南接入锅炉厂南路（北侧）规划污水管道。

规划自鲁谷村路，沿首钢东南区一路~首钢东南区三街新建 1 条污水管道，管径为 $\Phi 400$ 毫米，长度约 630 米，由北向南再向东接入首钢东南区二路规划污水管道。

规划自首钢东南区中路西侧，沿料场路~首钢东南区一路新建 1 条污水管道，管径为 $\Phi 400$ 毫米，长度约 660 米，由南向北接入锅炉厂南路（南侧）规划污水管道。

规划自首钢东南区中路，沿首钢东南区六街~首钢东南区二路新建 1 条污水管道，管径为 $\Phi 400$ 毫米，长度约 710 米，由东向西再向北接入锅炉厂南路（南侧）规划污水管道。

规划自料场路至锅炉厂南路（南侧），沿首钢东南区中路新建 1 条污水管道，管径为 $\Phi 400$ 毫米，长度约 610 米，由南向北接入锅炉厂南路（南侧）规划污水管道。

规划自料场路，沿首钢东南区三路新建 1 条污水管道，管径为 $\Phi 400$ 毫米，长度约 610 米，由南向北接入锅炉厂南路（南侧）规划污水管道。

规划自料场路，沿首钢东南区四路新建 1 条污水管道，管径为 $\Phi 400$ 毫米，长度约 610 米，由南向北接入锅炉厂南路（南侧）规划污水管道。

规划自首钢东南区中路西侧至人民渠，沿料场路~煤制气厂东路~人民渠南侧新建 1 条污水管道，管径为 $\Phi 400$ 毫米~ $\Phi 600$ 毫米，长度约 1810 米，由西向东向北再向东接入锅炉厂南路（南侧）现状污水管道下游。

规划沿本项目规划范围内的其它道路共新建 33 条污水支线，管径为 $\Phi 400$ 毫米，分别接入上述规划污水管道，总长度 3900 米。

三、再生水规划

本项目再生水水源来自槐房再生水厂。规划新建首钢再生水泵站，将再生水加压后向本项目供水。

规划自古城南路至煤制气厂东路，沿锅炉厂南路（南侧）新建 1 条再生水管道，管径为 DN1000 毫米，长度约为 850 米。

规划自古城南路至煤制气厂东路，沿锅炉厂南路（北侧）新建 1 条再生水管道，管径为 DN300 毫米，长度约为 860 米。

规划自莲石西路至鲁谷村路,沿古城南路新建1条再生水管道,管径为DN300毫米~DN800毫米,长度约为1420米。

规划自古城南路至古城南一路,沿二型材南路新建1条再生水管道,管径为DN300毫米,长度约为440米。

规划自古城南路至古城南一路,沿鲁谷村路新建1条再生水管道,管径为DN300毫米,长度约为650米。

规划自首钢东南区一街至首钢东南区六街,沿首钢东南区二路新建1条再生水管道,管径为DN400毫米,长度为1590米。

规划自首钢东南区三街至料场路,沿首钢东南区三路新建1条再生水管道,管径为DN200毫米,长度为930米。

规划自古城南路至首钢东南区三路,沿首钢东南区三街新建1条再生水管道,管径为DN200毫米,长度约为440米。

规划自古城南路至古城南一路,沿首钢东南区二街新建1条再生水管道,管径为DN200毫米,长度约为560米。

规划自首钢东南区一路至古城南一路,沿首钢东南区一街新建1条再生水管道,管径为DN200毫米,长度约为360米。

规划自古城南路至煤制气厂东路,沿首钢东南区四街新建1条再生水管道,管径为DN200毫米,长度约为850米。

规划自首钢东南区一路至煤制气厂东路,沿首钢东南区五街新建1条再生水管道,管径为DN300毫米,长度约为700米。

规划自料场路至煤制气厂东路,沿首钢东南区六街新建1条再生水管道,管径为DN200毫米,长度约为650米。

规划自锅炉厂南路(南侧),沿首钢东南区一路~料场路新

建 1 条再生水管道，管径为 DN200 毫米，长度约为 1240 米。

规划自古城南路至煤制气厂东路，沿莲石西路新建 1 条再生水管道，管径为 DN300 毫米，长度约为 920 米。

规划自首钢东南区一街至人民渠北侧，沿首钢东南区一路新建 1 条再生水管道，管径为 DN200 毫米，长度约为 1020 米。

规划自首钢东南区一街至人民渠北侧，沿古城南一路新建 1 条再生水管道，管径为 DN300 毫米，长度约为 1020 米。

规划自锅炉厂南路(南侧)至莲石西路，沿首钢东南区中路新建 1 条再生水管道，管径为 DN300 毫米，长度约为 760 米。

规划自锅炉厂南路(南侧)至料场路，沿首钢东南区四路新建 1 条再生水管道，管径为 DN200 毫米，长度约为 670 米。

规划自锅炉厂南路(北侧)至莲石西路，沿煤气厂东路新建 1 条再生水管道，管径为 DN300 毫米，长度约为 830 米。

四、供水规划

石景山平原区主要水厂为现状杨庄水厂、规划石景山水厂和规划首钢水厂。

规划自古城南路至煤制气厂东路，沿锅炉厂南路(南侧)新建 1 条供水管道，管径为 DN600 毫米，长度约 850 米。

规划自古城南路至煤制气厂东路，沿锅炉厂南路(北侧)新建 1 条供水管道，管径为 DN400 毫米，长度约 860 米。

规划自古城南路至古城南一路，沿二型材南路新建 1 条供水管道，管径为 DN600 毫米，长度约 440 米。

规划自古城南路至古城南一路，沿鲁谷村路新建 1 条供水管

道，管径为 DN400 毫米，长度约 650 米。

规划自首钢东南区一街至首钢东南区六街，沿首钢东南区二路新建 1 条供水管道，管径为 DN400 毫米，长度约 1590 米。

规划自首钢东南区三街至料场路，沿首钢东南区三路新建 1 条供水管道，管径为 DN300 毫米，长度约 930 米。

规划自古城南路至首钢东南区三路，沿首钢东南区三街新建 1 条供水管道，管径为 DN300 毫米，长度约 440 米。

规划自古城南路至古城南一路，沿首钢东南区二街新建 1 条供水管道，管径为 DN300 毫米，长度约 560 米。

规划自首钢东南区一路至古城南一路，沿首钢东南区一街新建 1 条供水管道，管径为 DN300 毫米，长度约 360 米。

规划自首钢东南区一路至煤制气厂东路，沿首钢东南区四街新建 1 条供水管道，管径为 DN300 毫米，长度约 850 米。

规划自首钢东南区一路至煤制气厂东路，沿首钢东南区五街新建 1 条供水管道，管径为 DN300 毫米，长度约 700 米。

规划自料场路至煤制气厂东路，沿首钢东南区六街新建 1 条供水管道，管径为 DN300 毫米，长度约 650 米。

规划自锅炉厂南路（南侧），沿首钢东南区一路～料场路新建 1 条供水管道，管径为 DN300 毫米，长度约 1240 米。

规划自古城南路至煤制气厂东路，沿莲石西路新建 1 条供水管道，管径为 DN300 毫米，长度约 920 米。

规划自莲石西路至鲁谷村路，沿古城南路新建 1 条供水管道，管径为 DN300 毫米～600 毫米，长度约 1420 米。

规划自首钢东南区一街至人民渠北侧，沿首钢东南区一路新建 1 条供水管道，管径为 DN300 毫米，长度约 1020 米。

规划自首钢东南区一街至人民渠北侧，沿古城南一路新建 1 条供水管道，管径为 DN300 毫米，长度约 1020 米。

规划自锅炉厂南路（南侧）至莲石西路，沿首钢东南区中路新建 1 条供水管道，管径为 DN300 毫米，长度约 760 米。

规划自锅炉厂南路（南侧）至料场路，沿首钢东南区四路新建 1 条供水管道，管径为 DN300 毫米，长度约 670 米。

规划锅炉厂南路（北侧）至莲石西路，沿煤制气厂东路新建 1 条供水管道，管径为 DN300 毫米~600 毫米，长度约 830 米。

五、供热规划

本项目属于清洁能源供热区域，公共建筑应优先使用地源热泵等可再生能源供热方式，其余地块供热负荷以行业主管部门批复为准。

规划自古城南一路现状热力管线，沿鲁谷村路新建 1 条 DN500 毫米供热管道，长度约 680 米。

规划自古城南一路现状热力管线，沿古城南一路新建 1 条 DN500 毫米供热管道，长度约 350 米。

规划自鲁谷村路，沿首钢东南区二路新建 1 条 DN500 毫米供热管道，长度约 1350 米。

规划自首钢东南区二路，沿二型材南路新建 1 条 DN300 毫米供热管道，长度约 300 米。

规划自首钢东南区二路，沿锅炉厂南路（北侧）新建 1 条

DN1200 毫米供热管道，长度约 580 米。

规划自首钢东南区二路，沿首钢东南区四街新建 1 条 DN200 毫米~DN300 毫米供热管道，长度约 700 米。

规划自首钢东南区二路，沿首钢东南区六街新建 1 条 DN400 毫米供热管道，长度约 800 米。

规划自锅炉厂南路（北侧），沿首钢东南区三路新建 1 条 DN500 毫米供热管道，长度约 800 米。

六、供气规划

本项目的供气气源来自莲石路现状 DN500 毫米高压 B 天然气管线。

规划沿煤制气厂东路，自莲石路至料场路新建 1 条 DN300 毫米高压 B 天然气管道，长度约 131 米。

规划沿料场路，自煤制气厂东路至首钢东南区中路新建 1 条 DN300 毫米高压 B 天然气管道，长度约 345 米。

规划沿首钢东南区中路，自料场路至首钢南调压箱新建 1 条 DN300 毫米高压 B 天然气管道，长度约 80 米。

规划沿首钢东南区中路，自首钢南调压箱至石景山路（长安街西沿线）新建 1 条 DN300 毫米中压天然气管道，长度约 1818 米。

规划沿首钢东南区六街，自料场路至煤制气厂东路新建 1 条 DN300 毫米中压天然气管道，长度约 620 米。

规划沿料场路，自首钢东南区六街至首钢东南区四街新建 1 条 DN300 毫米中压天然气管道，长度约 308 米。

规划沿首钢东南区四街，自古城南路至首钢东南区中路新建 1 条 DN500 毫米中压天然气管道，长度约 455 米。

规划沿首钢东南区四街，自首钢东南区中路至煤制气厂东路新建 1 条 DN300 毫米中压天然气管道，长度约 328 米。

规划沿古城南路，自首钢东南区四街至石景山路（长安街西沿线）新建 1 条 DN500 毫米中压天然气管道，长度约 1500 米。

规划沿首钢东南区三街，自古城南路至古城南一路新建 1 条 DN300 毫米中压天然气管道，长度约 450 米。

规划沿首钢东南区二街，自古城南路至古城南一路新建 1 条 DN300 毫米中压天然气管道，长度约 550 米。

规划项目地块内新建 1 座高压 B 调压箱。

七、供电规划

本项目由炼钢 110 千伏变电站、京原 110 千伏变电站、白庙 110 千伏变电站供电。

规划在本项目区域内新建 3 座 10 千伏开闭站和 4 座 10 千伏电缆分界室。

规划沿古城南路，自鲁谷村路至莲石路新建 1 条 $\square 2600 \times 2900$ 毫米电力隧道，长度约 2000 米。

规划自 110 千伏炼钢站至鲁谷村路，新建 1 条 $\square 2000 \times 2100$ 毫米电力隧道，长度约 1000 米。

规划自 110 千伏京原站至鲁谷村路，新建 1 条 $\square 2000 \times 2100$ 毫米电力隧道，长度约 400 米。

规划自 110 千伏京原站至首钢东南区二街，新建 1 条 $\square 2000$

× 2100 毫米电力隧道，长度约 300 米。

规划沿鲁谷村路，自古城南路至古城南一路新建 1 条 □2000 × 2100 毫米电力隧道，长度约 400 米。

规划沿二型材南路，自古城南路至古城南一路新建 1 条 □2000 × 2100 毫米电力隧道，长度约 400 米。

规划沿北京锅炉房南路（北侧），自古城南路至煤制气厂东路新建 1 条 □2000 × 2100 毫米电力隧道，长度约 900 米。

规划沿北京锅炉房南路（南侧），自古城南路至煤制气厂东路新建 1 条 □2000 × 2100 毫米电力隧道，长度约 900 米。

规划沿料场路，自首钢东南区六街至煤制气厂东路新建 1 条 □2000 × 2100 毫米电力隧道，长度约 1000 米。

规划沿古城南一路，自料场路至首钢东南区一街新建 1 条 □2000 × 2100 毫米电力隧道，长度约 1700 米。

规划沿首钢东南区四路，自北京锅炉房南路（北侧）至北京锅炉房南路（南侧）新建 1 条 □2000 × 2100 毫米电力隧道，长度约 200 米。

规划沿煤制气厂东路，自北京锅炉房南路（北侧）至料场路新建 1 条 □2000 × 2100 毫米电力隧道，长度约 700 米。

规划沿古城南路，自鲁谷村路至莲石路新建 1 条 12Φ150+2Φ150 毫米电力管井，长度约 2000 米。

规划沿首钢东南区一街，自首钢东南区一路至古城南一路新建 1 条 12Φ150+2Φ150 毫米电力管井，长度约 400 米。

规划沿首钢东南区二街，自古城南路至古城南一路新建 1 条

12Φ150+2Φ150 毫米电力管井，长度约 600 米。

规划沿首钢东南区三街，自古城南路至首钢东南区三路新建 1 条 12Φ150+2Φ150 毫米电力管井，长度约 600 米。

规划沿首钢东南区四街，自古城南路至煤制气厂东路新建 1 条 12Φ150+2Φ150 毫米电力管井，长度约 900 米。

规划沿首钢东南区五街，自料场路至煤制气厂东路新建 1 条 12Φ150+2Φ150 毫米电力管井，长度约 700 米。

规划沿首钢东南区六街，自料场路至煤制气厂东路新建 1 条 12Φ150+2Φ150 毫米电力管井，长度约 600 米。

规划沿首钢东南区一路，自首钢东南区一街至首钢东南区六街新建 1 条 12Φ150+2Φ150 毫米电力管井，长度约 1500 米。

规划沿首钢东南区二路，自首钢东南区一街至首钢东南区六街新建 1 条 12Φ150+2Φ150 毫米电力管井，长度约 1600 米。

规划沿古城南一路及首钢东南区中路，自首钢东南区一街至料场路新建 1 条 12Φ150+2Φ150 毫米电力管井，长度约 1700 米。

规划沿首钢东南区三路，自北京锅炉房南路（北侧）至料场路新建 1 条 12Φ150+2Φ150 毫米电力管井，长度约 900 米。

规划沿首钢东南区四路，自北京锅炉房南路（北侧）至料场路新建 1 条 12Φ150+2Φ150 毫米电力管井，长度约 700 米。

八、电信规划

规划在本项目区域内新建电信局 1 座，电信接入机房 3 座，机房建筑面积约 70 平方米/座，具体位置需结合修建性详细规划统一安排。

规划沿首钢东南区一街（首钢东南区一路至古城南一路）新建 12 孔电信管道，长度约 370 米。

规划沿鲁谷村路（古城南路至古城南一路）新建 24 孔电信管道，长度约 380 米。

规划沿首钢东南区二街（古城南路至古城南一路）新建 12 孔电信管道，长度约 580 米。

规划沿二型材南路（古城南路至古城南一路）新建 24 孔电信管道，长度约 440 米。

规划沿首钢东南区三街（古城南路至古城南一路）新建 12 孔电信管道，长度约 570 米。

规划沿北京锅炉厂南路（北侧）（古城南路至煤制气厂东路）新建 24 孔通信管道，长度约 850 米。

规划沿北京锅炉厂南路（南侧）（古城南路至煤制气厂东路）新建 12 孔电信管道，长度约 850 米。

规划沿首钢东南区四街（古城南路至煤制气厂东路）新建 12 孔电信管道，长度约 860 米。

规划沿首钢东南区五街（料场路至煤制气厂东路）新建 12 孔电信管道，长度约 700 米。

规划沿首钢东南区六街（料场路至煤制气厂东路）新建 12 孔电信管道，长度约 650 米。

规划沿料场路（首钢东南区一路至煤制气厂东路）新建 12 孔电信管道，长度约 1000 米。

规划沿古城南路及古城路南延（鲁谷村路至莲石路）新建

24 孔电信管道，长度约 1250 米。

规划沿首钢东南区一路（首钢东南区一街至料场路）新建 12 孔电信管道，长度约 1260 米。

规划沿首钢东南区二路（首钢东南区一街至首钢东南区六街）新建 24 孔电信管道，长度约 1590 米。

规划沿古城南一路及首钢东南区中路（首钢东南区一街至料场路）新建 24 孔电信管道，长度约 1750 米。

规划沿首钢东南区三路（首钢东南区三街至料场路）新建 12 孔电信管道，长度约 920 米。

规划沿首钢东南区四路（北京锅炉厂南路（北侧）至料场路）新建 12 孔电信管道，长度约 760 米。

规划沿煤制气厂东路（北京锅炉厂南路（北侧）至莲石路）新建双侧 12 孔电信管道，长度约 850 米。

九、有线广播电视规划

本项目外部信号由现状 C5 石景山基站（二级站所）接入。

本项目区域内规划新建 1 座有线电视基站，建筑面积约 400 平方米；规划新建 3 座有线电视机房，建筑面积约 50 平方米/座。

规划沿古城南路及古城路南延（鲁谷村路至莲石路）新建 2 孔栅格有线电视管道，长度约 1440 米。

规划沿首钢东南区一路（首钢东南区一街至鲁谷村路）新建 1 孔栅格有线电视管道，长度约 250 米。

规划沿首钢东南区二路（首钢东南区一街至鲁谷村路）新建

2 孔栅格有线电视管道，长度约 270 米。

规划沿首钢东南区二路（鲁谷村路至首钢东南区六街）新建 2 孔栅格有线电视管道，长度约 1320 米。

规划沿古城南一路及首钢东南区中路（首钢东南区一街至料场路）新建 1~2 孔栅格有线电视管道，长度约 1760 米。

规划沿首钢东南区四路（锅炉厂南路（南侧）至料场路）新建 2 孔栅格有线电视管道，长度约 500 米。

规划沿煤制气厂东路（锅炉厂南路（北侧）至莲石路）新建 2 孔栅格有线电视管道，长度约 820 米。

规划沿鲁谷村路（古城南路至古城南一路）新建 2 孔栅格有线电视管道，长度约 630 米。

规划沿二型材南路（古城南路至古城南一路）新建 2 孔栅格有线电视管道，长度约 420 米。

规划沿锅炉厂南路（北侧）（古城南路至煤制气厂东路）新建 2 孔栅格有线电视管道，长度约 840 米。

规划沿首钢东南区四街（古城南路至煤制气厂东路）新建 2 孔栅格有线电视管道，长度约 840 米。

规划沿首钢东南区六街（料场路至煤制气厂东路）新建 1 孔栅格有线电视管道，长度约 630 米。

十、其他

1. 为保证本项目及周边地区防洪排涝安全，建议区政府尽快组织相关单位按照规划对人民渠进行治理。

2. 请你单位尽快委托有资质的设计单位开展市政工程设计

综合工作，并商我委石景山分局办理后续规划手续。

遵守事项：

1. 本复函附市政规划方案综合图纸一份，图文一体方为有效文件。

2. 本复函有效期两年（自发出之日算起），逾期无效。

特此函复。

附件：石景山区首钢园区东南区土地一级开发项目市政规划方案综合

北京市规划和国土资源管理委员会

2018年9月3日

（联系人：市政处 张晓凤；联系电话：88073120）

抄送：市规划国土委石景山分局。