



沟渠名称	编号	管径	性质
八支边沟	Y1-1	φ500	改建
	Y1-2	φ500	改建
	Y1-3	φ700	改建
	Y1-4	φ700	改建
	Y1-5	φ1000	改建
	Y1-6	φ800	改建
	Y1-7	φ800	改建
	Y1-8	φ800	改建
西六支沟	Y2-1	φ1000	改建
	Y2-2	φ1000	改建
胜利渠	Y3-1	φ1000	改建
	Y3-2	φ1000	改建
	Y3-3	φ700	改建
	Y3-4	φ1200	改建
	Y3-5	φ500	改建
	Y3-6	φ600	改建
	Y3-7	φ600	改建
	Y3-8	φ1200	改建
	Y3-9	φ600	改建
	Y3-10	φ1200	改建
	Y3-11	φ600	改建
	Y3-12	φ500	改建
	Y3-13	φ1200	改建
	Y3-14	φ1200	改建
	Y3-15	φ800	改建
	Y3-16	φ500	改建
	Y3-17	φ1200	改建
	XY3-1	φ1400	新建
	XY3-2	φ1400	新建
	XY3-3	φ1400	新建
	XY3-4	φ1400	新建

沟渠名称	编号	管径	性质
团结沟	Y4-1	φ800	改建
	Y4-2	φ1200	改建
	Y4-3	φ1200	改建
	Y4-4	φ800	改建
	Y4-5	φ1000	改建
	Y4-6	φ800	改建
东风干渠	Y5-1	φ800	改建
	Y5-2	φ800	改建
	Y5-3	φ1500	改建
	Y5-4	φ850	改建
	Y5-6	φ1200	改建
	Y5-7	φ1000	改建
	Y5-8	φ1200	改建
	Y5-9	φ1000	改建
	Y5-10	φ1000	改建
	Y5-11	φ1000	改建
	Y5-12	φ1000	改建
	Y5-13	φ1000	改建
	Y5-14	φ1000	改建
	Y5-15	φ1000	改建
	Y5-16	φ1200	改建
	Y5-17	φ1500	改建
	Y5-18	φ1500	改建
	Y5-19	φ1500	改建
	Y5-20	φ800	改建
	Y5-21	φ800	改建
十四支边沟	Y6-1	φ1000	改建
	Y6-2	φ1000	改建
	Y6-3	φ1500	改建
	Y6-4	φ800	改建
	Y6-5	φ900	改建

沟渠名称	编号	管径	性质
十四支边沟	Y6-6	φ800	改建
	Y6-7	φ800	改建
	Y6-8	φ800	改建
	Y6-9	φ900	改建
德风沟	Y7-1	φ1000	改建
	Y7-2	φ1000	改建
	Y7-3	φ800	改建
	Y7-4	φ2000	改建
	Y7-5	φ800	改建
	Y7-6	φ1000	改建
	Y7-7	φ800	改建
	Y7-8	φ1500	改建
	Y7-9	φ800	改建
	Y7-12	φ800	改建
	Y7-14	φ1100	改建
	Y7-15	φ800	改建
	Y7-16	φ800	改建
	XY7-1	φ1400	新建
	XY7-2	φ1400	新建
	XY7-3	φ1400	新建
	XY7-4	φ1400	新建
	XY7-5	φ1400	新建
	XY7-6	φ1400	新建
九台沟	Y8-1	φ800	改建
	Y8-2	φ1200	改建
	Y8-3	φ800	改建
	Y8-4	φ800	改建
	Y8-5	φ1000	改建
	Y8-6	φ1200	改建

说明：
1.本表为现状边坡已建雨水口改造和边坡新建雨水口工程量统计。
2.雨水口做法参照图集06MS201-9，P5 6。
3.平面位置详见S-01 雨水口改造平面分布图。

4

A3

沟渠名称	编号	管径	性质
九台沟	Y8-7	φ1200	改建
	Y8-8	φ1400	改建
	Y8-9	φ1400	改建
	Y8-10	φ800	改建
	Y8-11	φ800	改建
牛黄沟	Y9-1	φ800	改建
	Y9-2	φ800	改建
	Y9-3	φ800	改建
	Y9-4	φ800	改建
	Y9-5	φ800	改建
	Y9-6	φ800	改建
	Y9-7	φ800	改建
	Y9-8	φ1200	改建
黄陈沟	Y10-1	φ800	改建
	Y10-2	φ800	改建
	Y10-3	φ800	改建
	Y10-4	φ800	改建
	Y10-5	φ800	改建
	Y10-6	φ800	改建
	Y10-7	φ800	改建
	Y10-8	φ800	改建
八支渠	Y11-1	φ1200	改建
	Y11-2	φ1500	改建
	Y11-8	φ1200	改建
	Y11-9	φ800	改建
	Y11-10	φ800	改建
	XY11-1	φ1400	新建
	XY11-2	φ1400	新建
	XY11-3	φ1400	新建
	XY11-4	φ1400	新建

沟渠名称	编号	管径	性质
德后沟	Y12-1	φ800	改建
	Y12-2	φ1000	改建
	Y12-3	φ1000	改建
	Y12-4	φ800	改建
	Y12-5	φ800	改建
	Y12-6	φ800	改建
	Y12-7	φ800	改建
	Y12-8	φ800	改建
	Y12-9	φ800	改建
柏凤沟	Y13-1	φ1000	改建
	Y13-2	φ800	改建
	Y13-3	φ800	改建
	Y13-4	φ1000	改建
	Y13-5	φ800	改建
	Y13-6	φ800	改建
	Y13-7	φ800	改建
	Y13-8	φ800	改建
	XY13-1	φ1400	新建
	XY13-2	φ1400	新建
	XY13-3	φ1400	新建
	XY13-4	φ1400	新建
	XY13-5	φ1400	新建
	XY13-6	φ1400	新建
	XY13-7	φ1400	新建
	XY13-8	φ1400	新建
三凤沟	Y14-1	φ1200	改建
德前沟	Y15-1	φ800	改建
	Y15-2	φ800	改建
	Y15-3	φ800	改建
	Y15-4	φ800	改建
	Y15-5	φ800	改建
	Y15-6	φ800	改建
	Y15-7	φ800	改建

沟渠名称	编号	管径	性质
德前沟	Y15-8	φ2000	改建
	Y15-9	φ800	改建
	Y15-10	φ800	改建
跃进沟	Y16-2	φ800	改建
	Y16-4	φ800	改建
	Y16-5	φ800	改建
	Y16-6	φ800	改建
	Y16-7	φ800	改建
	Y16-8	φ800	改建
	Y16-9	φ800	改建
	Y16-10	φ800	改建
	Y16-11	φ800	改建
	Y16-14	φ800	改建
	Y16-15	φ1000	改建
	Y16-16	φ800	改建
	Y16-17	φ800	改建
	Y16-18	φ800	改建
	Y16-19	φ800	改建
	Y16-20	φ800	改建
	Y16-21	φ800	改建
	Y16-22	φ800	改建
	Y16-23	φ800	改建
	Y16-24	φ800	改建
	Y16-25	φ800	改建
	Y16-26	φ1200	改建
	Y16-27	φ1000	改建
	Y16-28	φ1500	改建
	Y16-29	φ800	改建
	Y16-30	φ800	改建

说明：
1.本表为现状边坡已建雨水口改造和边坡新建雨水口工程量统计。
2.雨水口做法参照图集06MS201-9，P5 6。
3.平面位置详见S-01 雨水口改造平面分布图。

序号	沟渠名称	雨水口		陡坡管			
		数量	单位	数量	单位	材质	规格
1	八支边沟	9	个	72	m	球铁	DN500，K7
2	西六支边沟	6	个	48	m	球铁	DN500，K7
3	胜利渠	14	个	168	m	球铁	DN500，K7
4	团结沟	3	个	30	m	球铁	DN500，K7
5	东风干渠	14	个	168	m	球铁	DN500，K7
6	十四支边沟	27	个	216	m	球铁	DN500，K7
8	马凤沟	4	个	32	m	球铁	DN500，K7
9	九台沟	12	个	120	m	球铁	DN500，K7
10	牛黄沟	8	个	64	m	球铁	DN500，K7
11	八支渠	1	个	8	m	球铁	DN500，K7
12	德后沟	7	个	77	m	球铁	DN500，K7
13	柏凤沟	9	个	90	m	球铁	DN500，K7
14	三凤沟	2	个	20	m	球铁	DN500，K7
15	德前沟	12	个	120	m	球铁	DN500，K7

说明:

- 1.水簸箕用于河道边道路排水，地埋式水簸箕由“雨水口+陡坡管”组合而成；
- 2.上表每条沟陡坡管长度为总长度，实施过程中可根据现场实际情况进行调整；
- 3.水簸箕位置分布详见S-01雨水口整治平面布置图；
- 3.雨水口及陡坡管做法详见S-04水簸箕大样图。



中国市政工程华北设计研究总院有限公司
North China Municipal Engineering Design & Research Institute Co.,Ltd.

项目负责
Project Person in Charge

冉 飞

审定
Approve

冉 飞

校 核
Check

程 瑶

工程名称
Project

通州区城南水网建设工程

图 名
Drawing Name

水簸箕特性表

工 号
Project No.

C2016-037

日 期
Date

2024年11月

阶 段
Design Stage

施工图

专业负责
Specialized Person in Charge

张 洁

审 核
Review

彭 禹

设 计
Design

张 洁

设计项目
Design Item

雨水口整治工程

分 号
Division No.


04

图 号
Drawing No.

S-03

版 次
Version

A

 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 North China Municipal Engineering Design & Research Institute Co., Ltd.	项目负责 Project Person in Charge	冉飞		审定 Approve	冉飞		校核 Check	程谣		工程名称 Project	通州区城南水网建设工程	图名 Drawing Name	水簸箕大样图	工号 Project No.	C2016-037	日期 Date	2024年11月	阶段 Design Stage	施工图
	专业负责 Specialized Person in Charge	张洁		审核 Review	彭禹		设计 Design	张洁		设计项目 Design Item	雨水口整治工程			分号 Division No.	04	图号 Drawing No.	S-04	版次 Version	A