

未来科学城十一排干排水防涝工程 (配套管线改移部分施工)

招 标 文 件

招标人：北京市昌平区回天地区水务服务中心（盖单位电子印章）

招标代理机构：北京筑标建设工程咨询有限公司（盖单位电子印章）

2025 年 09 月 18 日

目 录

第一卷.....	3
第一章 招标公告.....	4
1. 招标条件	4
2. 项目概况与招标范围	4
3. 投标人资格要求	5
4. 招标文件获取	6
5. 投标文件的递交	6
6. 开标时间及地点	7
7. 其他公告内容	7
8. 监督部门	7
9. 公告发布媒介	7
10. 联系方式	7
第二章 投标人须知.....	9
投标人须知前附表	9
1. 总则	19
2. 招标文件	21
3. 投标文件	23
4. 投标	25
5. 开标	26
6. 评标	27
7. 合同授予	27
8. 重新招标和不再招标	28
9. 纪律和监督	28
10. 需要补充的其他内容	30
第三章 评标办法（综合评估法）.....	37
评标办法前附表	37
附件一：投标文件澄清通知	43
附件二：投标文件澄清函	44
附件三：技术标暗标评审有关说明	45
附件四：电子化评标方法操作说明	46
附件五：评标表格	47
第四章 合同条款及格式.....	62
第五章 工程量清单.....	158
1. 工程量清单说明	158
2. 投标报价说明	158
3. 其他说明	159
4. 工程量清单	159
第二卷.....	160
第六章 图纸（招标图纸）.....	161
第三卷.....	162
第七章 技术标准和要求（合同技术条款）.....	163
第四卷.....	165

第八章 投标文件格式..... 166

一、投标函及投标函附录 170

二、法定代表人身份证明 172

二、授权委托书 173

三、联合体协议书 174

四、投标保证金 175

五、已标价工程量清单 177

六、施工组织设计 178

七、项目管理机构表 185

八、拟分包项目情况表 187

九、资格审查资料 188

十、原件的扫描件 197

十一、其他资料 198

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

第一卷

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

第一章 招标公告

未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）

施工招标公告

1. 招标条件

未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）（招标项目编号：以北京市公共资源综合交易系统生成编号为准），已由北京市昌平区发展和改革委员会批准《关于未来科学城十一排干排水防涝工程初步设计概算的批复》（京昌平发改（审）〔2024〕207号），项目资金来源为政府投资（出资比例：100%），招标项目所在地区为北京市昌平区，招标人为北京市昌平区回天地区水务服务中心，招标代理机构为北京筑标建设工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

招标类别：其他招标

投资额（如有）：59989.06 万元

施工图设计批准机关：/（填写初步设计批准机关）

施工图初步设计批准文名称：/（填写初步设计批准文名称）

施工图初步设计批准文编号：/（填写初步设计批准文编号）

2. 项目概况与招标范围

项目规模：主要包括燃气管线改移，热力管线改移，涉水管线改移（给水、再生水、污水），供电线路拆改移，通信改移等工程。

招标内容与范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

标段名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）

标段（包）内容：主要包含施工图纸范围内的燃气管线、热力管线、涉水管线、供电线路、通信等改移工程。

建设地点（如有）：

合同估算价（如有）：4178.199324 万元

计划工期（如有）：345 日历天

建筑面积（如有）：/

建筑高度（如有）：/

其它说明（如有）：/

3. 投标人资格要求

未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）

该标段（包）中投标人资格能力要求：

（1）资质条件：投标人应具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质；

（2）财务要求：投标人须提供近3年经审计财务会计报表，投标人成立时间不足3年的，应提供成立以来的财务状况表；

（3）业绩要求：投标人近5年（2020年09月01日至2025年08月31日）须至少具有1项已完成3000万元（含）以上的市政公用工程施工业绩；

（4）信誉要求：

①投标人未被依法暂停或者取消投标资格；

②投标人未被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；

③投标人未处于进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

④投标人未在近三年内（2022年09月01日至2025年08月31日）发生重大施工质量问题；

⑤投标人未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（以开标当日查询结果为准）；

⑥投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“信用中国（北京）”网站（<http://credithj.jxj.beijing.gov.cn/credit-portal/>）列入失信被执行人名单（以开标当日查询结果为准）；

⑦在近三年内投标人单位、其法定代表人、拟任项目经理无行贿犯罪行为。

（5）项目经理资格要求：具备市政公用工程专业一级建造师注册证书，且本人电子注册证书调用有效期2025年11月30日，应在计划评标结束日期后，并具有建设行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书，且不得同时在两个及两个以上建设工程项目担任项目经理。

（6）其他主要人员要求：

①技术负责人资格要求：具备市政公用工程相关专业高级及以上技术职称

②企业主要负责人应具有建设行政主管部门颁发的A类安全生产考核合格证书；

③委托代理人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负

责人等均应是投标人本单位人员，其中安全管理人员（专职安全生产管理人员）具有建设行政主管部门颁发的C类安全生产考核合格证书；

（7）其他要求：

①投标人应具有相关主管部门核发的有效的安全生产许可证，且安全生产许可证不存在被北京市住房城乡建设主管部门暂扣的情形；

②总承包资质证书不存在被北京市住房城乡建设主管部门标注资质异常且未完成整改的情形。

③具有《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（压力管道）GB1级（旧证）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（公用管道安装）GB1级资质证书（新证）。

④具有《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（压力管道）GB2级（旧证）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（公用管道安装）GB2级资质证书（新证）。

（8）本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件获取

招标文件获取时间：2025年09月19日08时00分至2025年09月24日08时00分

招标文件获取方法：网络下载，使用数字身份认证锁登录北京市公共资源综合交易系统（网址：<https://zhjy.bcactc.com/zhjy/>）下载招标文件。

招标文件获取地址：北京市公共资源综合交易系统（网址：<https://zhjy.bcactc.com/zhjy/>）

图纸获取时间（如有）：同招标文件获取时间

图纸获取地点（如有）：北京市公共资源综合交易系统（网址：<https://zhjy.bcactc.com/zhjy/>）

图纸押金（如有）：/

其他要求（如有）：投标人应办理数字身份认证锁，并在北京市公共资源综合交易系统上进行绑定。

5. 投标文件的递交

递交截止时间：2025年10月09日15时30分

递交方法：网络递交，使用数字身份认证锁登录北京市公共资源综合交易系统（网址：<https://zhjy.bcactc.com/zhjy/>）上传投标文件，并保存文件上传成功回执，递交时间即为上传成功回执时间。逾期未上传成功的投标文件，招标人不予受理。

递 交 地 址：北京市公共资源综合交易系统（网址：<https://zhjy.bcactc.com/zhjy/>）

现场踏勘时间（如有）：/年/月/日/时/分

投标预备会时间（如有）：/年/月/日/时/分

其它说明（如有）：/

6. 开标时间及地点

开标时间：2025 年 10 月 09 日 15 时 30 分

开标方式：现场开标

开标地点（如有）：北京市昌平区富康路 32 号昌平建设工程发包承包交易中心 1# 开标室（昌平区公共资源交易中心）。

7. 其他公告内容

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com/>）发布。

8. 监督部门

本招标项目的监督部门为：北京市昌平区水务局

监督电话（如有）：010-80106209

9. 公告发布媒介

北京市公共资源交易服务平台（ggzyfw.beijing.gov.cn）

10. 联系方式

招标人：北京市昌平区回天地区水务服务中心

地 址：北京市昌平区霍营街道龙锦苑东一区 28 号综合服务楼

联系人：梁亮

电 话：010-69791348

电子邮件：/

传真（如有）： /

网址（如有）： /

招标人账号（如有）： /

招标人开户行（如有）： /

招标代理机构：北京筑标建设工程咨询有限公司

地 址：北京市昌平区超前路 37 号院 21 号楼

联系人：陈玉

电 话：010-69704251

电子邮件：zbjs91zhaobiao@163.com

传真（如有）： /

网址（如有）： /

招标代理机构账号（如有）： /

招标代理机构开户行（如有）： /

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：北京市昌平区回天地区水务服务中心 地址：北京市昌平区霍营街道龙锦苑东一区 28 号综合服务楼 联系人：梁亮 电话：010-69791348
1.1.3	招标代理机构	名称：北京筑标建设工程咨询有限公司 地址：北京市昌平区超前路 37 号院 21 号楼 联系人：陈玉 电话：010-69704251
1.1.4	项目名称	未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)
1.1.5	建设地点	昌平史各庄和回龙观街道
1.1.6	现场管理机构	北京中城建建设管理有限公司
1.1.7	设计人	北京三电科能市政公用工程设计有限公司 北京市煤气热力工程设计院有限公司 中国通信建设集团设计院有限公司 中外建华诚工程技术集团有限公司
1.1.8	监理人	待定
1.1.9	代建机构	/
1.2.1	资金来源	政府投资
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工) 施工招标，包括燃气管线、热力管线、涉水管线、供电线路、通信等改移工程图纸、工程量清单及技术条款所示的全部工程建设内容。
1.3.2	计划工期	计划开工日期为 2025 年 10 月 20 日，计划完工日期为：2026 年 9 月 30 日，工期为 345 日历天。 其中包含临改计划开工日期为 2025 年 10 月 20 日，计划完工日期为：2026 年 4 月 30 日，工期为 192 天
1.3.3	质量要求	符合 <u>合格</u> 标准
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉(适用于未进行资格预审)	(1) 资质条件：投标人应具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质； (2) 财务要求：投标人须提供近 3 年经审计财务

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		会计报表, 投标人成立时间不足 3 年的, 应提供成立以来的财务状况表; (3) 业绩要求: 投标人近 5 年 (2020 年 09 月 01 日至 2025 年 08 月 31 日) 须至少具有 1 项已完成 3000 万元 (含) 以上的市政公用工程施工业绩; (4) 信誉要求: ① 投标人未被依法暂停或者取消投标资格; ② 投标人未被责令停业, 暂扣或者吊销执照, 或吊销资质证书; ③ 投标人未处于进入清算程序, 或被宣告破产, 或其他丧失履约能力的情形; ④ 投标人未在近三年内 (2022 年 09 月 01 日至 2025 年 08 月 31 日) 发生重大施工质量问题; ⑤ 投标人未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单 (以开标当日查询结果为准); ⑥ 投标人未被 “信用中国” 网站 (www.creditchina.gov.cn) 和 “信用中国 (北京)” 网站 (http://creditbj.jxj.beijing.gov.cn/credit-portal/) 列入失信被执行人名单 (以开标当日查询结果为准); ⑦ 在近三年内投标人单位、其法定代表人、拟任项目经理无行贿犯罪行为。 (5) 项目经理资格要求: 具备市政公用工程专业一级建造师注册证书, 且本人电子注册证书调用有效期 2025 年 11 月 30 日, 应在计划评标结束日期后, 并具有建设行政主管部门颁发的 B 类安全生产考核合格证书, 且不得同时在两个及两个以上建设工程项目担任项目经理。 (6) 其他主要人员要求: ① 技术负责人资格要求: 具备市政公用工程相关专业高级及以上技术职称 ② 企业主要负责人应具有建设行政主管部门颁发的 A 类安全生产考核合格证书; ③ 委托代理人、安全管理人员 (专职安全生产管理人员)、质量管理人员、财务负责人等均应是投标人本单位人员, 其中安全管理人员 (专职安全生产管理人员) 具有建设行政主管部门颁发的 C 类安全生产考核合格证书; (7) 其他要求: ① 投标人应具有相关主管部门核发的有效的安全生产许可证, 且安全生产许可证不存在被北京市住

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		房城乡建设主管部门暂扣的情形； ②总承包资质证书不存在被北京市住房城乡建设主管部门标注资质异常且未完成整改的情形。 ③具有《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（压力管道）GB1 级（旧证）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（公用管道安装）GB1 级资质证书（新证）。 ④具有《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（压力管道）GB2 级（旧证）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（公用管道安装）GB2 级资质证书（新证）。
1.4.2	是否接受联合体投标	☒ 不接受 ☐ 接受，应满足下列要求：
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	（13）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （14）与同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （15）与同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人存在控股、管理关系。
1.9.1	踏勘现场	☒ 不组织 ☐ 组织，踏勘时间：_____/_____ 踏勘集中地点：_____/_____
1.10.1	投标预备会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：_____/_____ 召开地点：_____/_____
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和方式	时间：/ 形式：按本章附件一格式编写后通过北京市公共资源综合交易系统（网址： https://zhjy.bcactc.com/zhjy/ ）递交（适用于召开投标预备会）
1.10.3	招标人澄清发出的形式	通过北京市公共资源综合交易系统（网址： https://zhjy.bcactc.com/zhjy/ ）发送
1.11	分包	☐ 允许，分包内容要求：_____/_____ 分包金额要求：_____/_____ 接受分包的第三人资质要求：_____/_____ ☒ 不允许
1.12	偏离	偏离幅度及其处理方法： 非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。评标委员会应当书面要求存在非实质性偏离的投标人在评标结束前予以补正

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
2.1	构成招标文件的其他材料	补遗及答疑（如有）。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间和提出方式	时间：2025 年 09 月 24 日 15:30 形式：按本章附件一格式编写后通过北京市公共资源综合交易系统（网址： https://zhjy.bcactc.com/zhjy/ ）递交
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	通过北京市公共资源综合交易系统（网址： https://zhjy.bcactc.com/zhjy/ ）发送
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	投标人通过北京市公共资源综合交易系统（网址： https://zhjy.bcactc.com/zhjy/ ）直接下载澄清通知，无需回复确认
2.3.1	招标文件修改方式	通过北京市公共资源综合交易系统（网址： https://zhjy.bcactc.com/zhjy/ ）发送
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人通过北京市公共资源综合交易系统（网址： https://zhjy.bcactc.com/zhjy/ ）直接下载修改通知，无需回复确认
3.1.1	构成投标文件的其他材料	无
3.3.1	投标有效期	自投标截止日起 <u>90</u> 天
3.4.1	投标保证金	☒ 不要求 ☐ 要求 投标保证金的形式： _____ 投标保证金的金额： _____ 汇入单位名称： _____ 开户行： _____ 收取投标保证金的账号： _____ 其他要求： _____
3.5.2	近年财务状况的年份要求（适用于未进行资格预审的）	近 3 年，2022 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求（适用于未进行资格预审的）	近 5 年，2020 年 09 月 01 日至 2025 年 08 月 31 日
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求（适用于未进行资格预审的）	近 3 年，2022 年 09 月 01 日至 2025 年 08 月 31 日
3.6	是否允许递交备选投标方案	☒ 不允许 ☐ 允许
3.7.3	投标文件签字或盖章的具体要求	（1）已标价的工程量清单首页应加盖单位电子印章并由造价工程师签字（或盖章），造价工程师应按第八章“投标文件格式”中“十、原件的复印件”的规定提供资格证明文件。

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		(2) 授权委托书可由法定代表人和委托代理人签字(或盖章)后扫描导入电子投标文件并加盖单位电子印章;已办理个人电子印章的,可直接加盖个人电子印章和单位电子印章。 (3) 投标文件格式其他要求加盖单位电子印章处须加盖单位电子印章,其他要求加盖个人电子印章处可空缺。 (4) 因电子招标批量盖章,盖章位置有偏差,在要求盖章内容所在页即为有效。 (5) 注册建造师电子证书,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效。
3.7.4	技术标暗标要求	■不采用 □采用,技术标编制和递交要求: (1) 技术标(施工组织设计)不得含有任何投标人直接或间接的信息,不得出现任何能判断出投标人的内容; (2) _____
4.1.1	投标文件加密要求	电子投标文件递交前,应当使用投标人的单位电子印章进行加密
4.1.2	封套上应载明的信息	本招标项目采用电子招标投标,投标文件无需密封
4.2.1	投标截止时间	2025年10月09日15时30分
4.2.3	投标文件是否退还	本招标项目采用电子招标投标,投标文件不予退还
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成: <u>7</u>人 其中:招标人代表 <u>2</u>人,技术专家 <u>3</u>人,经济专家 <u>2</u>人 评标专家确定方式:从北京市评标专家库中随机抽取。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	<u>3</u> 人
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	□是 ■否 招标人根据评标委员会推荐的中标候选人排序情况,确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同,或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
7.3.1	履约担保	☐ 提交：履约担保的形式：银行保函、担保（包括电子保函）等非现金形式（按《北京市公共资源交易担保金融服务管理办法（试行）》（京发改规〔2020〕1号）的相关规定执行） 履约担保的金额：中标合同金额的 10%。 ☒ 不提交
10. 需要补充的其他内容		
10.1	类似项目	指中标价（或工程规模）已完成 3000 万元（含）以上的市政公用工程项目
10.2	原件	☐ 提交： ☒ 不提交
10.3	中标后须提交纸质投标文件份数	2份
10.4	最高投标限价	☐ 不设最高投标限价 ☒ 设最高投标限价，为人民币 <u>41781993.24 元</u> （肆仟壹佰柒拾捌万壹仟玖佰玖拾叁元贰角肆分）。 其中：分部分项工程合价为：29430017.51 元； 措施项目合价为：5421065.36 元； 其他项目合价为：3634103.58 元（含总包服务费）； 增值税合价为：3296806.79 元。 其他说明：专业工程暂估价(含税)合计金额：1854000.00 元； 材料和工程设备暂估价(含税)合计金额：0.00 元； 暂列金额（不含计日工）（含税）合计金额：1910000.00 元； 安全生产标准化措施费（含税）合计金额：3019636.46 元。 赶工增加费（含税）合计金额：0.00 元。
10.5	招投标交易服务费	/
10.6	投标保函（银行保函）的密封和标识	若投标人采用银行保函方式交纳投标保证金，银行保函原件应单独密封，并在封套的封口处加盖投标人单位章，且封套还应写明以下内容： （1）所投标段（包）名称和招标项目编号； （2）招标人的名称和地址； （3）投标人的名称和地址； （4）“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。 未按上述要求密封和加写标记的银行保函，招标人有权不予受理
10.7	招标人拒收投标文件的其他情形（适用于已进	（1）未通过资格预审的申请人； （2）通过资格预审的申请人收到招标人发出的投

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
	行资格预审的)	标邀请书（代资格预审通过通知书）后，未在规定时间内表示是否参加投标或明确表示不参加投标的
10.8	投标保证金退还	投标保证金退还要求：/。
10.9	项目经理考核	■不要求 □要求：（1）评标时投标人拟投入本项目的项目经理应进行现场陈述、答疑，评标委员会据此考核项目经理综合能力、对施工方案（或方法）及施工措施的理解、对投入项目人员到位的保障措施等内容。如投标人拟投入本项目的项目经理未按要求参加陈述、答疑，其投标文件将被否决； （2）投标人拟投入本项目的项目经理现场陈述时间应不超过/分钟
10.10	评标结果公示	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介和招标投标交易场所予以公示，公示期不少于3日（公示当日不计入，公示截止日应当为工作日）
10.11	招标代理服务费	■招标人支付 □中标人支付： 计算方式：/ 支付方式：/
10.12	知识产权	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人
10.13	监督	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督
10.14	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
10.15	电子招标投标相关要求	(1) 本招标文件中电子招标投标交易平台指北京市公共资源综合交易系统（网址：https://zhjy.bcactc.com/zhjy/）； (2) 招标文件（包括招标文件的澄清/修改）、评标过程中评标委员会的澄清通知均通过电子招标投标交易平台发送； (3) 获取招标文件（包括招标文件的澄清/修改）、澄清申请、对招标文件澄清/修改的确认、投标文件递交、对评标委员会澄清通知的回复均需通过电子招标投标交易平台进行； (4) 投标文件应使用电子招标投标交易平台认可的“电子投标文件编制工具”制作，电子投标文件编制工具下载地址：北京市公共资源综合交易系统（网址：https://ggzyfw.beijing.gov.cn/bsgjgcjssl01/index.html）； (5) 投标文件制作、加密、解密必须使用投标人本单位电子印章，且投标文件加密、解密必须使用同一个单位电子印章； (6) 投标文件、澄清申请、对招标文件澄清/修改的确认、对评标委员会澄清通知的回复，需按照要求相应加盖单位电子印章； (7) 电子投标文件递交前，应当使用投标人的单位电子印章进行加密； (8) 投标人应在开标现场使用投标人的单位电子印章（必须与投标文件加密使用同一单位电子印章）通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密； (9) <u> </u>。
10.16	开标注意事项	(1) 开标时，投标人法定代表人或委托代理人应按时出席会议，并签到； (2) 投标人代表出席开标会应提交法定代表人身份证明文件（适用于投标人代表为法定代表人，证明文件包括法定代表人身份证明原件、法定代表人身份证原件及复印件）或法定代表人授权委托书（适用于投标人代表非法定代表人，证明文件包括授权委托书原件、委托代理人身份证明原件及复印件、委托代理人在投标人本单位近三个月社保缴纳证明）； (3) 投标人法定代表人或委托代理人在投标截止时间前未到达开标现场或在参加开标会议时未按招标文件要求提供有效身份证明文件的或未携带单位电子印章的，其投标文件将不予开启； (4) 设置信用标评审的，投标文件解密前应采集当日已递交投标文件的投标人的单位信用等级信息； (5) 开标结束后，投标人法定代表人或其委托代理人在开标会记录上签字确认。招标人用单位电子印章将电子招标投标交易平台中该项目的所有电子标书进行加密，加密用的单位电子印章须由招标人随身妥善保管。

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
10.17	信用等级信息的采集 (适用于设置信用标评审)	(1) 投标文件解密前, 应现场采集当日已递交投标文件的投标人的单位信用等级信息。 (2) 根据《北京市水利建设市场主体信用评价和动态管理办法》的要求, 采用评标当日北京市水利建设市场主体信用等级进行评分。未参加北京市水利建设市场主体信用评价的市场主体按 C-级 (60 分) 赋基础分, 如果该市场主体存在公示的行政处罚信息, 按办法第十二条扣分后, 认定其信用等级。 (3) 开标当日北京市水利建设市场主体信用等级经投标人代表在开标现场确认, 并在开标记录表中记录; 当日不能进行评标的, 招标人应于评标当日复核投标人信用等级信息, 如有变化应将变化后的信用等级信息提交评标委员会。 (4) 联合体投标的, 应采集联合体所有成员单位信用等级信息。
10.18	无行贿犯罪记录查询开始时间	2022 年 09 月 19 日 (含当日) 之前任意时间。
10.19	评标特殊情况处理	评标委员会否决不合格投标, 当有效投标不足 3 个时, 可以继续评标, 也可以否决全部投标。
10.20	开标异常情况的处理	(1) 信用等级信息采集异常的处理 因不可抗力或停电、网络瘫痪、网站故障等原因导致开标现场无法采集当日已递交投标文件的投标人的单位信用等级信息, 招标人立即暂停开标程序, 如实记录暂停开标的具体原因, 由招标人代表、记录人、监标人和各投标人代表当场确认, 已经递交的投标文件不予解密, 待不可抗力或其他异常情况解除后重新组织对原递交的投标文件进行开标。 (2) 解密失败的补救方案 1) 因不可抗力原因 (电子招标投标交易平台解密时停电、网络瘫痪、系统故障等), 解密时间推迟, 推迟的具体时间根据现场情况确定。 2) 其他原因, 按以下原则处理: ①因投标人原因造成投标文件未解密的, 视为投标人在投标有效期内撤销投标文件, 已收取投标保证金的可以不予退还。②因非投标人原因造成投标文件未解密的, 由电子招标投标交易平台当场予以解决, 当场不能解决的由招标人代表使用单位电子印章将已解密的所有投标文件进行加密, 待问题解决后重新组织开标。③依法必须招标的项目, 因投标人原因造成部分投标文件未解密, 但投标文件已解密的投标人达到三个 (含) 以上的, 开标继续进行, 投标文件已解密的投标人少于三个的, 招标人将依法重新招标。 (3) /
10.21	农民工工伤保险	农民工工伤保险费用的计取应符合北京市相关文件规定、现行标准和合同文件的约定, 该项费用包含在规费中, 但需单独列项。

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
10.22	项目经理资格要求中建造师电子注册证书调用有效期的补充说明	本人电子注册证书调用有效期是指使用有效期,招标文件中给定的调用有效期具体时间仅供参考,为保证因不可抗力等因素导致的延期评标,从而使调用有效期不在评标日期后的情况发生,提醒投标人投标时放入的拟派项目经理的电子注册证书调用有效期距离开标时间越远越好。

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.8 本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

1.1.9 本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

(5) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

(6) 技术负责人资格：见投标人须知前附表；

(7) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本标段的监理人；

(4) 为本标段的代建人；

(5) 为本标段提供招标代理服务的；

(6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9) 被责令停业的；

(10) 被暂停或取消投标资格的；

(11) 财产被接管或冻结的；

(12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告规定的时间和地点组织踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告规定的时间和地点召开投标预备会。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告（或投标邀请书）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸（招标图纸）；
- (7) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或授权委托书；
- (3) 联合体协议书；
- (4) 投标保证金；
- (5) 已标价工程量清单；
- (6) 施工组织设计；
- (7) 项目管理机构；
- (8) 拟分包项目情况表；
- (9) 资格审查资料；
- (10) 投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1 (3) 目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。

3.4.3 招标人最迟应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在编制投标文件时，如果投标人在资质条件、组织机构、财务能力、信誉等资格条件与资格预审时提交的资格预审申请文件相比发生变化的，应按新情况更新或补充其在资格预审申请文件中提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件。

3.5.2 “近 3 年财务状况”应附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近 5 年完成的类似项目情况表”中所应附合同协议书、合同工程完工证书的扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近 3 年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构

作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

投标人可以递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件中的技术标采用暗标的，其要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的加密和标识

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3 项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、加密和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- （1）宣布开标纪律；
- （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
- （3）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- （4）设有标底的，公布标底；

（5）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期、项目经理及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行记录；

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

- （7）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

评标委员会推荐 3 名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 项规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；
- (3) 评标委员会否决不合格投标或者界定为无效标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
- (4) 同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；
- (5) 中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第 8.1 款情形之一的，属于必须审批的建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国

家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

(1) 招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

(2) 招标人向投标人泄露标底；

(3) 招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

(4) 招标人预先内定中标人；

(5) 其他串通投标行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

(1) 投标人挂靠其他施工单位；

(2) 投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

(3) 由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

(1) 投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

(2) 投标人拟在施工现场设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

(1) 聘任合同必须由投标人单位与之签订；

(2) 与投标人单位有合法的工资关系；

(3) 投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3 下列行为均属投标人串通投标报价：

(1) 投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

(2) 投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

(3) 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

(4) 投标人之间其他串通投标报价的行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

10.1 类似项目

类似项目的要求见投标人须知前附表。

10.2 原件

投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应在递交投标文件时按第八章“投标文件格式”中“十、原件的复印件”所列清单提交原件。原件经查验后退回投标人。

10.3 中标人的投标文件

中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。

附件一：招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函

编号：

_____（招标人名称）：

经过仔细阅读_____（项目名称）_____（标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

- 1、
- 2、
-

投标人：_____（盖单位电子印章）

_____年_____月_____日

注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

附件二：招标文件澄清通知

招标文件澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

经研究，对_____（项目名称）_____（标段名称）招标文件，
作如下澄清：

- 1、
- 2、
-

招标人：_____（盖单位电子印章）
_____年_____月_____日

注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。

附件三：招标文件修改通知

招标文件修改通知

编号：

_____（投标人名称）：

经研究，对_____（项目名称）_____（标段名称）招标文件，作如下修改：

1、

2、

.....

招标人：_____（盖单位电子印章）

_____年_____月_____日

注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。

附件四：开标记录表

开标记录表

_____（项目名称）_____（标段名称）

开标时间：____年____月____日____时____分

序号	投标人	投 标 保 证 金	投 标 报 价（元）	质量 目标	工期	项目 经 理	备注	信 用 等级	投标人法 定代表人 或其委托 代理人签 字
最高投标限价									

招标人代表：_____记录人：_____监标人：_____

____年____月____日

注：招标人可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改。

附件五：中标通知书

中标通知书（格式）

_____（中标人名称）：

你方于_____（投标日期）所递交的_____（项目名称）
_____（标段名称）投标文件经评标委员会评审，已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_____。

工程质量：符合_____标准。

工期：_____。

项目经理：_____（姓名）。

请你方在接到本通知书后的_____日内到_____（指定地点）
与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交
履约担保。

特此通知。

招标人：_____（盖单位电子印章）

法定代表人：_____（盖个人电子印章）

_____年____月____日

附件六：中标结果通知书

中标结果通知书

_____（未中标人名称）：

我方已接受_____（中标人名称）于
（投标日期）所递交的_____（项目名称）
（标段名称）投标文件，确定_____（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：_____（盖单位电子印章）

_____年____月__日

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式 评审 标准	投标人名称	投标人名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
		投标文件的签字盖章	投标文件的签字盖章符合第二章投标人须知第 3.7.3 项规定
		投标文件格式	投标文件格式符合第八章投标文件格式的要求
		报价唯一	只能有一个报价
2.1.2	资格 审查 标准	营业执照	具备有效的营业执照
		安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证
		资质	具备有效的资质证书且资质等级符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定
		财务状况	财务状况符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定
		业绩	业绩符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定
		信誉	信誉符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定
		项目经理	项目经理资格符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定，项目经理不得同时在两个及两个以上建设工程项目担任项目经理，并对此做出承诺
		技术负责人	技术负责人资格符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定
		其他要求	①企业主要负责人应具有建设行政主管部门颁发的 A 类安全生产考核合格证书；委托代理人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人应是投标人本单位人员，其中安全管理人员（专职安全生产管理人员）具有建设行政主管部门颁发的 C 类安全生产考核合格证书。 ②具有《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（压力管道）GB1 级（旧证）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（公用管道安装）GB1 级资质证书（新证）。

			③具有《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（压力管道）GB2 级（旧证）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（公用管道安装）GB2 级资质证书（新证）。
2.1.3	响应性 评审 标准	投标范围	投标范围符合第二章投标人须知第 1.3.1 项规定
		计划工期	计划工期符合第二章投标人须知第 1.3.2 项规定
		工程质量	工程质量符合第二章投标人须知第 1.3.3 项规定
		投标有效期	投标有效期符合第二章投标人须知第 3.3.1 项规定
		投标保证金	投标保证金符合第二章投标人须知第 3.4 项规定
		权利义务	权利义务符合第四章合同条款及格式规定的权利义务
		已标价工程量清单	已标价工程量清单符合第五章工程量清单的有关要求
		技术标准和要求	技术标准和要求符合第七章技术标准和要求（合同技术条款）的规定
		行贿犯罪档案查询结果	符合招标文件第八章要求
		关键内容字迹	关键内容字迹清晰
		算术值修正后报价	不高于最高投标限价（含分部分项工程限价）
		非道路移动机械排放标准	符合北京市生态环境局关于设定禁止高排放非道路移动机械使用区域的要求
		扬尘污染防治工作	制定扬尘污染防治工作方案，做好“六个百分百”，并对此做出承诺
		选用建筑废弃物再生品承诺书	严格按照北京市相关文件要求，在工程中选用建筑废弃物再生产品，并对此做出承诺
		是否有招标人不能接受的条件	投标文件未附有招标人不能接受的条件
其他要求	不存在第三章“评标办法”第 3.1.2 项规定的任何一种情形		
详细评审			
条款号	条款内容	编列内容	
2.2.1	分值构成 （总分 100 分）	施工组织设计：30 分 项目管理机构：11 分 投标报价：50 分 其他评分因素：9 分 信用评审：/	

2.2.2	评标基准价计算	■ 招标人不提供标底 (1) 投标人有效报价 a_i: 须同时满足投标文件有效, 且投标报价不超过招标控制价, 投标人投标报价低于招标控制 8% 时启动成本评审。 (2) 采用有效报价的平均数确定评标基准价: 仅按投标总价进行评分, 评标价格=各有效投标的投标总报价。 评标基准价计算规定如下: 当有效投标报价高于 5 个(含)时: 评标基准价=$[各评标价之和-最高评标价-最低评标价] / [有效投标报价的家数-2]$; 但当有效投标报价少于 4 个(含)时: 评标基准价=$[各评标价之和] / [有效投标报价的家数]$; (3) 投标报价偏差率计算方法 偏差率=$(投标人评标价格-评标基准价) / 评标基准价 \times 100\%$ (4) 投标人的报价等于评标基准价 C 得 50, 投标报价每高于评标基准价一个百分点减 0.5 标报价每低于评标基准价一个百分点减 0.5 完为止。上述情况, 不足 1% 时, 用插入法计算。 □ 招标人提供标底
3.4.1	投标人最终得分的计算方法	所有评委打分中去掉 1 个最高分及 1 个最低分, 其余评委打分的算术平均值为该投标人的最终得分。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 施工组织设计评审：见评标办法前附表；

(2) 项目管理机构：见评标办法前附表；

(3) 投标报价：见评标办法前附表；

(4) 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 采用有效报价的平均数确定评标基准价：

$$S = \begin{cases} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n - M - N}{n - 2} & (n \geq 5) \\ \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \times (n \leq 4) \end{cases}$$

式中 S——评标基准价；

a_i ——投标人的有效报价 ($i=1, 2, \dots, n$)，有效报价约定见评标办法前附表；

n ——有效报价的投标人个数；

M ——最高的投标人有效报价；

N ——最低的投标人有效报价。

2.2.3 投标报价的偏差率计算方法：

$$\text{偏差率} = \frac{\text{投标人报价} - \text{评标基准价}}{\text{评标基准价}} \times 100\%$$

2.2.4 评分标准

评分标准按照本章附件五附表 10（评分标准中第二档、第三档的赋分不包含该档分值上限）。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标文件将被否决。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标将被否决：

- (1) 第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- (1) 按本章第 2.2.4 (1) 目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分 A；
- (2) 按本章第 2.2.4 (2) 目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分 B；
- (3) 按本章第 2.2.4 (3) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；
- (4) 按本章第 2.2.4 (4) 目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会依据本章第 2.2 款评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排列顺序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919 15:17

附件一：投标文件澄清通知

投标文件澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）_____（标段名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清函于____年____月____日____时前通过北京市公共资源综合交易系统（网址：<https://zhjy.bcactc.com/zhjy/>）递交。

评标委员会负责人：_____（签字）

_____年____月____日

附件二：投标文件澄清函

投标文件澄清函

编号：

_____（项目名称）_____（标段名称）评标委员会：

投标文件澄清通知（编号：_____）已收悉，现就有关问题澄清如下：

- 1
- 2
-

投标人：_____（盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：_____（盖个人电子印章）

_____年_____月_____日

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250319001725114

附件三：技术标暗标评审有关说明

技术标暗标评审有关说明

1. 暗标编号

第二章“投标人须知”前附表第 3.7.4 项要求对技术标（施工组织设计）采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，则在评标工作开始前，招标人将指定专人负责编制投标文件暗标编号，并使用附表 1 就暗标编号与投标人的对应关系做好暗标记录。暗标编号按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

2. 技术标暗标评审的评审程序规定

如果第二章“投标人须知”前附表第 3.7.4 项要求对技术标（施工组织设计）采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审的，则评标委员会需将施工组织设计（暗标）评审提前到初步评审之前进行。施工组织设计评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审。项目管理机构评审完成后再公开暗标编号与投标人名称之间的对应关系。

附件四：电子化评标方法操作说明

电子化评标方法操作说明

1. 总则

本附件为“评标办法”的组成部分。本附件的内容是针对电子化评标的特点和要求，对本章正文和前附件中的相关规定进行的补充和细化，本章正文部分、前附表部分中的相关规定应当按照本附件中的规定执行。

2. 电子化评标细则

2.1 盖章及签字

评标专家的签字应采用电子招标投标交易平台认可的电子手写板签字。

投标文件及澄清、说明或补正文件的盖章应采用电子招标投标交易平台认可的单位电子印章。

投标文件及澄清、说明或补正文件的签字应采用电子招标投标交易平台认可的个人电子印章。

2.2 暗标编号（适用于技术标暗标评审）

招标人或其委托的招标代理机构在评标开始前，使用招标人电子印章对电子招标投标交易平台中的电子标书进行解密，并自动生成技术标暗标编号。

在评标委员会全体成员均完成暗标评审并将评审记录保存后，由评标委员会通过系统的编码记录确定投标人与暗标编号的对应关系，系统自动生成技术暗标编号确认表。

2.3 澄清、说明或补正

评标委员会将需要投标人澄清、说明或补正内容，通过电子招标投标交易平台通知投标人，投标人通过电子招标投标交易平台对评标委员会提出的质疑进行澄清、说明或补正。联合体投标的，应当由联合体共同投标协议书约定的牵头人以联合体的名义，进行澄清、说明或补正，并按照投标文件投标函的盖章方式，由联合体牵头人或联合体所有成员加盖电子印章后，通过电子招标投标交易平台进行澄清、说明或补正。

2.4 突发情况处理

评标时，如遇系统故障等突发事件，评标委员会应及时与现场工作人员沟通解决。

附件五：评标表格

表 1：评标专家签到表

评标委员会成员签到表

项目名称：_____

标段名称：_____

招标项目编号：_____

年 月 日

号	月	姓名	工作单位	职称	身份证号码	联系电话	备注
1							
2							
3							
4							
5							
...							
...							

表 2：评标专家声明书

评标专家声明书

本人接受招标人邀请,担任_____（项目名称）_____（标段名称）
招标的评标专家。

本人声明：本人与投标人无任何利害关系；在评标前未与招标人、招标代理机构以及投标人发生可能影响评标结果的接触；在中标结果确定之前，不向外透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；无国家及本市有关规定需要回避的情形。

本人郑重保证：在评标过程中，遵守有关法律法规规章和评标纪律；服从评标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行评标专家职责。

本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行评标专家职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。

特此声明。

评标委员会全体成员（签字）

年 月 日

表 3：评标委员会主任委员推荐表

评标委员会主任委员会主任委员推荐表

经_____（项目名称）_____（标段名称）评标委员会全体成员
一致推荐，_____（专家姓名）为本次评标委员会主任委员。评标委员会主任委员
与其他成员权利和义务均相等。

专家姓名	签名	同意/不同意
.....		

年 月 日

表 4：投标文件形式评审表

投标文件形式评审表

项目名称：
标段名称：
招标项目编号：年 月 日

序号	评审因素	评审标准	投标人名称		
1	投标人名称	投标人名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致			
2	投标文件的签字盖章	投标文件的签字盖章符合第二章投标人须知第 3.7.3 项规定			
3	投标文件格式	投标文件格式符合第八章投标文件格式的要求			
4	报价唯一	只能有一个报价			
	审查结论				

说明：若投标人符合表中所述条款打√，若出现不符合表中所述条款则打×，并说明情况；

评审结论为“符合”或“不符合”。

评标委员会成员（签字）：

表 5：投标人资格评审表

投标人资格评审表

项目名称：

标段名称：

招标项目编号：

年 月 日

序号	评审因素	评审标准	投标人名称		
1	营业执照	具备有效的营业执照			
2	安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证			
3	资质	具备有效的资质证书且资质等级符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定			
4	财务状况	财务状况符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定			
5	业绩	业绩符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定			
6	信誉	信誉符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定			
7	项目经理	项目经理资格符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定，项目经理不得同时在两个及两个以上建设工程项目担任项目经理，并对此做出承诺			
8	技术负责人	技术负责人符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定			

9	其他要求	①企业主要负责人应具有建设行政主管部门颁发的 A 类安全生产考核合格证书；委托代理人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人应是投标人本单位人员，其中安全管理人员（专职安全生产管理人员）具有建设行政主管部门颁发的 C 类安全生产考核合格证书。 ②具有《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（压力管道）GB1 级（旧证）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（公用管道安装）GB1 级资质证书（新证）。 ③具有《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（压力管道）GB2 级（旧证）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（公用管道安装）GB2 级资质证书（新证）。			
	审查结论				

说明：若投标人符合表中所述条款打√，若出现不符合表中所述条款则打×，并说明情况；

评审结论为“符合”或“不符合”。

评 标 委 员 会 成 员 （ 签 字 ） ：

表 6：投标文件响应性评审表

投标文件响应性评审表

项目名称：

标段名称：

招标项目编号：

年 月 日

序号	评审因素	评审标准	投标人名称		
1	投标范围	投标范围符合第二章投标人须知第 1.3.1 项规定			
2	计划工期	计划工期符合第二章投标人须知第 1.3.2 项规定			
3	工程质量	工程质量符合第二章投标人须知第 1.3.3 项规定			
4	投标有效期	投标有效期符合第二章投标人须知第 3.3.1 项规定			
5	投标保证金	投标保证金符合第二章投标人须知第 3.4 项规定			
6	权利义务	权利义务符合第四章合同条款及格式规定的权利义务			
7	已标价工程量清单	已标价工程量清单符合第五章工程量清单的有关要求			
8	技术标准和要求	技术标准和要求符合第七章技术标准和要求（合同技术条款）的规定			
9	行贿犯罪档案查询结果	符合招标文件第八章要求			
10	关键内容字迹	关键内容字迹清晰			
11	算术值修正后报价	不高于最高投标限价（含分部分项工程限价）			
12	非道路移动机械排放标准	符合北京市生态环境局关于设定禁止高排放非道路移动机械使用区域的要求			
13	扬尘污染防治工作	制定扬尘污染防治工作方案，做好“六个百分百”，并对此做出承诺			
14	选用建筑废弃物再生品承诺书	严格按照北京市相关文件要求，在工程中选用建筑废弃物再生产品，并对此做出承诺			
15	是否有招标人不能接受的条件	投标文件未附有招标人不能接受的条件			
16	其他要求	不存在第三章“评标办法”第 3.1.2 项规定的任何一种情形			
审查结论					

评标委员会成员（签字）：

表 7：否决投标情况表

否决投标情况表

项目名称： _____

标段名称： _____

招标项目编号： _____ 年 月 日

投标人名称	
否决投标情况描述	
否决投标的依据	

说明：评标委员会应针对初步评审过程中判定的投标文件不符合项逐一说明否决投标的具体情况。

评标委员会全体成员（签字）

投标报价算术值修正汇总表

标段名称:

年 月 日

序号	投标人名称	最终报价 (万元)	算术值修正后报价 (万元)	差率 (%)
1				
2				
3				

评标委员会成员（签字）：

表 9：投标报价得分计算表

投标报价得分计算表

项目名称：
标段名称：
招标项目编号：

年 月 日

序号	投标人名称	算术值修正后报价 (万元)	偏差率(%)	报价得分	备注
1					
2					
3					
4					
评标基准价：			基本分：		

评标委员会成员（签字）：

表 10：评审打分表

评审打分表

项目名称：

标段名称：

招标项目编号：

年 月 日

序号	评分因素	分值	评分标准	投标人名称		
一	施工组织设计					
1	内容完整性和编制水平	3	内容完整和编制合理，2 分 ≤ 分值 ≤ 3 分； 内容欠完整和编制欠合理，1 分 ≤ 分值 < 2 分； 内容不完整和编制水平不合理，0 分 ≤ 分值 < 1 分。			
2	施工方案与技术措施	5	施工方案及主要技术措施针对性强，难点把握准确，施工方法先进可靠，4 分 ≤ 分值 ≤ 5 分； 施工方法及主要技术措施较合理，2 分 ≤ 分值 < 4 分； 施工方法及主要技术措施有明显不合理，0 分 ≤ 分值 < 2 分。			
3	质量管理体系与措施	4	质量管理体系完整、措施得力，2 分 ≤ 分值 ≤ 4 分； 质量管理体系较完整，措施较得力，1 分 ≤ 分值 < 2 分； 质量管理体系及措施欠完整，措施差，0 分 ≤ 分值 < 1 分。			
4	安全管理体系与措施	4	安全管理体系完整、措施得力，2 分 ≤ 分值 ≤ 4 分； 安全管理体系较完整，措施较得力，1 分 ≤ 分值 < 2 分； 安全管理体系及措施欠完整，措施差，0 分 ≤ 分值 < 1 分。			
5	环境保护管理体系与措施	3	环境保护管理体系完整、措施得力，2 分 ≤ 分值 ≤ 3 分； 环境保护管理体系较完整，措施较得力，1 分 ≤ 分值 < 2 分； 环境保护管理体系及措施欠完整，措施差，0 分 ≤ 分值 < 1 分。			
6	工程进度计划与措施	4	施工进度计划合理，措施得力，2 分 ≤ 分值 ≤ 4 分； 施工进度计划欠合理，措施			

序号	评分因素	分值	评分标准	投标人名称		
			较得力, 1分 $\leq$ 分值 $<$ 2分; 施工进度计划不合理, 措施差, 0分 $\leq$ 分值 $<$ 1分。			
7	资源配置计划 (包括设备、劳动力等资源配置)	3	资源配备齐全、先进、安排合理, 2分 $\leq$ 分值 $\leq$ 3分; 资源配备齐全, 不够先进, 安排较合理, 1分 $\leq$ 分值 $<$ 2分; 资源配备不齐全得, 0分 $\leq$ 分值 $<$ 1分。			
8	文明施工、绿色施工、农民工工资支付措施	4	文明施工、绿色施工、农民工工资支付措施科学、合理、有效, 得2分 $\leq$ 分值 $\leq$ 4分; 文明施工、绿色施工、农民工工资支付措施较合理, 但需完善, 得1分 $\leq$ 分值 $<$ 2分; 文明施工、绿色施工、农民工工资支付措施一般, 得0分 $\leq$ 分值 $<$ 1分。			
	合计	30				
二	项目管理机构					
1	项目经理资历	4	(1) 学历: 具有大学本科(含)以上学历者, 得1分; 大学专科学历0.5分; 其他, 得0分; (2) 职称: 具有市政公用工程相关专业高级(含)以上职称, 得1分; 具有市政公用工程相关专业中级职称, 得0.5分 (3) 工作年限: 具有10年(含)以上工作经验, 得1分; 具有5年(含)-10年(不含)工作经验, 得0.5分; 具有5年(不含)以下工作经验, 得0分; 注: 须提供有效学历证书及职称证书证明材料。 注: 须提供有效学历证书及职称证书证明材料。 (4) 担任项目经理业绩每有1个得1分, 最多得1分。 注: 项目经理业绩指担任市政公用工程项目经理业绩, 须提供有效证明其担任项目经理的中标通知书或合			

序号	评分因素	分值	评分标准	投标人名称		
			同协议书或验收资料或业主证明等相关证明文件。 (不考察业绩年限)			
2	技术负责人资历	3	(1) 学历: 具有大学本科(含)以上学历者, 得 1 分; 大学专科学历 0.5 分; 其他, 得 0 分; 注: 须提供有效学历证书证明材料。 (2) 工作年限: 具有 8 年(含)以上工作经验, 得 1 分; 具有 5 年(含)-8 年(不含)工作经验, 得 0.5 分; 具有 5 年(不含)以下工作经验, 得 0 分; (3) 担任技术负责人业绩 每有 1 个得 1 分, 最多得 1 分。 注: 技术负责人业绩指担任市政公用工程项目技术负责人, 须提供有效证明其担任技术负责人的中标通知书或合同协议书或验收资料或业主证明等相关证明文件。(不考察业绩年限)			
3	项目管理机构人员构成情况	4	项目管理团队中, 安全、质检、施工、造价、财务、资料管理等岗位设置齐全, 得 4 分; 每有一项缺失减 0.5 分。			
	合计	11				
三	投标报价					
1	投标报价得分	50	■ 招标人不提供标底 (1) 投标人有效报价 a_i: 须同时满足投标文件有效, 且投标报价不超过招标控制价, 投标人投标报价低于招标控制 8% 时启动成本评审。 (2) 采用有效报价的平均数确定评标基准价: 仅按投标总价进行评分, 评标价格 = 各有效投标的投标总报价。评标基准价计算规定如下: 当有效投标报价高于 5 个(含)时: 评标基准价 = [各评			

序号	评分因素	分值	评分标准	投标人名称		
			标价之和-最高评标价-最低评标价] / [有效投标报价的家数-2]; 但当有效投标报价少于 4 个(含)时: 评标基准价=[各评标价之和] / [有效投标报价的家数]; (3) 投标报价偏差率计算方法 偏差率=(投标人评标价格-评标基准价)/评标基准价×100% (4) 投标人的报价等于评标基准价 C 得 50, 投标报价每高于评标基准价一个百分点减 0.5 分, 投标报价每低于评标基准价一个百分点减 0.5 分, 减完为止。上述情况, 不足 1%时, 用插入法计算。 ☐ 招标人提供标底			
	合计	50				
四	其他评审因素					
1	投标人的业绩	6	企业近 5 年(2020 年 09 月 01 日起至 2025 年 08 月 31 日)完成的类似市政公用工程项目, 每有 1 项得 3 分, 最多得 6 分。 注: 须提供企业近 5 年完成的中标价(或工程规模)3000 万元以上的类似市政公用工程的中标通知书或合同协议书及验收资料或业主证明等相关证明文件。			
2	管理体系认证	3	投标人同时具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的, 得 3 分; 每少提供 1 个扣 1 分, 扣完为止。 注: 须提供有效认证证书复印件或扫描件作为证明材料。			
	合计	9				
五	信用等级	/	/			
	合计	/				
	总计	100				

评标委员会成员（签字）：

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

表 11：投标人最终得分计算表

投标人最终得分计算表

项目名称：

标段名称：

招标项目编号：

年 月

日

号	投标人名称	评标专家打分					最 终 得分	名次

评标委员会成员（签字）：

表 12：中标候选人推荐表

中标候选人推荐情况表

项目名称：

标段名称：

招标项目编号：

年 月

日

标段名称	第一中标候选人	算术值修正后报价 (万元)	第二中标候选人	算术值修正后报价 (万元)	第三中标候选人	算术值修正后报价 (万元)
推荐意见：						
备 注						

评标委员会成员（签字）：

第四章 合同条款及格式

合同编号:

施

工

合

同

工程名称:

发 包 人:

承 包 人:

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

目 录

一、合同协议书	1
二、中标通知书	4
三、投标及投标函附录	5
四、专用合同条款	6
五、通用合同条款	30
六、工程建设项目廉政合同	82
七、安全生产协议书	84
八、非道路移动机械使用承诺书	86
九、扬尘污染防治工作承诺书	87
十、北京市工程建设项目保障农民工工资支付工作承诺书	88
十一、农民工工资支付协议	89
十二、工程建设项目保密协议	94
附件 1：合同违约责任主要类型一览表	97

一、合同协议书

__（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）（项目名称）_/_（标段名称）的投标，并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同协议书（包括补充协议）；
- （2）中标通知书（如有）；
- （3）中标人对投标文件所做出的澄清或说明（如有）；
- （4）投标函及投标函附录（如有）；
- （5）专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）技术标准和要求（合同技术条款）；
- （8）图纸；
- （9）已标价的工程量清单；

（10）合同附件，包括工程建设项目廉政合同、安全生产协议书、非道路移动机械使用承诺书、扬尘污染防治工作承诺书、北京市工程建设项目保障农民工工资支付工作承诺书、农民工工资支付协议等；

（11）经双方确认进入合同的其他文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 工程地点：_____

4. 工程内容及建设规模：_____

5. 签约合同价：

人民币（含税金额大写）：_____

人民币（含税金额小写）：_____元

其中：

税金：_____元，税率：_____%

人民币（不含税金额小写）：_____元

安全生产标准化措施费（含税金额）：_____元

其中人工费（参照中标价人工费）暂定为(含税金额)：_____元。

签约合同价包含本工程一切直接费用和间接费用，其中的建筑垃圾清运、处置费用，由承包人代发包人向第三方支付。最终结算金额以结（决）算审定金额为准。

6. 合同形式：固定单价形式。

7. 承包人项目经理：

姓名：_____； 职称：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格证书号：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____。

8. 工程质量符合合格标准。

9. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

10. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

11. 承包人应按照监理人指示开工，计划开工日期为 2025 年 10 月 20 日，计划完工日期为：2026 年 9 月 30 日，工期为 345 日历天。其中包含临改计划开工日期为 2025 年 10 月 20 日，计划完工日期为：2026 年 4 月 30 日，工期为 192 天。工程实际开工日期以开工令时间为准）

12. 本合同协议书正本各方各执壹份，副本各方各执叁份。

13. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

本页无正文，为
 合同签章页

甲方	名称				合同专用章 或 单位公章
	法定代表人或 授权代表	(签字)			
	经办人	(签字)			
	住所 (通讯地址)		邮政 编码		
	电话		传真		
	开户银行				
	账号				
乙方	名称				合同专用章 或 单位公章
	法定代表人或 授权代表	(签字)			
	经办人	(签字)			
	住所 (通讯地址)		邮政 编码		
	电话		传真		
	开户银行				
	账号				

年 月 日

年 月 日

二、中标通知书

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

三、投标及投标函附录

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

四、专用合同条款

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：_____。

1.1.2.3 承包人：_____。

1.1.2.5 分包人：_____ / _____。

1.1.2.6 监理人：_____。

本项后补充：

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：_____ 24 个月_____。

1.3 法律 补充为“法律、规范性文件、相关标准的通知、规定”

适用于法律、规范性文件、相关标准的通知、规定包括订立合同时、实施合同时以及保修内生效的中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章、国家、行业、施工地方制定的规范性文件、强制性标准、当地或本行业通行已被广泛适用的推荐性标准及规定。如本款提及规范出现冲突或在工程缺陷责任期前发生变更的，以要求标准最严的为准。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

- (1) 合同协议书（包括补充协议）；
- (2) 中标通知书（如有）；
- (3) 中标人对投标文件所做出的澄清或说明（如有）；
- (4) 投标函及投标函附录（如有）；
- (5) 专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (8) 图纸；
- (9) 已标价的工程量清单；
- (10) 合同附件；

(11) 经双方确认进入合同的其他文件。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达工程现场办公场所。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：经监理人审核发包人批准的施工图纸确定的范围。按照工程进度要求，双方协商施工场地提供计划。承包人为完成本合同工程所需的其他施工场地由承包人自行解决，所需费用已包括在合同有关单价或总价中，发包人不另行支付。

2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：承包人自行确定。

2.8 其他义务

无

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

- (1) 按第 4.3 款约定，批准工程的分包；
- (2) 按第 4.5 款和 4.6 款的规定，批准人员的更换；
- (3) 按第 11.3 款、第 11.4 款的规定，确定延长工期；
- (4) 按第 12.3 款的规定，作出暂停施工的指示；
- (5) 按第 15 条的规定，作出任何变更；
- (6) 按第 23.2 款的规定，作出索赔的处理；
- (7) 合同范围变更以及重大技术变更；
- (8) 采用新技术、新材料、新工艺；
- (9) 工程投资控制。

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

(1) 本工程在设计度汛标准内的安全度汛由承包人负责，并承担由此发生的一切费用。

(2) 承包人是工地扬尘管控的责任主体，要将扬尘管控资金纳入工程造价，严格落实绿色施工各项规定，执行北京市关于清洁空气行动、建设工程施工扬尘治理有关规定，相关费用标准按照北京市最新标准执行，并积极配合和接受各级执法部分和行业主管部门的执法和检查，对发现的问题不折不扣的整改落实。结合本工程特点制定针对性强、操作性强、详细化的工地扬尘污染管控实施措施，按照有关规定安装在线视频监控系统、车辆号牌识别系统等管控设备设施，并及时向建设单位和主管部门报送工地进度情况、扬尘管控、非道路移动机械使用情况等。负责开展本项目扬尘管控宣传教育及培训工作。

(3) 承包人应按照《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》、《北京市非道路移动机械登记管理办法》的要求，使用在本市进行信息编码登记且符合排放标准的非道路移动机械，否则将自行承担相应法律后果和一切处罚。

承包人在工程开工前要将使用的非道路移动机械情况报送发包人备案。在工程实施过程中发包人如检查发现承包人有未使用在本市进行信息编码登记且符合排放标准的非道路移动机械的情况，承包人除按《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》、《北京市非道路移动机械登记管理办法》规定接受相关部门的处罚外，还要承担违约责任。

承包人应按照北京市生态环境局关于设定禁止高排放非道路移动机械使用区域的要求，在相关区域禁止使用不符合第三阶段及以上排放标准的非道路移动机械（包括挖掘机、装载机、挖掘装载机、叉车、推土机、平地机、压路机、摊铺机、铣刨机、钻机、打桩机、起重机等），否则，将自行承担相应法律后果和一切处罚。工程开工前承包人及实施过程中，承包人应做好非道路移动机械的维护保养，其一切费用包含在相应工程项目单价中。

承包人应落实行业挥发性有机物治理（如建筑外墙涂装、钢结构等鼓励使用水性漆替代油性漆）责任制，制定具体的管控机制和实施方案并严格落实。

(4) 承包人应加强扬尘污染防治技术措施应用，按照《北京市水务局关于加强在建水利工程工地施工现场远程视频监控系统安装工作的通知》要求，下列规模以上水务施工项目，同步安装颗粒物在线监测、视频监测系统。单一标段小于 1Km 的线性水务工程，安装扬尘视频监控设备数量不应少于 2 套；单一标段大于 1Km 的线性水务工程，安装扬尘视频监控设备数量不应少于 4 套。占地面积 5000m²以下的非线性水务工程，应安装 1

套扬尘视频监控设备；占地面积 5000~10000m²的非线性水务工程，安装扬尘视频监控设备数量不应少于 2 套，以此类推。设备安装应符合北京市地方标准《施工工地扬尘视频监控和数据传输技术规范》（编号：DB11/T1708-2019）等各类规范的规定，并与市、区水务部门及住建委相关系统平台对接，确保正常传输。施工现场摄像机监控范围应能覆盖产生扬尘的主要区域，宜在主要作业面、料场、加工场、出入口等重点部位安装监控点。施工现场远程视频监控系统应于开工后 15 日内安装完成，并向发包人提交相关证明材料。

（5）进出社会道路的施工现场必须设置规范的工地出入口，出入口及周边 100 米范围应进行动态冲洗，施工现场道路及进出口周边 100 米以内的道路不得有泥土和建筑垃圾；应设置由市水务局部门统一样式的扬尘治理和建筑垃圾处置责任公示牌，公示牌须设置在建设工地各出入口外侧明显位置；建设车辆识别系统，与本市建筑垃圾行政许可公示平台实现对接，对“进门查证、出门查车”落实不力情况进行在线报警。运输垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的，应当依法使用符合条件的车辆，安装卫星定位系统，密闭运输并按照规定路线行驶；须设置车辆冲洗设施，施工单位应根据工地运输车辆进出情况配备人员，专职负责对所有驶出工地的车辆车轮和车身冲洗，确保每车必洗，每洗必净，保证车辆不带泥上路。当气温低于-5℃无法清洗车辆时，应采取措措施将车辆清洗干净。洗车装置在工程完工后方可拆除。

（6）承包人应按照《北京市建筑垃圾处置管理规定》北京市人民政府令（第 293 号）的要求，严格执行北京市交通委员会、北京市城市管理委员会等有关部门对运输车辆、建筑垃圾管理的有关规定及要求，委托发包人通过招标等公平竞争方式选择的具有相应资质的建筑垃圾运输服务单位，完成建筑垃圾清运工作。承包人应与运输企业签订委托清运合同，与消纳场签订处置协议，明确建筑垃圾运输处置费用的结算方式和结算进度。相关费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。

建筑垃圾运输服务单位运输建筑垃圾不得超限超载，并应当采取密闭或者其他措施防止运输车辆遗撒、泄漏建筑垃圾，将建筑垃圾运输至消纳处置协议确定的建筑垃圾消纳场所，不得将建筑垃圾与其他生活垃圾、危险废物混装混运。

本市实行建筑垃圾运输电子运单制度。建筑垃圾运输服务单位运输建筑垃圾，实行一辆车对应一份电子运单，如实记录建筑垃圾的种类、数量和流向等情况。电子运单的具体管理办法，由市城市管理部门会同有关部门制定并向社会公布。

在本市从事建筑垃圾运输服务的单位，应当取得区城市管理部门核发的生活垃圾运

输经营许可，使用的运输车辆应当符合国家和本市相关标准，安装具备定位和称重功能的车载监控终端，并取得区城市管理部门核发的建筑垃圾准运许可。

(7) 承包人应认真贯彻落实中华人民共和国国务院令 第 724 号《保障农民工工资支付条例》、《北京市工程建设领域保障农民工工资支付工作管理办法》（京人设监发【2021】12 号）、《北京市工程建设领域农民工工资保证金实施办法》（京人社监发【2021】36 号）及北京市根治拖欠农民工工资工作协调小组办公室关于转发《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》的通知有关规定，严格保障农民工合法权益，不拖欠农民工工资。设立农民工实名制、工资保证金、工资专户，实行银行代发等，进度付款申请应能够满足按月支付农民工工资的要求，并接受发包人或有关部门的监管。相关要求如下：

1) 施工总承包单位与分包单位依法订立书面分包合同，应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法。

2) 施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。开设、使用农民工工资专用账户有关资料应当由施工总承包单位妥善保存备查。

3) 施工总承包单位或者分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，未与施工总承包单位或者分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。

4) 施工总承包单位应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表，分包单位应当予以配合。

5) 施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少 3 年。书面工资支付台账应当包括用人单位名称，支付周期，支付日期，支付对象姓名、身份证号码、联系方式，工作时间，应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容。用人单位向农民工支付工资时，应当提供农民工本人的工资清单。

6) 分包单位对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任。施工总承包单位对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。工程建设项目转包，拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。

7) 分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发。分包单位应当按月考核农民工工作量并编制工资支付表,经农民工本人签字确认后,与当月工程进度等情况一并交施工总承包单位。施工总承包单位根据分包单位编制的工资支付表,通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户,并向分包单位提供代发工资凭证。用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡,用人单位或者其他人员不得以任何理由扣押或者变相扣押。

8) 施工总承包单位应当按照有关规定存储工资保证金,专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。工资保证金实行差异化存储办法,对一定时期内未发生工资拖欠的单位实行减免措施,对发生工资拖欠的单位适当提高存储比例。工资保证金可以用金融机构保函替代。工资保证金的存储比例、存储形式、减免措施等具体办法,由国务院人力资源社会保障行政部门会同有关部门制定。

9) 施工总承包单位应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌,明示下列事项:

(一) 建设单位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、相关行业工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息;

(二) 当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息;

(三) 相关行业工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

(8) 依据《关于做好本市公路水运水利机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》(京人社工发〔2018〕229号)的有关规定,承包人在进场施工前,应向行业主管部门或监管部门提交《社会保险登记证》,作为保证工程施工安全的具体措施。承包人在开工后15日内向发包人提交《社会保险登记证》复印件。

承包人在进场施工前一次性缴纳工伤保险费,并向水行政主管部门提交《社会保险登记证》,工伤保险期限自工程开工之日起至本项目《施工合同》截止之日止。

(9) 承包人应遵守北京市关于施工现场生活区设置和管理的有关要求,规范施工现场生活区宿舍、食堂、盥洗间、淋浴间、厕所等的设置和管理,生活污水要达标排放。

按照《北京市住房和城乡建设委员会关于印发《建设工程施工现场生活区设置和管理导则》和《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》(生活区设置和管理分册)》(京建发〔2020〕289号),加强工程施工现场生活区标准化管理,满足党中央、国务院以及市委、市政府相关防疫要求,集中管理,改善从业人员的生活环境和居住条件,深入开展爱国卫生运动,健全疫情防控常态化管理措施,保障从业人员的身体

健康和生命安全。

(10) 承包人应遵守国家和北京市关于建筑垃圾、生活垃圾分类管理的有关规定和要求。

承包人根据建筑垃圾的利用价值对建筑垃圾进行分拣，并按照下列要求分类处置：

1) 对弃土，自行或者委托他人采取工程回填、矿坑修复、堆山造景、低洼填平等资源化利用方式进行处置；

2) 对弃料及其他固体废物，有再利用价值的，自行或者委托他人进行资源化利用；不具有再利用价值的，送至建筑垃圾消纳场所处置。

委托他人处置建筑垃圾的，应当按照下列流程办理相关手续：

1) 按照就近原则选择建筑垃圾消纳场所，与其签订消纳处置协议；

2) 选择有资质的建筑垃圾运输服务单位，签订运输服务合同，要求运输服务单位将建筑垃圾交给与建设单位或者生活垃圾分类管理责任人签订消纳处置协议的消纳场所；涉及在施工现场作业的，要求运输服务单位服从施工单位的现场管理；

3) 持建筑垃圾治理方案、消纳处置协议和运输服务合同向所在地的区城市管理部门备案建筑垃圾消纳情况。

承包人根据北京市统一分类标准，将日常生活垃圾分为四大类，即有害垃圾、厨余垃圾、可回收物、其他垃圾。工地办公区、集中就餐区、宿舍区域、公共场所区域、生活垃圾集中存放、交付点区域，容器规范堆放，并且有示范参观场地。

(11) 承包人应尊重工程所在地的风俗习惯。

(12) 按发包人要求设立账户，并接受发包人的监管。

(13) 承包人应在工程开工前，制定施工现场疫情常态化防控工作措施及应急处置措施，严格落实国家和北京市疫情防控的相关规定，加强施工现场和生活区疫情防控管理，从严落实施工现场疫情防控主体责任，做好疫情防控物资保障，保障工程项目安全有序的进行。

(14) 承包人应编制完整的安全文明施工方案，方案及报价需要满足（京建发〔2021〕404号文）关于印发配套2021年《预算消耗量标准》计价的安全生产标准化措施费等费用标准的通知及相关规定。

(15) 承包人在有限空间作业前，须编制专题施工方案，制定操作规程，并落实各项保护措施，经监理人、发包人审查批准后方可实施。

(16) 承包人应遵照执行国家、行业和北京市有关规定和发包人行政主管部门发布

（和合同签订后发布）的相关规定、办法。

本条提及的相关规定、办法、标准通知如在合同履行期内（含工程缺陷责任期）发生变化，按照最严格的标准进行执行，承包人如需重新制定并实施补充方案的，因上述情况应考虑计入合同费用，发包人无需在另行支付相应费用。

上述工作的费用已包括在有关单价和总价中，发包人不再另行支付由此发生的一切费用。

4.2 履约保证金

关于履约保证金的约定：___/___。

4.3 分包

4.3.2 本工程_____

4.5 承包人项目经理

本款补充第 4.5.5 项：

4.5.5 承包人须派投标文件中明确的项目经理进驻施工现场，且不得兼任除本合同以外其他工程的项目经理或主要负责人。合同期内项目经理不得更换，否则，承包人按合同违约责任主要类型一览表（附件 1）向发包人支付违约金。

项目经理每月在现场工作天数不得少于 21 天，发包人将根据监理人提交的考勤记录进行考评，每差一天承包人按合同违约责任主要类型一览表（附件 1）向发包人支付违约金（发包人批准的除外）。

4.6 承包人人员的管理

承包人应在合同签订后 3 天内，向发包人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应及时向发包人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得发包人的同意。承包人须派投标文件中明确的项目经理、技术负责人、安全负责人和特种作业人员进驻施工现场。签订合同后 3 个工作日内，承包人应将项目经理、技术负责人、安全负责人和特种作业人员的信息报送发包人备案。在项目实施过程中，承包人应配合发包人对上述人员持证上岗情况进行检查。

本款补充第 4.6.5 项、第 4.6.6 项、第 4.6.7 项：

4.6.5 尽管承包人已按约定派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量、安全生产要求时，监理人有权要求承包人继续增派这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的指示，不得无故拖延，否则由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

4.6.6 承包人须派投标文件中明确的技术负责人进驻施工现场，且不得兼任除本合同以外其他工程的负责人。合同期内技术负责人不得更换，否则，承包人按合同违约责任主要类型一览表（附件1）向发包人支付违约金。技术负责人每月在现场工作天数不得少于21天，发包人将根据监理人提交的考勤记录进行考评，每差一天承包人按合同违约责任主要类型一览表（附件1）向发包人支付违约金（发包人批准的除外）。

4.6.7 除项目经理和技术负责人外，承包人须派投标文件中明确的其他各主要岗位的技术和管理人员进驻施工现场，且不得兼任除本合同以外其他工程的技术管理人员。合同期内各主要岗位的技术和管理人员不得更换，否则，承包人按合同违约责任主要类型一览表（附件1）向发包人支付违约金。各主要岗位的技术和管理人员每月在现场工作天数不得少于21天，发包人将根据监理人提交的考勤记录进行考评，每差一天承包人按合同违约责任主要类型一览表（附件1）向发包人支付违约金（发包人批准的除外）。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：本项不作另行约定。

5 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备：无。（发包人不提供材料和工程设备情况）

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

本款增加第5.4.4项

5.4.4 承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程，经过1次改正后，仍不符合本合同标准要求的，发包人可通知承包人立即解除合同。合同的解除并不免除承包方因使用不合格材料或工程设备的违约责任。

6 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

(1) 发包人提供的施工设备： 无。（发包人不提供施工设备情况）

(2) 发包人提供的临时设施： 无。（发包人不提供施工临时设施情况）

7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

7.1.1 道路通行权和场外设施的约定： 承包人自行考虑并解决，一切费用包含在合同有关单价或总价中。

7.4 超大件和超重件的运输

7.4 对于超大件和超重件运输的约定： 超大件和超重件运输时应符合相关法律和规定，报相关部门审批，所产生的相关费用由承包人承担。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。运输过程中造成对道路、桥梁损坏的，由承包人承担赔偿责任。

8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定： 由承包人负责测设。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供 设计文件或实施方案中有关施工安全的 资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。承包人应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

9.2.9 承包人应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全

生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；

（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、公示牌（如，职工工伤保险公示标牌）、火警、匪警和急救电话提示牌等等；

（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；

（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

（6）装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；

（7）主要作业场所和临时安全疏散通道 24 小时 36 伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

（8）足够数量的和合格的手提灭火器；

（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

（10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度。

9.2.10 款增加：承包人应当严格遵守国家和北京市有关安全生产的法律、法规、规章和其他规范性文件，确保施工安全。承包人应当配备专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员必须取得安全资格证书，人数不得少于国家和北京市的相关规定。承包人应当在施工组织设计中编制重大事故和突发事件处置应急预案，在工程实施阶段投入相关人力物力和组织保证实施该应急预案。

承包人应当根据本工程的特点和范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案，并建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备。

承包人发生生产安全事故，应按照国家有关事故报告和调查处理的规定，立即、如实地向项目法人、相关管理部门报告，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不得故意破

坏事故现场，毁灭有关证据。

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：

承包人在施工前应按照《水利水电工程施工安全管理导则》SL721-2015 附录 A 对达到一定规模的危险性较大的单项工程编制专项施工方案；对于超过一定规模的危险性较大的单项工程施工单位应组织专家对专项施工方案进行审查论证。

基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应完成组织专家进行论证和审查等相关事项。

本款补充：

9.2.14 承包人在施工前应按照《水利水电工程施工安全管理导则》SL721-2015 制定杜绝群死、群伤的重特大事故发生，避免较大事故发生，减少一般事故发生，实现事故死亡率“零”的总体目标和年度目标。

承包人应当成立安全生产领导小组，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，并报发包人备案。

9.2.15 隐患排查治理：应按规定建立健全事故隐患排查治理制度，开展隐患排查治理，定期公布隐患治理情况。

9.2.16 开展风险分级管控：根据水利部、北京市等有关规定，辨识风险、评定风险等级、实施分级管控。对重大危险源的安全状况进行定期检查、评估和监控，并做好记录。

9.2.17 承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：发包人应在开工前，建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。

补充条款：承包人应认真落实环保部门对大气污染治理、工地扬尘抑制等有关规定要求。所需费用应在《工程量清单》中专项列报（或包含在《工程量清单》相应项目单

价或总价中，发包人不另行支付）。

9.7.3 增加一款：在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和（或）监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。

11 开工和竣工（完工）

11.1 开工

11.1.5 承包人应在开工前登陆地下管线防护系统，主动与产权单位对接，在开工之前向属地镇街报备。

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

- (1) 日降雨量大于 50 mm 的雨日连续 3 天以上；
- (2) 风速大于 17.2 m/s 的 8 级以上台风灾害；
- (3) 日气温超过 38 °C 的高温连续 3 天以上；
- (4) 日气温低于 -15 °C 的严寒连续 3 天以上；
- (5) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：30 年一遇；
- (6) 其他异常恶劣气候条件： / 。

11.5 承包人工期延误

- (1) 逾期完工违约金计算方法 每延误工期一天，支付违约金为签约合同价的0.05%。
- (2) 逾期完工违约金的总限额为 签约合同价的 3%。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定： / 。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其他情形：现场气候条件引起的必要停工（第11.4款规定的异常恶劣气候条件除外）。

12.2 发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担暂停施工责任的其他情形：无。

13 工程质量

13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程 and 关键部位单元工程质量评定的约定：执行【】等相关国家地方现有的相关规定规范。

13.7.5 承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备。

13.7.6 承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核备。

13.7.7 工程合格标准为：达到【】等相关国家地方现有的相关规定规范，优良标准为：达到【】等相关国家地方现有的相关规定规范，达到优良的奖金为：∕。

13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，承包单位向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

13.8.5 因承包人原因造成地下管线、地上构筑物发生损坏的，由承包人承担相应责任和费用。

14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 机电设备（和/或金属结构设备）进场后的交货检查和验收中，承包人负责组织发包人、监理人、设计人进行交货检查和验收。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：经质量监督部门确认的涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的 15 %，关键项目：指工程量增减引起的费用影响分部分项工程量价款的 1 %，单价调整方式：按施工图纸及经发包人书面确定的洽商变更工程量结算。单价不因工程量变化而进行调整。

本款后补充：

本项目在实施过程中可能因规划调整发生重大设计变更，承包人应按照本合同条款的规定积极配合发包人完成变更手续，并承担相应的风险，不得因此索赔或终止合同。

15.4 变更估价原则

已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，重新确定的综合单价的原则如下：

1、消耗量：依据现行定额对应项目的消耗量确定。

2、人工、材料、设备价格：参照变更事项发生首月《北京工程造价信息》中的价格确定，机械价格不调整。

3、综合单价中各项取费标准：按相应项目原投标费率确定。

重新组价项目依据上述原则，由施工单位及时、准确申报，监理单位造价工程师和总监理工程师审核，最终建设单位复核同意后计入工程结算。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：无。

15.8 暂估价

15.8.1

(1) 暂估价项目：/。

(2) 发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：招标工作开展分工及相关费用承担情况另行约定。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：中标人已充分考虑市场风险。合同执行期间除因国家或北京市政府政策性调整影响合同价格时，按国家或北京市政府政策的有关规定双方协商解决。否则，其中标综合单价不做调整。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

16.1.2.1 引起价格调整的物价波动风险范围及幅度

引起价格调整的物价波动风险范围：钢筋、预拌混凝土、沥青混凝土、人工费、机械费幅度在±5%以内（含）由承包人承担或受益，结算时不做调整。（以实际发生情况为准）

引起价格调整的物价波动风险幅度：±5%。

16.1.2.2 物价波动引起价格调整的风险幅度的计算方法

(1) 投标报价基准期：2025年8月。

(2) 《北京工程造价信息》市场价格信息中没有的，基准价的确定方法：

基准价以《北京工程造价信息》（以下简称造价信息）中的市场信息价格为依据确定。造价信息价格中有上、下限的，以下限为准；造价信息价格缺项时，以发包人确认的市场价格为准。

(3) 合同施工期市场价格的确定方法：

《造价信息》中市场价格信息有的，以造价信息价格作为合同施工期市场价格，造价信息价格中有上、下限的，以下限为准；《造价信息》市场价格信息中没有的，以发包人确认的价格为依据确定。

16.1.2.3 物价波动引起价格调整的方法

(1) 本工程单价调整方法采用算数平均法（加权平均法/算数平均法/其他计算方法）。

采用加权平均法：/。

采用算数平均法：施工期内每月价格进行算术平均

16.1.2.4 其他约定：/

16.1.3 其他价格调整方法：因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的价差由承包人承担。

17 计量与支付

由于财政拨款时间的不确定性，承包人同意发包人向承包人支付每笔费用以发包人收到昌平区财政局的财政拨款且通过上级主管单位昌平区水务局审批为前提。

如承包人为中小企业中标，发包人如因财政拨款的延迟导致未按合同约定时间支付的，承包人表示谅解，发包人可与承包人进行协商另行约定支付的时间、支付频次及每次支付数额，如协商不成的，以承包人向法院起诉之日起算发包人的逾期支付期间，逾期利息按照相关法律规定执行，付款期限以有关法律、法规、规章中规定的付款期限的最长期限为准，前述规范性文件中的逾期利息计算方式或付款期限在合同履行期内出现修订的或非强制性规定出现冲突的，以最有利于发包人利益的规定为准。

17.1 计量

17.1.3 计量周期

(1) 每月 25 日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)。

(2) 本合同 执行 (执行(采用单价合同形式时)/不执行(采用总价合同形式时)) 单价子目已完成工程量按月计量。

(3) 总价子目计量方式采用按实际完成工程量计量 (支付分解报告/按实际完成工

工程量计量)。

17.1.5 总价子目的计量(适用于采用按实际完成工程量计量)

(1) 采用按实际完成工程量计量方式的, 总价子目的价格调整方法:

因非承包人原因引起已标价工程量清单中, 某个子目工程量变化幅度超过 15%(不含), 且发包人或监理人认为该变化引起相关措施项目发生变化的, 发包人或监理人要求承包人针对措施项目的变化提交施工调整方案及价格调整报告, 经发包人或监理人批准后确定需调整的措施项目价款。

17.2 预付款

17.2.1 预付款:

(1) 预付款额度

预付款额度: 总合同价款(扣除专业工程整项暂估金额(含税)、暂列金额(含税)、安全生产标准化措施费、农民工保险费)的 30%, 100%农民工工伤保险费, 50%安全生产标准化措施费用。

(2) 预付办法

预付款预付办法: 在收到承包人正式增值税发票后, 发包人一次性向承包人支付预付款。

预付款的支付时间: 合同签订备案后, 甲方资金到位且上级主管单位昌平区水务局审批通过后 30 天内。

(3) 安全生产标准化措施费:

安全生产标准化措施费用随工程进度同步支付, 安全生产标准化措施费的预付不抵扣。

17.2.2 预付款保函(担保)

(1) 根据《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》(国办发(2016) 49 号), 承包人无须向发包人提交工程预付款担保。

17.2.3 预付款的扣回与还清(预付款扣回方式一)

(1) 工程进度款累计支付至合同价款的 40%, 开始抵扣工程预付款, 直至进度款累计支付至合同价款的 80 %时全部扣清。

$$R = \frac{A}{(F_2 - F_1)S} (C - F_1 S)$$

式中 R ——每次进度付款中累计扣回的金额；

A ——工程预付款总金额；

S ——签约合同价；

C ——合同累计完成金额；

F_1 ——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

F_2 ——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

(2) 工程材料预付款的扣回与还清约定为：/。

17.3 工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单

进度付款申请单的份数：一式六份。

承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容：

(6) 根据合同应增加和（或）扣减的其他内容金额：

付款次数或编号：截止本次付款周期已实施工程的价款；变更金额；索赔金额本次应支付的预付款和(或)应扣减的质量保证金；根据合同应增加和扣减的金额，需提供广联达软件版的进度款明细和计算底稿。

17.3.3 进度付款证书和支付时间增加：

(1) 工程进度款支付按月进行，每月进度工程量统计截止日为当月 25 日，支付比例为本月完成工作量的 80%，支付时不再扣除质量保证金；

(2) 工程完工后拨至累计完成合同额的 80% 后，停止支付；

(3) 合同完工验收合格后承包人提交结算资料，在审核完成后付至结（决）算审核额的 97%，扣留审核额的 3% 作为质量保证金，待缺陷责任期满后付至结（决）算审核额的 100%；适用银行保函形式提交质量保证金的项目，则在审核完成后付至结（决）算审核额的 100%。

(4) 付款时承包人需根据相关税法规定提供税务部门出具的正式发票及缴纳税金。

17.4 质量保证金

(3) 质量保证金形式：采用银行保函担保（采用银行保函担保或其他保函担保形式／采用扣留质量保证金）。

质量保证金约定比例：工程结算价的 3%

在缺陷责任期满后，发包人和承包人应按照《住房城乡建设部财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质〔2017〕138号）的有关要求，办理质量保证金退还手续。

17.5 完工结算

17.5.1 完工付款申请单

(1) 承包人应提交完工付款申请单一式6份。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 承包人应提交最终结清申请单一式6份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按照发包人要求提供相关资料。

18 验收

18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括：合同完工验收或发包人要求的阶段工程验收。验收条件为：按照国家及北京市法律法规规定标准，完成阶段建设内容或合同工程内容。验收程序为：按照相关强制性标准及行业规范要求进行。

18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为 ，其余由监理人主持。

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括： 。

18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：根据工程建设需要进行的验收。

18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括： 。

18.7 竣工验收

18.7.3 本工程 （需要/不需要）竣工验收技术鉴定。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为： 。

18.9 试运行

18.9.1 本项不作另行约定。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：从签发工程移交证书后算起，时间为 24 个月。

补充 19.2.5

缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

19.7 保修责任

本工程保修范围：合同承包范围内的所有工程建设项目。

本工程质量保修期：遵从 19.1 条约定。

保修责任 （1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，发生的一切费用由承包人承担。（2）发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。（3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地水行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

20 保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：由承包人按照国家相关规定进行投保，投保费用包含在投标报价中。

投保内容：所有工程项目；

保险金额、保险费率和保险期限：按照保单中明确的内容。

20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：按照保单中明确的内容；

第三者责任险保险金额：按照保单中明确的内容。

20.5 其他保险

需要投保的其他内容：___/___；

保险金额、保险费率和保险期限：按照相关规定执行。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：承包人应在接到开工通知后 28 天内提交。

保险条件：符合保险单的要求。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：全部由承包人负责；

发包人负责补偿的范围与金额：___/___。

21 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力的其他情形：___/___。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约情形

本款补充第 22.1.1（8）项、第 22.1.1（9）项、第 22.1.1（10）项、第 22.1.1（11）项、第 22.1.1（12）项、第 22.1.1（13）项、第 22.1.1（14）项、第 22.1.1（15）项、第 22.1.1（16）项、第 22.1.1（17）项、第 22.1.1（18）项。

（8）承包人未按规定使用非道路移动机械。

（9）承包人未按要求安装及对接扬尘视频监控系统。

（10）承包人未按照《北京市建筑垃圾处置管理规定》及合同约定，委托垃圾收运、处置单位，在符合要求的垃圾消纳场所进行垃圾处置。

（11）承包人因未与其聘用的员工签订劳动合同或未按期支付员工工资、交纳社会保险等原因或未支付农民工工资及保险费用引发劳资纠纷事件影响发包人工作和本工程项目正常进行的。

（12）承包人未按《北京市住房和城乡建设委员会关于印发《建设工程施工现场生活区设置和管理导则》和《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》（生活区设置和管理分册）》（京建发〔2020〕289 号）的要求及合同约定，规范施工现场生活

区宿舍、食堂、盥洗间、淋浴间、厕所等的设置和管理。

(13) 承包人未按《北京市大气污染防治条例》、《建设工程扬尘污染防治规范》等有关标准、规范和文件的要求，做好绿色施工措施，受到监管部门处罚的。

(14) 承包人未按要求办理工伤保险和安责险的。

(15) 承包人使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝整改不合格工程或者无法使工程达到标准要求的。

(16) 承包人未按照“项目施工主要负责人在岗履职要求”进行履职的。

(17) 承包人因本合同项下工程被投诉经查证属实且未解决的，或受通报未按时完成整改的。

(18) 除本条(1)至(17)项约定的违约责任外，承包人未按合同第4.1.10款约定的其他事项履行义务，给发包人造成损失的。

22.1.2 对承包人违约的处理

本款修改第22.1.2(1)项、第22.1.2(2)项；补充第22.1.2(4)项、第22.1.2(5)项、第22.1.2(6)项、第22.1.2(7)项、第22.1.2(8)项、第22.1.2(9)项、第22.1.2(10)项、第22.1.2(11)项、第22.1.2(12)项、第22.1.2(13)项。

(1) 承包人发生第22.1.1(6)目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并要求承包人按照合同价款的30%支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应补足发包人损失。

(2) 承包人发生除第22.1.1(6)目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应按照合同价款的30%支付违约金，该违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应补足发包人的损失。

(4) 承包人发生第22.1.1(8)目约定的违约情况时，应当向发包人支付合同总价1%的违约金，并赔偿发包人因此造成的全部损失。

(5) 承包人发生第22.1.1(9)目约定的违约情况时，应当向发包人支付合同总价款1%的违约金，并赔偿发包人因此造成的全部损失。

(6) 承包人发生第22.1.1(10)目约定的违约情况时，承包人应当向发包人支付合同总价款1%的违约金，并赔偿发包人因此造成的全部损失。

(7) 承包人发生第22.1.1(11)目约定的违约情况时，发包人有权单方面解除本合同，承包人应当赔偿发包人因此遭受的其他损失，同时应向发包人支付相当于全部损失

1%的违约金。

(8) 承包人发生第 22.1.1 (12) 目约定的违约情况时,应当向发包人支付合同总价 1% 的违约金。

(9) 承包人发生第 22.1.1 (13) 目约定的违约情况时, 承包人应当向发包人支付合同总价款 1%的违约金, 并赔偿发包人因此造成的全部损失。

(10) 承包人发生第 22.1.1 (14) 目约定的违约情况时, 发包人有权从合同价款中扣除相应费用作为违约金。发包人扣除违约金并不减免承包人保险义务, 因承包人未办理保险造成发包人损失的, 承包人应赔偿发包人因此造成的全部损失, 同时向发包人支付合同总价款 1%的违约金。

(11) 承包人发生第 22.1.1 (15) 目约定的违约情况时, 发包人有权解除合同, 承包人应当向发包人承担工程总价款 1%的违约金。

(12) 承包人发生第 22.1.1 (16) 目约定的违约情况时, 承包人应赔偿发包人因此造成的全部损失, 同时向发包人支付合同价款 1%的违约金。

(13) 承包人发生第 22.1.1 (17) 目约定的违约情况时, 承包人应赔偿发包人因此造成的全部损失, 同时按合同违约责任主要类型一览表 (附件 1) 向发包人支付违约金。

24 争议

24.1 争议的解决

合同当事人友好协商解决不成, 不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的, 约定的合同争议解决方式: 向北京市昌平区人民法院提起诉讼。

25 补充条款

(1) 不合格工程修复。因承包人原因工程质量未达到质量标准, 发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修改或返工, 直到经验收达到合同约定的质量标准。

(2) 场地清理。工程通过竣工验收, 在发包人发出书面移交通知 14 天内, 承包人应无条件完成现场人员、机具、材料和设施的撤出工作。若承包人超过 14 天, 仍未完成全部撤出工作, 发包人有权处置留存在现场范围内的任何机具、材料和设施, 同时按处置费的 5 倍在应支付给承包人的工程尾款中扣除。

(3) 承包人应无条件服从发包人的汛期防汛调度。

(4) 承包人负责提供监理、发包人等项目管理人员的现场办公条件, 费用包含在投标报价中。

(5) 施工过程中, 承包人应妥善处理因施工不当造成与周边群众产生的矛盾及纠纷,

矛盾及纠纷的解决由承包人全权负责。承包人需协助发包人完成 12345 平台诉求或其他信访件的移交或者办理工作。承包人需具备对本项目背景、现况、和需求的整体理解，与施工当地有良好沟通协调能力。

(6) 合同双方应认真落实北京市人民政府关于《北京市空气重污染应急预案》（京政发[2018]24 号）的要求，履行各自责任。

(7) 发包人对施工工地扬尘污染控制工作负总责，要及时支付安全防护、文明施工措施费用，并组织 and 督促承包人、监理人落实扬尘控制措施。及时向主管部门汇总上报管控的动态信息和数据。

(8) 应该严格按照北京市施工现场安全文明施工的各项规定制度，承包人对施工现场扬尘污染控制负主体责任，应当认真落实施工现场扬尘控制措施，确保扬尘管理措施落实到位。保证安全防护、绿色文明施工措施费用的投入满足要求。

(9) 具体空气重污染预警分级及措施要求详见《北京市空气重污染应急水务系统分预案（2018 年修订）》（京水务建管[2018]248 号）。

(10) 疫情防控要求：承包人需遵守北京市和本工程属地政府对新型冠状病毒疫情防护防控的相关要求。

(11) 本工程人工费（参照中标价人工费）暂定为：人民币（含税金额小写）¥【 】元（大写）【 】。承包人进场施工后，向发包人提交农民工工资预存申请，发包人审核确认后，按审核金额将农民工工资预存至农民工工资专用账户（账号待双方至监管银行开户后予以明确并附于合同后）。承包人每月 5 日前对农民工工资专用账户余额进行查询，根据施工进度计划，当专户余额不足以足额拨付当月农民工工资时，应在当月 10 日前向发包人提交农民工工资预存申请，发包人应在当月 25 日前进行审核确认并将资金预存至农民工工资专用账户，确保农民工工资账户内余额充足。承包人确保每次提交的农民工工资预存申请，金额满足按月拨付农民工工资款项的要求。

(12) 承包人在每月 5 日前（每月代发工资最后期限的前 25 天左右）完成农民工考勤统计、工资金额量化核准及农民工工资支付表的编制工作，并将实际发生的人工费总额（经总包和劳务公司共同盖章确认的工资数额）报送至发包人确认。承包人每月 25 日前（每月代发工资最后期限的前 5 天左右）向银行报送经确认的上月工资支付明细材料，确保农民工工资（每月 30 日前发放上月工资）按时足额通过银行代发到位。

(13) 因财政资金原因发包人未按约定时间支付或未完全支付合同价款的，不属于发

包人违约情形,但发包人应在支付条件达成且资金到位后尽快按合同约定履行付款义务。但如承包人为中小企业,发包人依据《保障中小企业款项支付条例》相关规定,分别在达成合同约定的支付条件后 60 日内分批次向承包人支付双方确认的合同款;但因财政或上级主管单位审批、拨款流程致资金尚未完全到位,出现支付拖延的,承包人表示谅解,双方可根据实际情况补充协商付款进度及每次具体付款数额。协商期间不计入发包人的逾期付款期限,协商不成的,发包人逾期付款期限从监理人起诉之日起算;逾期付款赔偿款=应付款项*合同订立时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布的 1 年期贷款市场报价利率 (LPR) *逾期天数。

(14)乙方应当协助甲方按照有关规定到所在区城市管理部门备案建筑垃圾处置情况,并在建筑垃圾收集点或工地门前进行公示,严格执行《北京市建筑垃圾处置管理规定》第二十七条规定,建立建筑垃圾管理台账,如实记录建筑垃圾的种类、数量和流向等情况,并向建筑垃圾管理与服务平台报送相关信息。乙方应当做到将待处置的建筑垃圾随产随清。确实需要贮存的应做好防扬尘措施,且不得混入其他生活垃圾。其中,居住区装修垃圾根据本合同约定清运期限实施清运,按照《北京市建筑垃圾处置管理规定》第十条规定,原则上每 5 个工作日至少清理一次。

(15)乙方应当依据本市相关规定、标准,向垃圾收运、处置单位支付相关费用,为收运单位提供便利条件,保证收运作业正常进行,督促收运单位将其产生的建筑垃圾运输到约定的处置地点。

(16)本合同所称的损失包括但不限于直接损失、间接损失以及守约方为实现债权而支出的公证费、律师费、诉讼费等。

(17)本工程涉及的所有专家论证评审和审查费用已包含在合同价款中。

五、通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工现场的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，

并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。

1.1.3.11 临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：即合同工程完工日期，指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日

期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，包括根据第 19.3 款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24：00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期（工程质量保修期）内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期（工程质量保修期）内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其他图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。

1.6.3 图纸的修改

设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。

1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致

费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.11.4 合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需费用由发包人承担。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人应在合同双方签订合同协议书后的 14 天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临

时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。

2.3.2 发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。

2.3.3 除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收（组织法人验收）

发包人应按合同约定及时组织法人验收。

2.8 其他义务

其他义务在专用合同条款中补充约定。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第 15 条的约定增加相应的费用，并通知承包人。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工现场的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理

人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款、第6.2款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设

施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。

4.1.10 其他义务

其他义务在专用合同条款中补充约定。

4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内将履约担保退还给承包人。

4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.6 分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。

4.3.7 在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。

4.3.8 承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。

4.3.9 除 4.3.7 项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。

4.3.10 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织实施合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

- (1) 具有相应资格的专业技工和合格的普工；
- (2) 具有相应施工经验的技术人员；
- (3) 具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1 除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第 23.1 款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第 15 条的约定办理。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除第 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备外, 承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定, 将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件, 并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备, 承包人应会同监理人进行检验和交货验收, 查验材料合格证明和产品合格证书, 并按合同约定和监理人指示, 进行材料的抽样检验和工程设备的检验检测, 检验和测试结果应提交监理人, 所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备, 应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排, 向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期, 向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人, 承包人应会同监理人在约定的时间内, 赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后, 由承包人负责接收、卸货、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的, 承包人不得拒绝, 但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的, 应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和 (或) 工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求, 或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的, 发包人应承担由此增加的费用和 (或) 工期延误, 并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备, 包括备品备件、安装专用工器具与随机资

料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何

部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理），并承担相应费用。

7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”

一词的涵义包括船舶和飞机等。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的 14 天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的 28 天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的 14 天内批复承包人。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程完工后将施工控制网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

8.5 补充地质勘探

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员伤亡的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

(1) 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

(2) 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.1.4 除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通讯、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料、拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。

9.1.5 发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.1.6 发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。

9.1.7 发包人负责在拆除工程和爆破工程施工 14 天前向有关部门或机构报送相关备案资料。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工现场内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.2.8 承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.2.9 承包人应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

9.2.10 承包人应当设立安全生产管理机构，施工现场必须有专职安全生产管理人员。

9.2.11 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。

9.2.12 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案；对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准；对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家 1/2 人员应经发包人同意。

9.2.13 承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收。

9.3 治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

9.5.1 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。

9.5.2 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、

设备，并定期组织演练。

9.5.3 工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。

9.5.4 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。

9.5.5 事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

9.6 水土保持

9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。

9.6.2 承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。

9.6.3 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的水土保持要求。

9.7 文明工地

9.7.1 发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。

9.7.2 承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。

9.8 防汛度汛

9.8.1 发包人组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。

9.8.2 承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报送发包人批准后实施。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。

10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人均应在 14 天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的 14 天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在 14 天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的 14 天内批复。

不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.3 款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.5 款的约定办理。

10.3 单位工程进度计划

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。

10.4 提交资金流估算表

承包人应在按第 10.1 款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。

资金流估算表（参考格式） 金额单位

年	月	工程预付款	完成工作量付款	质量保证金扣留	材料款扣除	预付款扣还	其他	应收款	累计应收款

11. 开工和竣工（完工）

11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划,向监理人提交工程开工报审表,经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件,承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后,按第3.5款的约定,与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。

11.1.4 承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工,监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告,报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

11.2 竣工(完工)

承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中,由于发包人的下列原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。需要修订合同进度计划的,按照第10.2款的约定办理。

- (1) 增加合同工作内容;
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性;
- (3) 发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的;
- (4) 因发包人原因导致的暂停施工;
- (5) 提供图纸延误;
- (6) 未按合同约定及时支付预付款、进度款;
- (7) 发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.1 当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时,发包人和承包人应按本合同通用合同条款第12条的约定,及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后,承包人应及时安排复工。

11.4.2 异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第 21.3 款的约定协商处理。

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。

11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期完工违约金。逾期完工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期完工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：

- (1) 提前的时间和修订后的进度计划；
- (2) 承包人的赶工措施；
- (3) 发包人为赶工提供的条件；
- (4) 赶工费用（包括利润和奖金）。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

- (1) 承包人违约引起的暂停施工；
- (2) 由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
- (3) 承包人擅自暂停施工；
- (4) 承包人其他原因引起的暂停施工；
- (5) 专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期

和（或）增加费用，并支付合理利润。

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：

- （1）由于发包人违约引起的暂停施工；
- （2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；
- （3）专用合同条款中约定的其他由于发包人原因引起的暂停施工。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停施工持续 56 天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第 12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第 15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1

款的规定办理。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.5.3 项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.7 质量评定

13.7.1 发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、

重要隐蔽单元工程 and 关键部位单元工程。

13.7.2 工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程 and 关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。

13.7.3 承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。

13.7.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程 and 关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。

13.7.5 承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。

13.7.6 承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。

13.7.7 除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。

13.8 质量事故处理

13.8.1 发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

13.8.2 质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

13.8.3 承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。

13.8.4 除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.1.4 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。

14.1.5 除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。

14.1.6 对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。

- (1) 取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
- (3) 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
- (4) 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
- (5) 为完成工程需要追加的额外工作；
- (6) 增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。

上述第(1)～(6)目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第(6)目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

(1) 在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和完工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。

(2) 在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

(3) 承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

(4) 若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

(1) 除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

(2) 变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

(3) 除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内，根据第 15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

(1) 变更指示只能由监理人发出。

(2) 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承

包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

- (1) 工作名称、内容和数量；
- (2) 投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
- (3) 投入该工作的材料类别和数量；
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
- (5) 监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他

费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

$$\Delta P = P_0 \{ A + [B_1 (F_{t1} / F_{o1}) + B_2 (F_{t2} / F_{o2}) + B_3 (F_{t3} / F_{o3}) + \dots + B_n (F_{tn} / F_{on})] - 1 \}$$

式中： ΔP —需调整的价格差额；

P_0 —第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A —定值权重（即不调部分的权重）；

$B_1; B_2; B_3 \dots B_n$ —各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

$F_{t1}; F_{t2}; F_{t3} \dots F_{tn}$ —各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数

$F_{o1}; F_{o2}; F_{o3} \dots F_{on}$ —各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，

缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内完工的，则对原约定完工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定完工日期与实际完工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省（自治区、直辖市）建设行政主管部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整，需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

(1) 已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

(2) 承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4) 监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

(5) 承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

(6) 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量

总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

(1) 总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

(2) 承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的 28 天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，

确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。

(3) 监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。

(4) 除按照第 15 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。

17.2.2 预付款保函（担保）

(1) 承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。

(2) 工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。

(3) 预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

- (1) 截至本次付款周期末已实施工程的价款；
- (2) 根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；
- (3) 根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；
- (4) 根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
- (5) 根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；
- (6) 根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(1) 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

(2) 发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

(3) 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

(4) 进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。

17.4.2 合同工程完工证书颁发后 14 天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在 30 个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，

发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期（工程质量保修期），直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算（完工结算）

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

（2）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。

17.5.2 竣工（完工）付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具完工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。

（4）完工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（4）目的约定办理。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终

结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的, 有权要求承包人进行修正和提供补充资料, 由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

(1) 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内, 提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕, 由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查, 又未提出具体意见的, 视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意; 发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的, 监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内, 将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的, 按第 17.3.3 (2) 目的约定, 将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的, 按第 24 条的约定办理。

(4) 最终结清付款涉及政府投资资金的, 按第 17.3.3 (4) 目的约定办理。

17.7 竣工财务决算

发包人负责编制本工程项目竣工财务决算, 承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。

17.8 竣工审计

发包人负责完成本工程竣工审计手续, 承包人应完成相关配合工作。

18. 竣工验收 (验收)

18.1 验收工作分类

本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外, 法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作, 所需费用应含在已标价工程量清单中。

18.2 分部工程验收

18.2.1 分部工程具备验收条件时, 承包人应向发包人提交验收申请报告, 发包人应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.2.2 除专用合同条款另有约定外, 监理人主持分部工程验收, 承包人应派符合

条件的代表参加验收工作组。

18.2.3 分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3 单位工程验收

18.3.1 单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.3.2 发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.3.3 单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3.4 需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。

18.4 合同工程完工验收

18.4.1 合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 20 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.4.2 发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。

18.4.3 合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.4.4 合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在 30 个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在 30 个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。

18.5 阶段验收

18.5.1 工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.6 专项验收

18.6.1 发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加

专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。

18.7 竣工验收

18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。

18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。

18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。

18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。

18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。

18.8 施工期运行

18.8.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.2 款或第 18.3 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。

18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。

18.9 试运行

18.9.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.10 竣工（完工）清场

18.10.1 工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技

术条款)中约定。

18.10.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地,或者场地清理未达到合同约定的,发包人有权委托其他人恢复或清理,所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.11 施工队伍的撤离

合同工程完工证书颁发后的 56 天内,除了经监理人同意需在缺陷责任期(工程质量保修期)内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外,其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外,缺陷责任期(工程质量保修期)满时,承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间

除专用合同条款另有约定外,缺陷责任期(工程质量保修期)从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前,已经发包人提前验收的单位工程或部分工程,若未投入使用,其缺陷责任期(工程质量保修期)亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算;若已投入使用,其缺陷责任期(工程质量保修期)从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期(工程质量保修期)的期限在专用条款中约定。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期(工程质量保修期)内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期(工程质量保修期)内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中,发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的,承包人应负责修复,直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造成的,应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的,发包人应承担修复和查验的费用,并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的,发包人可自行修复或委托其他人修复,所需费用和利润的承担,按第 19.2.3 项约定办理。

19.3 缺陷责任期(工程质量保修期)的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期（工程质量保修期），但缺陷责任期（工程质量保修期）最长不超过 2 年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期（工程质量保修期）内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）

合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。

缺陷责任期（工程质量保修期）满后 30 个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际完工日期起计算。在全部工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在工程质量保修责任终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第 20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。

20.6.5 未按约定投保的补救

(1) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

(2) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

20.7 风险责任的转移

工程通过合同工程竣工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会突发性事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理

人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期完工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期完工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 迟延履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人迟延履行，在迟延履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第 22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第 22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

(1) 合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

(2) 合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

(3) 合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4) 合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

(5) 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

(1) 发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

(2) 发包人原因造成停工的；

(3) 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

(4) 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

(5) 发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同

（1）发生第 22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

- （1）合同解除日以前所完成工作的价款；
- （2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
- （3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
- （4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
- （5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
- （6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已完工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承

担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期（工程质量保修期）的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期（工程质量保修期）的通知应在缺陷责任期（工程质量保修期）届满前发出。

23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期（工程质量保修期）的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

23.4.3 承包人对监理人按第 23.4.1 项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的 14 天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的 14 天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第 23.4.2 项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第 24 条的规定办理。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

- （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- （2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被

申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

24.4 仲裁

24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。

24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。

六、工程建设项目廉政合同

工程项目名称：_____

工程项目地址：_____

发包人(甲方)：_____

承包人(乙方)：_____

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条 甲乙双方的责任

(一) 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二) 严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

(三) 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

(四) 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一) 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二) 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三) 不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四) 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

(五) 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位推荐分包

单位和要求乙方购买项目工程施工合同约定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本合同各方各执叁份，送交各方的监督单位各壹份。

甲方(盖章)：

乙方(盖章)：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

年 月 日

甲方监督单位（盖章）：

乙方监督单位（盖章）：

年 月 日

年 月 日

七、安全生产协议书

工程项目名称：_____

工程项目地址：_____

建设单位(甲方)：

施工单位(乙方)：_____

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保_____工程的施工安全，按照国务院、水利部及北京市关于安全生产方面有关法律法规，甲、乙双方经充分协商，特签订本安全生产协议书。

一、本安全生产协议书作为_____工程施工总承包工程合同书的附件，与该合同具有同等效力。

二、乙方必须依法取得相应等级的资质证书及安全生产许可证后，方可从事其资质许可范围内的水利工程施工，乙方的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、现场专职安全员及各级管理人员应对本工程安全生产工作各负其责。

三、乙方在施工中必须严格执行《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）、《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第 26 号）以及国家、行业、北京市有关规定，甲方将按照有关规定履行监督管理职责，并依据以上规定和标准对施工过程进行安全检查及奖惩。

四、乙方必须按照有关规定要求，建立健全安全生产规章制度及安全操作规程，配备足够的安全管理人员并实行安全生产责任制，编制安全技术措施方案以及应急救援预案、安全度汛方案等并适时演练，组织安全知识教育培训、安全技术交底等，生产生活中落实各项安全防护措施，安排专职人员巡视检查并及时整改，确保施工安全。

五、乙方施工人员中的电工、焊工及垂直运输、爆破、等高架设等特种作业人员必须按照国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后持证上岗，施工机具中的受压容器、电气设备、起重设施等特种设备必须具有符合安全要求的保护设施。

六、乙方在施工过程中，必须采取有效保护措施，保证地下管线和周边地表构造物

的安全。若造成地下管线和地表构造物的损坏，乙方承担全部责任。

七、乙方在施工过程中，应认真组织审核发包人下发的施工图纸，并严格按审核后的施工图纸及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和工法，否则出现的任何施工质量和安全问题都将由乙方承担全部责任。

八、施工过程中若发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，乙方必须立即按有关规定及时上报甲方及其政府主管部门，事故责任及事故损失均由乙方负责。

九、乙方所有的安全生产管理活动均应及时记录，形成可追溯文件。

十、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

十一、本协议自签订之日起生效。

十二、本协议各方各执肆份，合同履行期间有效。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

法定代表人

法定代表人

或授权代表（签字）:

或授权代表（签字）:

年 月 日

年 月 日

八、非道路移动机械使用承诺书

（发包人名称）：

我方作为_____（项目名称）/（标段名称）的承包人，作出如下承诺：严格按照北京市生态环境局关于设定禁止高排放非道路移动机械使用区域的要求，在相关区域内，不使用不符合第三阶段及以上排放标准的非道路移动机械（包括挖掘机、装载机、挖掘装载机、叉车、推土机、平地机、压路机、摊铺机、铣刨机、钻机、打桩机、起重机等）；严格按照《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》的要求，使用在本市进行信息编码登记且符合排放标准的非道路移动机械。否则，我方自行承担相应法律后果和有关行政管理部门依法做出的处罚。

特此承诺。

承包人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年 月 日

九、扬尘污染防治工作承诺书

_____（发包人名称）：

我方作为_____（项目名称）/_____（标段名称）的承包人，作出如下承诺：对扬尘污染防治工作负主体责任，做好“六个百分百”，周边围挡 100% 搭设、物料堆放 100% 覆盖、土方开挖 100% 湿法作业、路面 100% 硬化、出入车辆 100% 清洗、渣土车 100% 密闭运输；工地出口两侧各 100 米路面实行“三包”：包干净、包秩序、包美化；保持路面湿润（雨雪天除外），确保扬尘不出院、路面不见土、车辆不带泥、周边不起尘。否则，我方自行承担相应法律后果和有关行政管理部门依法做出的处罚。

特此承诺。

承包人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年 月 日

十、北京市工程建设项目保障农民工工资支付工作承诺书

项目名称：_____

项目地址：_____

承 包 人：_____

为保障农民工工资支付，作为总承包企业（专业承包企业），我单位（承包人名称）现作出郑重承诺，保证遵守以下内容，切实维护本工程项目中农民工的合法权益：

一、在工程项目全面实施实名制管理，按月收集并确认《工资表》《考勤表》和《施工人员变更情况周统计表》。

二、按照本市有关规定按月足额支付农民工工资。

三、妥善解决好工程项目的劳务、劳资纠纷。发生农民工极端或群体性讨薪突发事件的，及时向施工项目所在地人力资源和社会保障行政部门通报情况，并配合人力资源和社会保障行政部门、行政主管部门和公安部门协调处理。

特此承诺。

承诺人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日 期： 年 月 日

十一、农民工工资支付协议

发 包 人：_____

法定代表人：_____

通 讯 地 址：_____

联 系 电 话：_____

电 子 邮 箱：/

传 真 号 码：/

承 包 人：_____

法定代表人：_____

通 讯 地 址：_____

联 系 电 话：_____

电 子 邮 箱：_____

传 真 号 码：_____

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规之规定，鉴于双方于 年 月 日共同签署了《_____工程施工合同》（以下简称“主合同”），为规范工程农民工工资支付行为，解决拖欠或克扣农民工工资问题，保障农民工按时足额获得工资，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《保障农民工工资支付条例》（国务院令 第 724 号）、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53 号）、《工程建设领域农民工工资保证金规定》（人社部〔2021〕65 号）、《北京市人民政府关于健全完善保障农民工工资支付制度机制建设的意见》（京政发〔2020〕26 号）、《北京市工程建设领域保障农民工工资支付工作管理办法》（京人社监发〔2021〕12 号）、《北京市工程建设领域农民工工资保证金实施办法》（京人社监发〔2021〕36 号）、《北京市水务局关于转发《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》的通知》和《北京市水务局关于转发《工程建设领域农民工工资保证金规定》的通知》等有关此方面的规定，发包人、承包人双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则的基础上，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称: _____
2. 工程地点: _____
3. 工程规模: _____
4. 工程签约合同价: _____元
5. 计划工期: _____日历天
6. 资金来源: 财政资金
7. 质量要求: 符合合格标准

二、人工费支付

发包人应依照本工程已签订的《施工合同》的约定及时确认承包人农民工工资款数额,并于本协议生效后按月将人工费足额拨付至农民工工资专用账户;承包人收到人工费后应根据其编制的工资支付表,通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户,并向发包人提供发放工资凭证。如因承包人报送的材料不合格或农民工工资专用账户未建立等原因造成该项费用支付延误的,责任由承包人自行承担。

三、发包人权利和义务:

1. 发包人应当有满足施工所需要的资金安排。没有满足施工所需要的资金安排的,工程建设项目不得开工建设。

2. 发包人应当按照合同约定及时拨付工程款,并将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户,加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的,发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资。

3. 发包人应当以项目为单位建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制,督促承包人加强劳动用工管理,妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷。发生农民工集体讨薪事件的,发包人应当会同承包人及时处理,并向项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门报告有关情况。

四、承包人责任和义务:

1. 承包人应指定一名本项目劳资专管员:

姓名: _____

身份证号码: _____

职权: 负责对本项目聘用的农民工或分包单位劳动用工实施监督管理,掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况,审核分包单位编制的农民工工资支付表。

2. 承包人在主合同生效之日起 20 个工作日内建立农民工工资保证金专用账户,专

项用于支付本工程项目农民工工资，并将账户信息向发包人报备做好农民工工资支付工作，及时办理农民工专用账户及工资保函。

承包人应保证该账户至本项目完成竣工结算前可以正常使用。因该账户不能正常使用造成的任何收款及付款问题，责任由承包人承担。

3. 承包人应按行政主管部门规定足额储存农民工工资保证金，为本工程农民工工资提供后备保障。承包人应在主合同生效之日起 20 个工作日内向发包人提供金额为签约合同价的 3%的农民工工资保函。

4. 承包人应实行农民工劳动用工实名制管理，承包人或其分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，与招用的农民工书面约定或者通过依法制定的规章制度规定工资支付标准、支付时间、支付方式等内容。未与承包人或其分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。

5. 承包人应在其招用农民工进场施工后 5 日内将与招用的农民工书面约定或者依法制定的规章制度报发包人备案存档。农民工分批次进场的承包人应分批次按规定时间报送。

6. 承包人须对施工现场作业人员实行实名制管理，并将实名制管理数据推送到发包人，实名制管理的数据包含农民工的进出场登记、劳动合同的签订、考勤和工资支付等记录。

7. 承包人须监督劳务分包企业或劳务作业企业与农民工签订书面劳动合同，劳动合同应当明确约定农民工从事的工种、合同期限、工资计算方式、支付周期和支付日期。已签订的劳动合同，合同双方应各执一份，未订立劳动合同并进行用工实名登记的农民工人员，不得进入项目现场施工。

8. 承包人负责按月考核农民工工作量并编制工资表，工资表应经农民工本人签字确认，并在工程现场维权告示牌上公示。

9. 施工现场维权信息告示牌，应明示下列信息：

(1) 建设单位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、相关行业工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息；

(2) 当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；

(3) 相关行业工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

(4) 本工程发包人、承包人、劳务分包或专业作业企业、人社部门、建设行政主管部门等基本信息，且应明示劳动用工相关法律法规、考勤记录表、农民工工资支付表、工资支付日期、行业监管部门投诉举报电话和劳动争议调解仲裁、劳动保障监察投诉举

报电话等工资维权信息。

10. 承包人拖欠农民工工资，情节严重或者造成严重不良社会影响的，发包人有权向人力资源社会保障行政部门通报情况，并启用农民工保证金支付被拖欠的农民工工资，保证金不够支付的，发包人可先行垫付农民工工资，在向承包人拨付进度款时扣除，再依法追究承包人责任。

11. 承包人应保存书面工资支付台账，包括用人单位名称，支付周期，支付日期，农民工姓名、身份证号码、联系方式，农民工进出场登记、月出勤天数（适用于计时）或月完成工作量（适用于计件）、工作时间，应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容，保存时限不少于农民工工资专用账户销户后 3 年，本工程缺陷责任期满，承包人除完成工程保修合同内约定事项外，还应向发包人提供保存的有关本工程的书面农民工工资支付台账。

12. 承包人使用个人、不具备合法经营资格的分包单位或者未依法取得劳务派遣许可证的中介单位派遣的农民工，或承包人非法转包工程，造成纠纷拖欠农民工工资的，承包人除按主合同约定承担违约责任之外，还应当全权负责处理并承担无条件清偿的责任。

13. 在本工程实施过程中，发包人、承包人间因工程数量、质量、造价等产生争议，承包人也不得因争议停止委托银行代发农民工工资；

14. 如施工过程中出现扰民、民扰、承包人拖欠其雇佣的民工工资等与本工程施工有关的问题，由承包人全权负责并承担相应的责任及相关费用。如因承包人原因导致拖欠农民工工资引起工人上访、围堵发包人办公楼及大门、闹事、妨碍施工等影响发包人正常办公秩序及项目工程施工的情形，承包人同意上述情形每发生一次向发包人支付 20 万元的违约金，并承担由此给发包人造成的全部损失。

五、违约责任

1. 发包人未按时足额拨付合同约定的人工费的；
2. 承包人未设立工资专户，未按时向人社部门和建设行政主管部门报备工资专户信息的；
3. 承包人与开户银行共同责任挪用专户资金，拖欠农民工工资的；
4. 承包人未通过工资专户发放农民工工资的；
5. 承包人分包的专业承包企业或劳务分包企业未委托承包人代发农民工工资的；
6. 发包人以前期手续未办理齐全为理由拖欠工程进度款的。

上述违约责任违约方除应承担《保障农民工工资支付条例》（国务院令 第 724 号）

规定的相应责任外，还应按主合同约定的承担违约和赔偿责任，同时发包人有权单方面解除原合同。

六、协议生效与终止

1. 生效

本协议自发包人和承包人的法定代表人或其授权代表签字并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效。

2. 终止

协议双方同时完成以下内容本协议即行终止：

- (1) 履行完协议约定的全部内容；
- (2) 结清完应付农民工工资；
- (3) 工资专户余额已由银行划至承包人账户；
- (4) 本工资专户已撤销后且已向人社部门和建设行政主管部门报备；
- (5) 工程已通过主体验收 6 个月。

七、争议解决

按照主合同争议解决条款的相关约定执行。

八、未尽事宜

本协议未尽事宜应由双方协商解决，对本协议的任何修改或变更应由双方签署书面协议。

九、本协议各方各执肆份，合同履行期间有效。

发包人(盖章)：

承包人(盖章)：

法定代表人

法定代表人

或授权代表（签字）：

或授权代表（签字）：

年 月 日

年 月 日

十二、工程建设项目保密协议

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方开展的_____项目（以下简称“本项目”）保密事宜，达成以下协议：

一、保密信息的范围

1.1 保密信息指甲方在本协议生效前、生效后以及与乙方洽谈过程中，向乙方披露的任何信息，或者乙方从其他渠道获取的，以及虽属于第三方但甲方承担保密义务的信息，包括但不限于：

- （1）甲方提供的本项目相关的资料、文件等信息；
- （2）为完成委托事项，乙方通过调研等方式获取的项目相关数据、资料、信息等；
- （3）乙方为完成项目相关工作形成的任何研究成果、结论性意见、项目报告等成果性文件；
- （4）甲乙双方为完成本项目签订或形成的任何与本工程相关的事项，不限于以下内容：合同、协议、会议纪要、备忘录、通知、各项检查审核及相关记录等。

1.2 保密信息无论以何种形式存在（包括但不限于书面材料、试听资料、电子数据），也无论是以口头、文件、演示或其他形式提供，也无论是否记载或标注为保密信息，均不影响其在本协议项下的保密性质。

1.3 披露此类保密信息的方式包括但不限于：口头、书面、电子文件或任何其他方式。

1.4 本协议所称保密信息不包括：

- （1）在不违反本协议的情形下，已为公众所知的信息；
- （2）在甲方向乙方披露该保密信息时，乙方已经知悉该保密信息且对此无保密义务（但甲方表示乙方必须就该等保密信息予以保密的除外）；
- （3）乙方合法地从第三方处得知的信息，并且该第三方向乙方做出的披露并不违反任何其应当承担的保密义务；
- （4）甲方明确表示该信息已不属于其保密范围之内。

二、乙方保密义务

2.1 乙方应妥善保存甲方提供的保密信息，并采取一切必要措施予确保保密信息不被第三方直接或间接接触、获悉；未经甲方书面许可，乙方不得向第三方透露或允许第三方使用保密信息。

2.2 除以下情况外，不得将保密信息用于委托事项以外的其他目的，也不得将保密信息再披露给本协议以外的第三方：

(1) 根据我国法律、法规的规定，或司法、行政部门的合法要求对其披露，但在收到相关披露要求后 4 小时内通知甲方；

(2) 向与委托事项有关的、确需接触保密信息和负责处理保密信息的乙方工作人员提供保密信息；

(3) 经甲方书面同意而对外披露。

2.3 乙方对甲方提供的保密信息负管理责任，对因工作必须接触、使用保密信息的工作人员，应当告知保密信息的保密性和应承担的义务，并保证上述人员以书面形式同意接受本协议的约束，确保上述人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。乙方工作人员违反本协议所规定的保密义务，视同于乙方违反本协议，并应由乙方承担本协议所约定的违约责任。

2.4 除为进行委托事项所必需以外，不得复制或部分复制甲方提供的保密信息，或以其他方式制作副本、备份等。

2.5 如甲方提出要求或合同解除、终止，乙方应在接到甲方的指示后 3 日内将记录保密信息的所有载体归还给甲方，或者按照甲方的指示予以销毁。

2.6 乙方根据甲方提供的保密信息进行发明、设计、创作时，要及时通知甲方，并取得甲方书面许可。关于专利权（包括发明、实用新型、外观设计）、著作权等的权利归属事宜，主合同中有约定的按主合同约定执行，主合同没有约定的，由甲乙双方另行协商决定。

2.7 因任何原因发生保密信息泄露事件，乙方应立即向甲方告知保密信息泄露的情况，调查泄露原因并采取积极、有效的措施防止保密信息的进一步泄露；调查完成后应向甲方提交泄密调查报告，并承担相应违约责任。

三、保密期限

乙方承担保密义务的期限从合同盖章签字之日始，至甲方书面通知乙方解除保密义务或保密信息被社会公知之日止。

四、违约责任

4.1 乙方或其工作人员违反本协议约定保密义务，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同金额的3%作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的还应赔偿损失。甲方损失包括但不限于因泄密给甲方造成损失和甲方因采取措施防止保密信息的进一步泄露以及调查泄密事件所支出的费用，如调查费、律师费、公证费等。

4.2 上述 4.1 条款所规定的责任并不免除乙方应当承担的其他责任，甲方有权采取其他法律允许的救济措施。

五、争议解决

对协议中未约定的事项及对本协议的约定产生疑问、争议时，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，应向北京市昌平区人民法院提起诉讼。

六、其他

6.1 本协议作为合同附件，是合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。

6.2 本协议自双方签字盖章之日起生效，各方各执肆份，具有同等法律效力。

甲方(签章):

乙方(签章):

法定代表人(签字):

法定代表人(签字):

年 月 日

年 月 日

附件 1:

合同违约责任主要类型一览表

违约事项	投标人员变更及未到岗履约违约金标准（单位：元/人次）								备注
	主要投标人员				其他投标人员				
	人员缺勤违约金标准 （元/日）	涉及人员变更的违约金标准			人员缺勤违约金标 准（元/日）	涉及人员变更的违约金标准			
		<2000 万元 投资工程	<5000 万元 投资工程	≥5000 万元 投资工程		<2000 万元 投资工程	<5000 万元 投资工程	≥5000 万元 投资工程	
施工单位	5,000	50,000	100,000	200,000	2,000	10,000	20,000	40,000	项目经理、技术 负责人为主要 投标人员
监理单位	2,000	10,000	20,000	40,000	1,000	5,000	10,000	20,000	总监理工程师为 主要投标人员
勘察单位	2,000	10,000	20,000	40,000	1,000	5,000	10,000	20,000	
设计单位	2,000	10,000	20,000	40,000	1,000	5,000	10,000	20,000	
其他单位	2,000	10,000	20,000	40,000	1,000	5,000	10,000	20,000	
违约事项	涉及工程管理问题的投诉通报违约金标准（单位：元）								备注
	涉及 12345 等平台的投诉问题				被主管部门或甲方通报的违约、违规问题				
	责任单位同类问题 30 日内 被举报两次及以上的 违约金标准	责任单位受到投诉经查证属实且未解决的 违约金标准（每件）			责任单位同类问题 每被通报两次的 违约金标准	责任单位未按时完成整改的 违约金标准（每次）			
		<2000 万元 投资工程	<5000 万元 投资工程	≥5000 万元 投资工程		<2000 万元 投资工程	<5000 万元 投资工程	≥5000 万元 投资工程	
施工单位	5,000	5,000	10,000	20,000	5,000	5,000	10,000	20,000	
监理单位	1,000	1,000	2,000	3,000	1,000	1,000	2,000	3,000	
勘察单位	1,000	1,000	2,000	3,000	1,000	1,000	2,000	3,000	
设计单位	1,000	1,000	2,000	3,000	1,000	1,000	2,000	3,000	
其他单位	1,000	1,000	2,000	3,000	1,000	1,000	2,000	3,000	

注：1. 发包人召开的各类工作会未获得发包人许可未到会的视为缺勤一天
2. 同类问题包含扬尘类、安全类、质量类、工资纠纷类。

第五章 工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：____详见工程量清单____。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 投标人不得在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称和清单编号。

2.5 图纸中未注明施工方法的项目，请投标人按照自身施工经验及相应规范做法自行组价，并列入综合单价内；

2.6 暂列金额的数量及拟用子目的说明：____详见工程量清单____。

2.7 暂估价的数量及拟用子目的说明：____详见工程量清单____。

2.8 安全文明施工措施费执行《关于印发〈北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）〉的通知》（京建法〔2019〕9号）、《关于印发配套2021年〈预算消耗量标准〉计价的安全文明施工费等费用标准的通知》（京建发〔2021〕404号）等北京市现行文件。安全生产标准化措施费费用标准按照不低于文件规定的“达标”等级编制。

3. 其他说明

3.1 关于招标工程量清单编制的说明详见招标工程量清单总说明。

3.2 “分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中给定的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量不得修改，不得自行增加新的项目，否则，投标文件将按无效标被否决。

3.3 工程量清单计价表格式

(1) 已标价工程量清单按本节相关清单计价表格式填写。因计价软件调整或新的价格规范调整对表格样式有调整导致的细微偏差不作为实质性偏差；计价表表式与招标文件第五章招标工程量清单给定内容不同的，按招标工程量清单执行。

(2) 表格编号可调整，表式中不产生数据的空白表格可不提交。

3.4 投标报价基准期：2025 年 08 月《北京建设工程造价信息》相应费率及指标。

4. 工程量清单

详见招标工程量清单。

第二卷

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

第六章 图纸（招标图纸）

（详见附件）

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

第三卷

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

第七章 技术标准和要求（合同技术条款）

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

一、建设内容

主要包含施工图纸范围内的燃气管线、热力管线、涉水管线、供电线路、通信等改移工程。

二、主要规范、规定和标准

执行国家、省或地方现行适用的最新强制性标准和技术规范、规程。

三、注意事项及其他详见图纸

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

第四卷

第八章 投标文件格式

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

_____（项目名称）_____（标段名称）

投 标 文 件

投标人：_____（盖单位电子印章）

_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 二、授权委托书
- 三、联合体协议书
- 四、投标保证金
- 五、已标价工程量清单
- 六、施工组织设计
- 七、项目管理机构表
- 八、拟分包项目情况表
- 九、资格审查资料
- 十、原件的复印件
- 十一、其他资料

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

_____（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究_____（项目名称（标段名称））_____招标文件的全部内容（招标项目编号：_____）（注：按照北京市公共资源综合交易系统生成的招标项目编号填写），愿意以人民币（大写）_____元（¥_____元）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____。

2. 我方承诺投标有效期为自投标截止日起_____天，在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_____元（¥_____元）。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方拟派的项目经理：_____，身份证号：_____。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3款规定的任何一种情形。

6. 投标总报价：人民币（大写）_____元（¥_____）。其中：安全生产标准化措施费：人民币（大写）_____元（¥_____），农民工工伤保险 _____元（¥_____）。

投 标 人：_____（盖单位电子印章）

地址：_____

网址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

(二) 投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	通用合同条款 第 1.1.2.4 目	姓名： 身份证号码： 相关证书名称： 证书编号：	
2	缺陷责任期 (工程质量保修期)	专用合同条款 第 1.1.4.5 目	____月	
3	分包	专用合同条款 第 4.3 款	☐ 进行工程分包 ☐ 不进行工程分包	请投标人选择
4	逾期完工违约金计算方法	专用合同条款 第 11.5 款	每延误工期一天，支付违约金为签约合同价的____%	
5	逾期完工违约金的总额	专用合同条款 第 11.5 款	签约合同价的____%	
6	工程预付款	专用合同条款 第 17.2.1 项	<u>总合同价款(扣除专业工程整项暂估金额(含税)、暂列金额(含税)、安全生产标准化措施费、农民工保险费)的 30%，100%农民工工伤保险费，50%安全生产标准化措施费用</u>	
7	工程预付款的扣回与还清	专用合同条款 第 17.2.3 项	工程进度款累计支付至合同价款的 40%，开始抵扣工程预付款，直至进度款累计支付至合同价款的 80 %时全部扣清。	
8	质量保证金	专用合同条款 第 17.4 项	工程结算价的____%	

注：投标人应按招标文件中相应的条款填写以上内容，否则将可能导致其投标被否决。

投 标 人：_____（盖单位电子印章）
_____年____月____日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 身份证号码：_____ 职务：_____
系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：_____（盖单位电子印章）
_____年_____月_____日

二、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称（标段名称））_____投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件和委托代理人身份证、社保缴纳证明扫描件。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年 ____月 ____日

注：委托期限应不少于投标有效期。

三、联合体协议书

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称），共同参加
_____（项目名称（标段名称））投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，编制投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体内部各成员单位的职责分工如下：_____。

5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：_____（盖单位电子印章）

成员单位一名称：_____（盖单位电子印章）

成员单位二名称：_____（盖单位电子印章）

.....

_____年_____月_____日

四、投标保证金

投标人以现金、支票、银行汇票或电汇形式交纳投标保证金的，应附投标保证金收据及基本账户开户许可证复印件或基本账户其他有效证明材料；投标人以保函形式交纳投标保证金的，应附保函的复印件，其保函可参照以下格式：

投标保函（格式）

_____（招标人名称）：

因被保证人_____（投标人名称）（以下简称“被保证人”）参加你方招标的_____（项目名称（标段名称））_____（招标项目编号：_____）的投标，我方已接受被保证人的请求，愿向你方提供如下保证：

1、本保函担保的投标保证金金额为人民币（大写）_____元。

2、本保函的有效期与本项目投标有效期一致。若你方要求延长投标文件的有效期，经被保证人同意并通知我方后，本保函的有效期相应延长。

3、在本保函有效期内，如被保证人有下列任何一种违反招标文件规定的事实，你方可向我方发出提款通知。

（1）在招标文件规定的投标文件的有效期内撤销或修改投标文件。

（2）中标后，未能在招标文件规定的期限内提交履约担保文件；

（3）中标后，拒绝在招标文件规定的期限内签订合同；

（4）投标人在签订合同时向招标人提出附加条件的；

（5）发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形。

4、我方在收到你方的提款通知后 7 天（日历天）内凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额，但提款通知应符合下列条件：

（1）必须在本保函有效期内以书面形式（包括信函、电传、电报、传真和电子邮件）提出，并应由你方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章。

（2）应说明被保证人违反招标文件规定的事实，但无需提供证明材料。

保证人：_____（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：_____（签字）

地址：_____

联系人：_____

电话：_____

日期：____年__月__日

注：投标保函采用非给定格式的，应保函以下实质性内容：

- （1）招标人名称；
- （2）招标项目名称、标段名称；
- （3）投标人名称；
- （4）保证责任涵盖所有招标文件规定不予退还投标保证金的情形；
- （5）担保金额不低于招标文件规定的投标保证金金额；
- （6）担保期限不满足招标文件规定的投标保证金有效期；
- （7）无条件支付，且支付时间承诺不超过 7 天；
- （8）担保人盖单位章。

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

五、已标价工程量清单

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

六、施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。

2. 若第二章投标人须知规定施工组织设计采用技术“暗标”方式的，则施工组织设计的编制和递交应符合第二章投标人须知前附表第 3.7.4 项的规定。

施工组织设计应附的文字说明及附图见下表（不限于）：

序号	名 称	备注
1	施工方案与技术措施	
2	质量管理体系与措施	
3	安全管理体系与措施	
4	环境保护管理体系与措施	
5	工程进度计划与措施	
6	资源配置计划（包括设备、劳动力等资源配置）	
7	文明施工、绿色施工、农民工工资支付措施	

注：上表所列内容应结合招标项目实际情况编制。

3. 施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附件一：拟投入本标段的主要施工设备表

附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

附件三：拟投入本标段的劳动力计划表

附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

附件五：施工总平面图

附件六：临时用地表

附件一：拟投入本标段的主要施工设备表

[illegible]

注：依据北京市生态环境局关于设定禁止高排放非道路移动机械使用区域的要求，非道路移动机械（包括挖掘机、装载机、挖掘装载机、叉车、推土机、平地机、压路机、摊铺机、铣刨机、钻机、打桩机、起重机等）的使用，应符合第三阶段及以上排放标准要求。承包人应根据拟投入本标段的施工设备情况，在本表“排放标准”栏中填写“非道路移动机械”实际排放标准。

附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

附件五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

附件六：临时用地表

[illegible]

七、项目管理机构表

(一) 项目管理机构组成表

[illegible]

（二）主要人员简历表

[illegible]

注：主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人及其他主要人员。

八、拟分包项目情况表

[illegible]

九、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

注：相关材料扫描件在“十、原件的扫描件”中提供。

（二）近年财务状况表

1. 财务状况表

财务状况表

名 称	单 位 (万元)	____年	____年	____年
一、注册资金				
二、净资产				
三、总资产				
四、固定资产				
五、流动资产				
六、流动负债				
七、负债合计				
八、营业收入				
九、净利润				

2. 拟投入本项目的流动资金函

拟投入本项目的流动资金函（格式）

_____（招标人名称）：

我方拟投入_____（项目名称）_____（标段名称）的流动资金为_____万元，资金来源于_____，资金来源证明文件扫描件附后。

投标人：_____（盖单位电子印章）

_____年 ____月____日

注：资金来源填写银行存款、银行信贷或其他形式。

（三）近年完成的类似项目情况表

合同名称	
合同项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
完工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
监理人和总监理工程师以及电话	
合同项目描述	
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注：相关材料扫描件在“十、原件的扫描件”中提供。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

合同名称	
合同项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划完工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
监理人和总监理工程师以及电话	
项目描述	
备注	合同所属项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）

注：相关材料扫描件在“十、原件的扫描件”中提供。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况表

序号	诉讼或仲裁事项	诉讼或仲裁中的地位	缘由	结果	备注
一	诉讼事项				
二	仲裁事项				

注：（1）诉讼及仲裁情况是指与履行施工总承包合同、专业分包合同、劳务分包合同以及工程材料设备采购合同相关的法律败诉，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。在投标文件递交截止时间之前，涉及投标人有关的、处于诉讼或仲裁程序中仍未终审判决或最终裁决的诉讼无需填入上表中。

（2）相关材料扫描件在“十、原件的扫描件”中提供。

(六) 资格审查自审表

序号	审查因素	审查标准	审查结果	引用的证明材料对应页码
1	营业执照			
2	安全生产许可证			
3	资质证书及等级			
4	联合体协议书			
5	财务状况			
6	类似项目业绩			
7	信誉			
8	项目经理资格			
9	技术负责人资格			
10	企业主要负责人安全生产考核合格证书			
11	委托代理人、安全管理人员(专职安全生产管理人员)、质量管理人员、财务负责人			
				

（七）投标人行贿犯罪档案查询结果

可采用以下任一种方式：

（1）提供检察机关出具的近三年投标人单位、其法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪行为查询结果扫描件；

（2）提供中国裁判文书网检索的近三年投标人单位、其法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪行为查询结果网页截图。

中国裁判文书网检索具体方法如下：

中国裁判文书网网址：<http://wenshu.court.gov.cn/>

查询方法：

（1）单位查询：进入网站首页，点击“高级检索”，选择“案由—刑事案由—贪污贿赂—单位行贿”，选择“裁判日期”，填写“当事人”（填写单位全称），点击“检索”，将检索后查询记录截图并在投标文件中提供；

（2）人员查询：进入网站首页，点击“高级检索”，选择“案由—刑事案由—贪污贿赂—行贿”，选择“裁判日期”，填写“当事人”（填写被查询人姓名），点击“检索”，将检索后查询记录截图并在投标文件中提供。

注：

（1）近三年指开始查询时间至招标公告发布日之后的任意时间。单位成立日期不足三年的，单位查询从成立日期起开始查询，人员查询须符合近三年的要求。开始查询时间要求见投标人须知前附表第 10.18 款。

（2）通过中国裁判文书网查询的，因重名，查询结果与被查询人同名有行贿犯罪记录者，须提供全部查询结果记录，并书面承诺该记录中不包含本单位人员（承诺函格式自拟，并加盖投标人单位电子印章）。

（3）以联合体形式投标的，联合体各成员应当分别提供本单位及其法定代表人查询结果，拟委任的项目经理查询结果由其所在单位提供。

（八）投标人合格性及廉政声明书

致：_____（招标人名称）

_____（投标人名称）在_____（项目名称（标段名称））中作如下声明：

1. 我单位不存在下列情形之一：

- （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- （3）为本标段的监理人；
- （4）为本标段的代建人；
- （5）为本标段提供招标代理服务的；
- （6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- （7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- （8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- （9）被责令停业的；
- （10）被暂停或取消投标资格的；
- （11）财产被接管或冻结的；
- （12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- （13）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- （14）与同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- （15）与同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

_____。

2. 在投标和工程实施期间，我单位将严格遵守本工程招标文件第一卷第四章第3节附件五：工程建设项目廉政合同中规定的所有内容，并保证在此期间无任何腐败及欺诈行为。

特此声明。

投标人：_____（盖单位电子印章）

_____年 ____月 ____日

(九) 其他资格审查资料

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

十、原件的扫描件

序号	名称	备注
1	营业执照和组织机构代码证	
2	投标人基本账户开户许可证或基本账户其他有效证明材料	
3	安全生产许可证	
4	资质证书	
5	近年经审计的财务会计报表（投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表）	
6	近年已完成的类似项目业绩（合同协议书、合同工程完工证书）	
7	项目经理建造师注册证书、身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、安全生产考核合格证书、社保缴费证明文件	
8	企业主要负责人安全生产考核合格证书	
9	委托代理人身份证及社保缴费证明文件	
10	技术负责人身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社保缴费证明文件	
11	安全管理人员（专职安全生产管理人员）身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、安全生产考核合格证书、社保缴费证明文件	
12	质量管理人员身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社保缴费证明文件	
13	财务负责人身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社保缴费证明文件	
14	造价工程师（已标价的工程量清单编制人）资格证明文件	
15	正在施工和新承接的项目（中标通知书、合同协议书）	
		

十一、其他资料

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

(一) 关联关系说明

关联关系说明

我单位声明，与本单位存在关联关系的单位情况如下。如有虚假，自行承担由此产生的任何责任：

1. 与投标人本单位负责人为同一人的其他单位：
2. 与投标人存在控股、管理关系的其他单位：
3. 与投标人存在参股关系的其他单位：
4. 其他情形：

投标人：_____（盖单位电子印章）

_____年 ____月 ____日

注：投标人应如实披露与本单位关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）。

(二) 承诺书

承诺书

(招标人名称)：

我方作为_____ (项目名称) _____ (标段名称) 的投标人，作出如下承诺：

1. 我方在投标文件中提供了最大限度满足招标文件要求的企业类似业绩及项目负责人类似业绩，如有不实，将承担失信及虚假投标的责任。

2. 我方承诺拟投入的项目经理未同时在两个及两个以上建设工程项目担任项目经理。

投标人：_____ (盖单位电子印章)

_____年 ____月 ____日

(三) 非道路移动机械使用承诺书

非道路移动机械使用承诺书

(招标人名称)：

我方作为_____ (项目名称) _____ (标段名称) 的投标人，作出如下承诺：严格按照北京市生态环境局关于设定禁止高排放非道路移动机械使用区域的要求，在相关区域内，不使用不符合第三阶段及以上排放标准的非道路移动机械（包括挖掘机、装载机、挖掘装载机、叉车、推土机、平地机、压路机、摊铺机、铣刨机、钻机、打桩机、起重机等）；严格按照《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》的要求，使用在本市进行信息编码登记且符合排放标准的非道路移动机械。否则，我方自行承担相应法律后果和有关行政管理部门依法做出的处罚。

特此承诺。

投标人：_____ (盖单位电子印章)

_____年 ____月 ____日

(四) 扬尘污染防治工作承诺书

扬尘污染防治工作承诺书

(招标人名称)：

我方作为_____ (项目名称) _____ (标段名称) 的投标人，作出如下承诺：对扬尘污染防治工作负主体责任，做好“六个百分百”，周边围挡 100% 搭设、物料堆放 100% 覆盖、土方开挖 100% 湿法作业、路面 100% 硬化、出入车辆 100% 清洗、渣土车 100% 密闭运输；工地出口两侧各 100 米路面实行“三包”：包干净、包秩序、包美化；保持路面湿润（雨雪天除外），确保扬尘不出院、路面不见土、车辆不带泥、周边不起尘。否则，我方自行承担相应法律后果和有关行政管理部门依法做出的处罚。

特此承诺。

投标人：_____ (盖单位电子印章)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

（五）选用建筑废弃物再生品承诺书

注：严格按照北京市相关文件要求，在工程中选用建筑废弃物再生产品，并对此做出承诺，格式自拟。

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

(六)其他

投标人认为可证明本单位信誉实力的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书等其他相关证明材料扫描件。

投标人应当仔细核对招标文件中有关投标被否决条款和评标标准，提供投标人认为应当附加的其它内容，以充分证明其投标符合招标文件规定，并为评标打分提供充分依据。如果投标人未能提供相关证明文件，将有可能导致其投标被否决或者无法得分。

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

目 录

评标办法前附表.....	1
其他附件.....	8

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

评标办法前附表

形式评审

序号	评审因素	评审标准
1	投标人名称	投标人名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
2	投标文件的签字盖章	投标文件的签字盖章符合第二章投标人须知第3.7.3项规定
3	投标文件格式	投标文件格式符合第八章投标文件格式的要求
4	报价唯一	只能有一个报价

资格评审

序号	评审因素	评审标准
1	营业执照	具备有效的营业执照
2	安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证
3	资质	具备有效的资质证书且资质等级符合第二章投标人须知第1.4.1项规定
4	财务状况	财务状况符合第二章投标人须知第1.4.1项规定
5	业绩	业绩符合第二章投标人须知第1.4.1项规定
6	信誉	信誉符合第二章投标人须知第1.4.1项规定
7	项目经理	项目经理资格符合第二章投标人须知第1.4.1项规定，项目经理不得同时在两个及两个以上建设工程项目担任项目经理，并对此做出承诺
8	技术负责人	技术负责人符合第二章投标人须知第1.4.1项规定

9	其他要求	①企业主要负责人应具有建设行政主管部门颁发的A类安全生产考核合格证书；委托代理人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人应是投标人本单位人员，其中安全管理人员（专职安全生产管理人员）具有建设行政主管部门颁发的C类安全生产考核合格证书。 ②具有《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（压力管道）GB1级（旧证）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（公用管道安装）GB1级资质证书（新证）。 ③具有《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（压力管道）GB2级（旧证）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（公用管道安装）GB2级资质证书（新证）。

响应性评审

序号	评审因素	评审标准
1	投标范围	投标范围符合第二章投标人须知第1.3.1项规定
2	计划工期	计划工期符合第二章投标人须知第1.3.2项规定
3	工程质量	工程质量符合第二章投标人须知第1.3.3项规定
4	投标有效期	投标有效期符合第二章投标人须知第3.3.1项规定
5	投标保证金	投标保证金符合第二章投标人须知第3.4项规定
6	权利义务	权利义务符合第四章合同条款及格式规定的权利义务
7	已标价工程量清单	已标价工程量清单符合第五章工程量清单的有关要求
8	技术标准和要求	技术标准和要求符合第七章技术标准和要求（合同技术条款）的规定
9	行贿犯罪档案查询结果	符合招标文件第八章要求
10	关键内容字迹	关键内容字迹清晰
11	算术值修正后报价	不高于最高投标限价

12	非道路移动机械排放标准	符合北京市生态环境局关于设定禁止高排放非道路移动机械使用区域的要求
13	扬尘污染防治工作	制定扬尘污染防治工作方案，做好“六个百分百”，并对此做出承诺
14	选用建筑废弃物再生品承诺书	严格按照北京市相关文件要求，在工程中选用建筑废弃物再生产品，并对此做出承诺
15	是否有招标人不能接受的条件	投标文件未附有招标人不能接受的条件
16	其他要求	不存在第三章“评标办法”第3.1、2项规定的任何一种情形

施工组织设计（总分：30分）

序号	评审因素	评审标准	分值
1	内容完整性和编制水平	内容完整和编制合理，2分 $\leq$ 分值 $\leq$ 3分；内容欠完整和编制欠合理，1分 $\leq$ 分值 $<$ 2分；内容不完整和编制水平不合理，0分 $\leq$ 分值 $<$ 1分。	3
2	施工方案与技术措施	施工方案及主要技术措施针对性强，难点把握准确，施工方法先进可靠，4分 $\leq$ 分值 $\leq$ 5分；施工方法及主要技术措施较合理，2分 $\leq$ 分值 $<$ 4分；施工方法及主要技术措施有明显不合理，0分 $\leq$ 分值 $<$ 2分。	5
3	质量管理体系与措施	质量管理体系完整、措施得力，2分 $\leq$ 分值 $\leq$ 4分；质量管理体系较完整，措施较得力，1分 $\leq$ 分值 $<$ 2分；质量管理体系及措施欠完整，措施差，0分 $\leq$ 分值 $<$ 1分。	4

4	安全管理体系与措施	安全管理体系完整、措施得力，2分≤分值≤4分； 安全管理体系较完整，措施较得力，1分≤分值<2分；安全管理体系及措施欠完整，措施差，0分≤分值<1分。	4
5	环境保护管理体系与措施	环境保护管理体系完整、措施得力，2分≤分值≤3分； 环境保护管理体系较完整，措施较得力，1分≤分值<2分； 环境保护管理体系及措施欠完整，措施差，0分≤分值<1分。	3
6	工程进度计划与措施	施工进度计划合理，措施得力，2分≤分值≤4分； 施工进度计划欠合理，措施较得力，1分≤分值<2分；施工进度计划不合理，措施差，0分≤分值<1分。	4
7	资源配置计划（包括设备、劳动力等资源配置）	资源配备齐全、先进、安排合理，2分≤分值≤3分；资源配备齐全，不够先进，安排较合理，1分≤分值<2分； 资源配备不齐全得，0分≤分值<1分。	3
8	文明施工、绿色施工、农民工工资支付措施	文明施工、绿色施工、农民工工资支付措施科学、合理、有效，得2分≤分值≤4分； 文明施工、绿色施工、农民工工资支付措施较合理，但需完善，得1分≤分值<2分； 文明施工、绿色施工、农民工工资支付措施一般，得0分≤分值<1分。	4

项目管理机构（总分：11分）

序号	评审因素	评审标准	分值

1	项目经理资历	(1) 学历：具有大学本科（含）以上学历者，得1分；大学专科学历0.5分；其他，得0分； (2) 职称：具有市政公用工程相关专业高级（含）以上职称，得1分；具有市政公用工程相关专业中级职称，得0.5分 (3) 工作年限：具有10年（含）以上工作经验，得1分；具有5年（含）-10年（不含）工作经验，得0.5分；具有5年（不含）以下工作经验，得0分；注：须提供有效学历证书及职称证书证明材料。注：须提供有效学历证书及职称证书证明材料。 (4) 担任项目经理业绩每有1个得1分，最多得1分。注：项目经理业绩指担任市政公用工程项目经理业绩，须提供有效证明其担任项目经理的中标通知书或合同协议书或验收资料或业主证明等相关证明文件。（不考察业绩年限）	4
2	技术负责人资历	(1) 学历：具有大学本科（含）以上学历者，得1分；大学专科学历0.5分；其他，得0分；注：须提供有效学历证书证明材料。 (2) 工作年限：具有8年（含）以上工作经验，得1分；具有5年（含）-8年（不含）工作经验，得0.5分；具有5年（不含）以下工作经验，得0分； (3) 担任技术负责人业绩：每有1个得1分，最多得1分。注：技术负责人业绩指担任市政公用工程项目技术负责人，须提供有效证明其担任技术负责人的中标通知书或合同协议书或验收资料或业主证明等相关证明文件。（不考察业绩年限）	3

3	项目管理机构人员构成情况	项目管理团队中，安全、质检、施工、造价、财务、资料管理等岗位设置齐全，得 4分；每有一项缺失减 0.5 分。	4

投标报价（总分：50分）

序号	评审因素	评审标准	分值
1	投标总价	■ 招标人不提供标底 （1）投标人有效报价a_i： 须同时满足投标文件有效，且投标报价不超过招标控制价，投标人投标报价低于招标控制8%时启动成本评审。 （2）采用有效报价的平均数确定评标基准价：仅按投标总价进行评分，评标价格=各有效投标的投标总报价。 评标基准价计算规定如下： 当有效投标报价高于5个(含)时：评标基准价=[各评标价之和-最高评标价-最低评标价] / [有效投标报价的家数-2]； 但当有效投标报价少于4个(含)时：评标基准价=[各评标价之和] / [有效投标报价的家数]； （3）投标报价偏差率计算方法 偏差率=（投标人评标价格-评标基准价）/评标基准价×100% （4）投标人的报价等于评标基准价C得50，投标报价每高于评标基准价一个百分点减0.5分，投标报价每低于评标基准价一个百分点减0.5分，减完为止。上述情况，不足1%时，用插入法计算。 □ 招标人提供标底	50

其他评分因素（总分：9分）

序号	评审因素	评审标准	分值

1	投标人的业绩	企业近5年(2020年09月01日起至2025年08月31日)完成的类似市政公用工程项目，每有1项得3分，最多得6分。 注：须提供企业近5年完成的中标价（或工程规模）3000万元以上的类似市政公用工程的中标通知书或合同协议书及验收资料或业主证明等相关证明文件。	6
2	管理体系认证	投标人同时具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的，得3分；每少提供1个扣1分，扣完为止。注：须提供有效认证证书复印件或扫描件作为证明材料。	3

未来科学城十一排干排水防涝工程 (配套管线改移部分施工) 工程量清单



法定代表人
或其授权人:
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:
(签字或盖章)



编制时间 2023 年 9 月 17 日

复核时间 2023 年 9 月 18 日

未来科学城十一排干排水防涝工程 (配套管线改移部分施工) 工程量清单编制说明

一、工程概况:

本工程为未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工),位于北京市昌平区。主要包括燃气管线改移,热力管线改移,涉水管线改移(给水、再生水、污水),供电线路拆改移,通信改移等工程。

二、编制依据:

1、委托人对本工程基本情况的介绍及本工程的招标文件。

2、委托人提供的电子版施工图:

(1)电力改移设计单位:北京三电科能电力工程设计有限公司;设计阶段:施工图;图号:架空线路 P24CP018S-L0101-01~23, 10KV 电缆 P24CP018S-L0102-01~08, 通信 P24CP018S-L0103-01~09, 用户 10KV 电缆 P24CP018S-L0102-01~09, 路灯安装图 P25CP011S-D0101-05~06, 低压线路 P24CP018S-L0104-03 (1~16)。

(2)燃气改移设计单位:北京市煤气热力工程设计院有限公司;设计阶段:施工图;出图日期:2025 年 5 月;图号:24RQSSM-04、20RQSSM-01、24RQDB-01、24RQDB-02、24RQDB-04、24RQDB-06、24RQDB-08、G01~G12。

(3)通信改移设计单位:中国通信建设集团设计院有限公司;设计阶段:施工图;图号:ZTJSJY-TJ-Y-01~25, ZTJSJY-20240905-WXSB-T07-01~07, 2024010606S-GX-P(01~35/35)。

(4)涉水管线改移设计单位:中外建华诚工程技术有限公司;设计阶段:施工图;图号:给水工程 S-01~23、再生水工程 S-01~15、污水工程 S-01~38。

3、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024 及相应的计算规范、国家及有关建设行政主管部门等部门颁发的相关文件。

4、标准图集、现行施工规范及技术标准。

三、编制范围：

主要包含施工图纸范围内的燃气管线、热力管线、涉水管线、供电线路、通信等改移工程。

（与招标范围一致，具体详见工程量清单）。

四、相关说明：

1、本工程安全生产标准化措施费按京建发（2025）377号文中管理目标等级“达标”标准进行编制。

2、经与建设单位核实，本工程的工程水电费由承包单位承担，报价时需综合考虑。

3、因电力改移设计图纸未明确，经与设计单位沟通本工程钢杆地面硬化按 250mm 厚 C30 混凝土地面进行编制。

4、因电力改移设计图纸未明确，经与设计单位沟通本工程钢杆护台按 2m*2m*0.5m C30 混凝土台进行编制。

5、因电力改移设计图纸未明确，经与设计单位沟通本工程拉线护台按 1m*1m*1.2m C30 混凝土台进行编制。

6、电力改移管线保护方案为设计预估方案，实际应以管线产权单位意见为准，本工程按设计图纸预估方案中短向槽 8m，长 8m 进行编制，结算时据实调整。

7、通讯改移图纸及燃气改移图纸不明确的部分，本工程量清单根据设计答疑文件进行编制，详见后附答疑文件。

北京筑标建设工程有限公司

二〇二五年九月十七日



工程项目清单汇总表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（
配套管线改移部分施工）-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1 专业工程暂估价为已含税价格,在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算,并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

措施项目清单计价表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输, 轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号		项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全生产						
	1.2		文明施工						
	1.3		环境保护						
	1.4		临时设施						
2			特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合 计									

- 注： 1. 依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	企业管理费(元)	利润(元)	不含税金额(元)	备注
1		(高压)施工垃圾场外运输和消纳费						
1.1		(架空线路)施工垃圾场外运输和消纳费						
1.2		(10KV电缆材料(史各庄路))施工垃圾场外运输和消纳费						
1.3		(通信)施工垃圾场外运输和消纳费						
2		(用户部分)施工垃圾场外运输和消纳费						
2.1		(10KV电缆材料(史各庄路))施工垃圾场外运输和消纳费						
2.2		(低压线路部分)施工垃圾场外运输和消纳费						
2.3		(照明改移(路灯))施工垃圾场外运输和消纳费						
3		(供电配套土建工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
3.1		(供电配套土建工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
合 计								

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-电气工程

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产								
	安全帽								
	临边洞口交叉高处作业防护								
									
	文明施工								
	安全警示标志牌								
	废水沉淀池								
									
	环境保护								
	现场临时绿化费用								
	控制扬尘、噪声、废气费用								
									
	临时设施								
	一次性使用临建								
	周转使用临建								
									
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
	超过一定规模的危大工程对应的								

注：计算明细可另附表说明。

其他项目清单计价表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

计日工表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-电气工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	人工				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括增值税）在内的固定百分比：					%
三	施工机具				
1					
施工机具小计					
总 计					

注： 1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
 2. 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
 3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

增值税计价表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人机费用表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全生产标准化措施费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (高压单项工程-架空线路单位工程)

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		一 主要设备材料						
1	030411004001	导线	1. 名称:架空绝缘线 (10KV) 2. 型号:JKLYJ/QN-240mm ² 3. 备注:含绝缘导线耐张线夹、接线端子 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	km	5.08			
2	030411001001	拉线	1. 名称:镀锌绝缘钢绞线 2. 规格:YGJ-95 3. 备注:860kg/km 含拉线荧光反射护管、拉线盘、拉线抱箍、拉线棍等 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	21			
3	030411004002	导线	1. 名称:交联线 2. 型号:JKTRYJ-35 3. 电缆等级:10KV 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	km	0.151			
4	030411001002	电杆组立	1. 名称:内嵌接电线混凝土电杆 2. 规格:Φ190×15m I级 (含荧光防撞警示贴, 保护接地线为35mm ²) 3. 备注:含电杆挖填土方 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	基	23			
5	030411001003	电杆组立	1. 名称:GJ-13钢管杆 2. 规格:13米 2570kg 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	基	3			
6	030411001004	电杆组立	1. 名称:GN-13钢管杆 2. 规格:13米 6500kg 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	基	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (高压单项工程-架空线路单位工程)

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030411001005	电杆组立	1. 名称:GNT-13钢管杆 2. 规格:13米 6500kg 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	基	1			
8	030411001006	电杆组立	1. 名称:钢杆 2. 规格:16米 7270kg 3. 说明:采用大金具 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	基	2			
9	030411005001	杆上设备	1. 名称:分段断路器型开关 2. 说明:磁控式, 含PT、FTU 主线, 大分支 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	台	1			
10	030411005002	杆上设备	1. 名称:分界断路器型开关 2. 说明:磁控式, 含PT、FTU 主线, 大分支 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	台	1			
11	030411005003	杆上设备	1. 名称:联络断路器型开关 2. 规格:磁控式 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	台	2			
12	030411005004	杆上设备	1. 名称:二遥故障定位装置 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	台	4			
13	030411005005	杆上设备	1. 名称:接地短路型故障指示器 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	1			
14	030411005006	杆上设备	1. 名称:耐张杆外间隙氧化锌避雷器 2. 型号:HY5CJ-13/40N 3. 容量(kV·A):10KV	组	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (高压单项工程-架空线路单位工程)

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 备注:3只/组 5. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定					
15	030411005007	杆上设备	1. 名称:支柱式无间隙氧化锌避雷器 2. 型号:YH5WD-17/4 6. 4 DZ 3. 容量(kV·A):10KV 4. 备注:3只/组 5. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	1			
16	030411005008	杆上设备	1. 名称:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/4 6. 4 3. 容量(kV·A):10KV 4. 备注:3只/组 5. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	4			
17	030411005009	杆上设备	1. 名称:驱鸟器 2. 说明:1组2支 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	8			
18	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJY22-8 3. 7/15kV-3×150 3. 电压(kV):10KV 4. 敷设方式:穿管或上杆敷设 5. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	33			
19	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJY22-8 3. 7/15kV-3×150 3. 电压(kV):10KV 4. 敷设方式:直埋敷设 5. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	60			
20	030409006001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护钢管	m	2.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (高压单项工程-架空线路单位工程)

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 规格: $\phi 150$ L=2.5m 3. 敷设方式: 沿电杆敷设, 含抱箍等 4. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定					
21	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆冷缩终端 2. 规格: 户内 3×150 mm ² 3. 包含: 标识牌、电缆头绝缘护罩等 4. 备注: 含电缆耐压试验 5. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	1			
22	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆冷缩终端 2. 规格: 户外 3×150 mm ² 3. 包含: 标识牌、电缆头绝缘护罩等 4. 备注: 含电缆耐压试验 5. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	1			
23	030409006002	电缆保护管	1. 名称: 电缆直埋用管 2. 材质: 热浸塑钢管 3. 规格: $\phi 150$ 4. 敷设方式: 埋设 5. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	60			
24	010102002001	电缆沟挖填土	1. 名称: 电缆沟挖填土 2. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	m ³	27			
25	030408008001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 名称: 电缆C型盖板 2. 规格: 1米2块 3. 备注: 含电缆盖板、电缆警示带、电缆标桩 $150 \times 150 \times 750$ mm 4. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	60			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (高压单项工程-架空线路单位工程)

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	030409011001	防火堵料(包)	1. 名称:有机防火堵料 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	kg	2			
27	02B001	SIM卡	1. 名称:SIM卡 2. 备注:4g 无线 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	套	8			
		分部小计						
		二 辅材						
28	030411003001	角担	1. 名称:角担 2. 规格:∠75×75×8×1400 3. 说明:12.64kg/块 加工号H102 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	13			
29	030411003002	角担	1. 名称:角担 2. 规格:∠75×75×8×2100 3. 说明:加工号H106 18.96kg/块 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	8			
30	030411003003	角担	1. 名称:角担 2. 规格:∠63×63×6×1800 3. 说明:加工号103 10.3kg/块 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	1			
31	030411003004	方形横担	1. 名称:方形横担 2. 规格:□80×80×8×1800 3. 说明:方担抱箍Φ195, 含螺栓45kg/套 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	14			
32	030411003005	方形横担	1. 名称:方形横担 2. 规格:□80×80×8×1800	组	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (高压单项工程-架空线路单位工程)

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 说明:方担抱箍 ϕ 210, 含螺栓45kg/套 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定					
33	030411005010	杆上设备	1. 名称:悬式绝缘子 2. 型号:U70C 3. 规格:4.8kg/片 4. 容量(kV·A):10 5. 备注:2片/组 6. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	153			
34	030411005011	杆上设备	1. 名称:柱式瓷绝缘子 2. 型号:R12.5ET105 3. 规格:5.5kg/个 4. 容量(kV·A):10 5. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	80			
35	030411005012	杆上设备	1. 名称:高压接地环 2. 备注:3个/组 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	11			
36	030410001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 20 \times 2000$ 4. 说明:带接地引线 5. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	根	17			
37	030409003003	铜端子	1. 名称:铜接线端子 2. 型号:DT-35 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	85			
38	030409003004	铜端子	1. 名称:铜接线端子 2. 型号:DTL-2-240 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	30			
39	080702019001	标识牌	1. 名称:路名牌 2. 规格:带反光膜 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	块	250			
40	080702019002	标识牌	1. 名称:杆号牌 2. 规格:带反光膜	块	250			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (高压单项工程-架空线路单位工程)

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定					
41	080702019003	标识牌	1. 名称:钢杆警示牌 2. 规格:带反光膜 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	块	7			
42	080702019004	标识牌	1. 名称:设备标牌 2. 规格:带反光膜 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	块	4			
43	080702019005	标识牌	1. 名称:断路器调度号牌 2. 规格:带反光膜 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	块	4			
44	030409006003	电源线保护管及附件	1. 名称:电源线保护管及附件 2. 规格:Φ50 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	套	4			
		分部小计						
		三 撤旧						
45	030411004003	架空线拆除	1. 名称:架空线拆除 2. 型号:JKLYJ/QN-95 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	km	0.468			
46	030411004004	架空线拆除	1. 名称:架空线拆除 2. 型号:JKLYJ/QN-150 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	km	5.97			
47	030411001007	电杆拆除	1. 名称:电杆拆除 2. 规格:Φ350×15m 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	基	1			
48	030411001008	电杆拆除	1. 名称:电杆拆除 2. 规格:Φ190×15m 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	基	48			
49	030411005013	刀闸拆除	1. 名称:刀闸拆除	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (高压单项工程-架空线路单位工程)

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 型号:GW1-12 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定					
50	030411005014	现状开关拆除	1. 名称:现状开关拆除 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	台	3			
51	030411005015	杆上设备	1. 名称:普通拉线拆除 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	5			
		分部小计						
		四 工程前期						
52	030411005016	杆上设备	1. 名称:带电接引流线 2. 说明:(包括:熔断器上引线、分支线路引线、耐张杆引流线) 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	处	9			
53	030411005017	杆上设备	1. 名称:带电断引流线 2. 说明:(包括:熔断器上引线、分支线路引线、耐张杆引流线) 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	处	9			
54	02B002	发电车	1. 名称:发电车 2. 型号:热备400kW 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	台班	30			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (高压单项工程-10KV电缆材料(史各庄路)单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		G01电缆:空司3#配电室一至新建1#中间接头						
1	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJY22-8.7/15kV-3×150 3. 电压(kV):10KV 4. 敷设方式:直埋敷设 5. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	76			
2	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJY22-8.7/15kV-3×150 3. 电压(kV):10KV 4. 敷设方式:隧道及管井敷设 5. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	367			
3	030409003005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆冷缩终端 2. 规格:户内3×150mm ² 3. 包含:标识牌、电缆头绝缘护套等 4. 备注:含电缆耐压试验 5. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	1			
4	030409003006	电力电缆头	1. 名称:电力中间接头 2. 规格:3×150mm ² 3. 说明:增强防水型 4. 说明:含标志牌、ID编码、防水涂料、防火包带、中间接头托盘、灭火弹、防火毯 5. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	1			
5	030412001001	配管	1. 名称:电缆直埋用管 2. 规格:Φ150 热浸塑钢管 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	152			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (高压单项工程-10KV电缆材料(史各庄路)单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010102002002	电缆沟挖填土	1. 名称: 电缆沟挖填土 2. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	m ³	34.2			
7	030408008002	铺砂、盖保护板(砖)	1. 名称: 电缆C型盖板 2. 规格: 1米2块 3. 备注: 含电缆盖板、电缆警示带、电缆标桩采用北京五统一技术标准 4. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	76			
8	02B003	电缆悬吊	1. 名称: 电缆悬吊 2. 备注: 1套4根 3. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	套	7			
9	02B004	法兰式柔性封堵	1. 名称: 法兰式柔性封堵 2. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	套	18			
		分部小计						
		G02、G03电缆: 龙城花园分界室213开关、221开关至新建2#、3#中间接头						
10	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZC-YJY22-8.7/15kV-3×150 3. 电压(kV): 10KV 4. 敷设方式: 隧道及管井敷设 5. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	989			
11	030409003007	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆冷缩终端 2. 规格: 户内3×150mm ² 3. 包含: 标识牌、电缆头绝缘护罩等 4. 备注: 含电缆耐压试验 5. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (高压单项工程-10KV电缆材料 (史各庄路) 单位工程)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030409003008	电力电缆头	1. 名称:电力中间接头 2. 规格:3×150mm ² 3. 说明:增强防水型 4. 说明:含标志牌、ID编码、防水涂料、防火包带、中间接头托盘、灭火弹、防火毯 5. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	2			
13	02B005	电缆悬吊	1. 名称:电缆悬吊 2. 备注:1套4根 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	套	31			
14	02B006	法兰式柔性封堵	1. 名称:法兰式柔性封堵 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	套	66			
15	02B007	电缆保护	1. 名称:电缆保护 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	处	7			
16	030411004005	拆除现状高压电缆	1. 名称:拆除现状高压电缆 2. 型号:3*150 3. 说明:管井内 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	km	0.85			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (高压单项工程-通信单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		主要设备材料						
1	030502005001	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:ADSS 3. 备注:含光缆标牌 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	2224			
2	030502005002	光缆	1. 名称:非金属阻燃型管道光缆 2. 规格:单模、GYDF H-48B1.1, ZSC 3. 备注:含光缆标牌 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	514			
3	030412001002	配管	1. 名称:PVC阻燃子管 2. 规格:Φ 32 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	76			
4	030409006004	电缆保护管	1. 名称:光缆保护管 2. 规格:Φ 150热浸塑钢管 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	76			
5	030409011002	防火封堵泥	1. 名称:防火封堵泥 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	kg	196			
6	030502007001	跳线、跳纤	1. 名称:分光器跳纤 2. 类别:1.5米, SC-SC 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	条	32			
7	030502011001	光纤接续盒	1. 名称:光缆接头盒 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	11			
8	031103023001	托架	1. 名称:余缆架 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	根	11			
9	031101001001	机架(柜)、机箱	1. 名称:室外一体化通信机箱 2. 型号:48芯, 含光纤配线单元、尾纤 3. 包含:ONU、交换机、ODN分光器、OD	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (高压单项工程-通信单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			F、无线通信模块双4G 4. 备注:含抱箍、穿钉、夹板等 5. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定					
10	030411004006	导线	1. 名称:交联线 2. 型号:JKTRYJ-35 3. 电缆等级:10KV 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	km	0.41			
11	030410001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ20×2.5m 4. 备注:含接地卡子 5. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	根	41			
12	030411001009	拉线	1. 名称:镀锌绝缘钢绞线 2. 规格:YGJ-35 3. 备注:860kg/km 含拉线荧光反射护管、拉线盘、拉线抱箍、拉线棍等 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	19			
		分部小计						
		撤旧						
13	030502005003	光缆拆除	1. 名称:光缆拆除 2. 规格:48芯架空光缆 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	1092			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (用户部分单项工程-10KV电缆材料(史各庄路)单位工程)

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		一、G01电缆: 0+100用户箱变迁移						
1	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZC-YJY22-8.7/15kV-3×150 3. 电压(kV): 10KV 4. 敷设方式: 直埋敷设 5. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	180			
2	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZC-YJY22-8.7/15kV-3×150 3. 电压(kV): 10KV 4. 敷设方式: 隧道及管井敷设 5. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	39			
3	030409003009	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆冷缩终端 2. 规格: 户内3×150mm ² 3. 包含: 标识牌、电缆头绝缘护罩等 4. 备注: 含电缆耐压试验 5. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	1			
4	030409003010	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆冷缩终端 2. 规格: 户外3×150mm ² 3. 包含: 标识牌、电缆头绝缘护罩等 4. 备注: 含电缆耐压试验 5. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	1			
5	030412001003	配管	1. 名称: 电缆直埋用管 2. 规格: Φ150 热浸塑钢管 3. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	180			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (用户部分单项工程-10KV电缆材料(史各庄路)单位工程)

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010102002003	电缆沟挖填土	1. 名称: 电缆沟挖填土 2. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	m ³	81			
7	030408008003	铺砂、盖保护板(砖)	1. 名称: 电缆普通盖板 2. 规格: 400×200×35mm 3. 备注: 含电缆盖板、电缆警示带、电缆标桩采用北京五统一技术标准 4. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	180			
8	02B008	封堵泥	1. 名称: 封堵泥 2. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	kg	2			
9	02B009	法兰式柔性封堵	1. 名称: 法兰式柔性封堵 2. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	套	2			
10	030409001008	电力电缆	1. 名称: 拆除现状高压电缆 2. 规格: 3*150 3. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	160			
11	030401002001	干式变压器	1. 名称: 箱变迁移 2. 包含: 含拆除、运输、安装、调试等 3. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	台	1			
12	030409001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZC-YJY22-0.6/1kV-4*240mm ² 3. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	315			
13	030409003011	电力电缆头	1. 名称: 户内热缩低压电缆终端 2. 规格: 4*240平方 3. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	6			
14	030409003012	电力电缆头	1. 名称: 户外热缩低压电缆终端	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (用户部分单项工程-10KV电缆材料(史各庄路)单位工程)

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 规格:4*240平方 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定					
15	040501021001	警示(示踪)带铺设	1. 名称:警示带 2. 规格:宽 350mm 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	315			
16	030409006005	电缆保护管	1. 名称:电缆过路保护钢管 2. 规格:φ 150 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	300			
17	010102002004	电缆沟挖填土	1. 名称:电缆沟挖填土 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m ³	135			
18	02B010	发电车	1. 名称:发电车 2. 型号:热备400kW 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	台班	2			
		分部小计						
		二、桩号2100:迁移柱变,用户用电设备						
19	030411001010	电杆组立	1. 名称:内嵌接电线混凝土电杆 2. 规格:φ 190×15m I级 (含荧光防撞警示贴,保护接地线为35mm ²) 3. 备注:含电杆挖填土方 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	基	1			
20	030411001011	电杆组立	1. 名称:内嵌接电线混凝土电杆 2. 规格:φ 190×15m I级 (含荧光防撞警示贴,保护接地线为95mm ²) 3. 备注:含电杆挖填土方 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	基	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (用户部分单项工程-10KV电缆材料(史各庄路)单位工程)

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030409001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZC-YJY22-8 . 7/15kV-3×150 3. 电压(kV): 10KV 4. 敷设方式: 直埋敷设 5. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	10			
22	030409001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZC-YJY22-8 . 7/15kV-3×150 3. 电压(kV): 10KV 4. 敷设方式: 电缆沟或上杆敷设 5. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	31			
23	030409003013	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆冷缩终端 2. 规格: 户内3×150mm ² 3. 包含: 标识牌、电缆头绝缘护罩等 4. 备注: 含电缆耐压试验 5. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	1			
24	030409003014	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆冷缩终端 2. 规格: 户外3×150mm ² 3. 包含: 标识牌、电缆头绝缘护罩等 4. 备注: 含电缆耐压试验 5. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	1			
25	030409001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZC-YJY22-8 . 7/15kV-3×300 3. 电压(kV): 10KV 4. 敷设方式: 直埋敷设 5. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	10			
26	030409001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆	m	31			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (用户部分单项工程-10KV电缆材料(史各庄路)单位工程)

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 规格: ZC-YJV22-8.7/15kV-3×300 3. 电压(kV): 10KV 4. 敷设方式: 电缆沟或上杆敷设 5. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定					
27	030409003015	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆冷缩终端 2. 规格: 户内3×300mm ² 3. 包含: 标识牌、电缆头绝缘护罩等 4. 备注: 含电缆耐压试验 5. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	1			
28	030409003016	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆冷缩终端 2. 规格: 户外3×300mm ² 3. 包含: 标识牌、电缆头绝缘护罩等 4. 备注: 含电缆耐压试验 5. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	1			
29	030412001004	配管	1. 名称: 电缆直埋用管 2. 规格: Φ150 热浸塑钢管 3. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	20			
30	010102002005	电缆沟挖填土	1. 名称: 电缆沟挖填土 2. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	m ³	9			
31	030408008004	铺砂、盖保护板(砖)	1. 名称: 电缆普通盖板 2. 规格: 400×200×35mm 3. 备注: 含电缆盖板、电缆警示带、电缆标桩采用北京五统一技术标准 4. 其他: 满足供电部门验收要求及相应	m	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (用户部分单项工程-10KV电缆材料(史各庄路)单位工程)

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			规范规定					
32	02B011	迁移水质监测装置	1. 名称:台区智能监控终端 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	台	1			
33	02B012	SIM卡	1. 名称:SIM卡 2. 备注:4g 无线 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	张	2			
34	030401002002	干式变压器	1. 名称:箱变迁移 2. 包含:含拆除、运输、安装、调试等	台	1			
35	030401002003	迁移柱变	1. 名称:迁移柱变 2. 备注:含熔断器、避雷器、电力电缆、终端头、绝缘线、横担、柱式绝缘子、接地极等附件 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	台	1			
36	080702019006	警示牌	1. 名称:警示牌 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	块	2			
37	080702019007	设备标牌	1. 名称:设备标牌 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	块	1			
38	030411005018	杆上设备	1. 名称:悬式绝缘子 2. 规格:U70C 3. 说明:一组三个 4.8kg/片 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	2			
39	080702019008	路名牌	1. 名称:路名牌 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	块	2			
40	080702019009	杆号牌	1. 名称:杆号牌 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	块	2			
41	030405013001	费控智能表	1. 名称:三相四线远程费控智能表(公网无线) 2. 容量(V·A):1.5	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (用户部分单项工程-10KV电缆材料(史各庄路)单位工程)

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			(6) A 3. 说明:只记取安装费 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定					
42	02B013	集中器	1. 名称:集中器箱(只记取安装费) 2. 包含:集中器微功率模块、集中器 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	台	1			
43	040801022001	单相微型断路器	1. 型号:单相微型断路器 2. 型号:2P/1A 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	台	1			
44	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC管(集中器电源线套管) 3. 规格:Φ50 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	8			
45	030412004001	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:KVVPS2*1.5 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	10			
46	030412004002	配线	1. 名称:二次电缆 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:KVV2-10*4 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	10			
47	030402003001	互感器	1. 名称:计量CT 2. 型号:低压电流互感器300/5 3. 其他:只记取安装费 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	台	1			
48	02B014	发电车	1. 名称:发电车 2. 型号:热备400kW 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	台班	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (用户部分单项工程-10KV电缆材料(史各庄路)单位工程)

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			规范规定					
49	030411005019	杆上设备	1. 名称:带电接引流线 2. 说明:(包括:熔断器上引线、分支线路引线、耐张杆引流线) 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	处	1			
50	030411005020	杆上设备	1. 名称:带电断引流线 2. 说明:(包括:熔断器上引线、分支线路引线、耐张杆引流线) 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	处	1			
		分部小计						
		低压						
51	030411004007	导线	1. 名称:架空绝缘线 2. 型号:JKLYJ-150mm ² 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	km	0.065			
52	030411001012	拉线	1. 名称:镀锌绝缘钢绞线 2. 规格:YGJ-95 3. 备注:860kg/km 含拉线荧光反射护管、拉线盘、拉线抱箍、拉线棍等 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	2			
53	030411003006	角担	1. 名称:角担 2. 规格:∠63×63×6×1400 3. 说明:加工号102 8.01kg/块 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	1			
54	030411003007	角担	1. 名称:角担 2. 规格:∠63×63×6×1880 3. 说明:加工号120 10.76kg/块	组	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (用户部分单项工程-10KV电缆材料(史各庄路)单位工程)

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定					
55	030411005021	杆上设备	1. 名称:针式绝缘子 2. 规格:P6 3. 说明:一组四个 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	2			
56	030411005022	杆上设备	1. 名称:悬式绝缘子 2. 规格:U40C 3. 说明:一组2片 4. 8kg/片 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	4			
57	030411005023	杆上设备	1. 名称:低压接地环 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	1			
58	030409001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJY22-0.6/1kV-4*240mm ² 3. 电压(kV):10KV 4. 敷设方式:直埋敷设 5. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	160			
59	030409003017	电力电缆头	1. 名称:户内热缩低压电缆终端 2. 规格:户内4*240平方 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	1			
60	030409003018	电力电缆头	1. 名称:户外热缩低压电缆终端 2. 规格:户外4*240平方 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	1			
61	030409006006	电缆保护管	1. 名称:电缆过路保护钢管 2. 规格:Φ 150 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	110			
62	040501021002	警示(示踪)带铺设	1. 名称:警示带 2. 规格:宽 350mm	m	110			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (用户部分单项工程-10KV电缆材料(史各庄路)单位工程)

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定					
63	010102002006	电缆沟挖填土	1. 名称:电缆沟挖填土 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m3	49.5			
64	030409006007	电缆保护管	1. 名称:JP柜引下、上杆保护钢管 2. 规格:Φ100 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	5			
65	030411001013	电杆拆除	1. 名称:电杆拆除 2. 规格:Φ190×15m 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	基	4			
		分部小计						
		三、桩号3000						
66	030409001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJY22-8.7/15kV-3×150 3. 电压(kV):10KV 4. 敷设方式:电缆沟或上杆敷设 5. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	100			
67	030409001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJY22-8.7/15kV-3×150 3. 电压(kV):10KV 4. 敷设方式:隧道及管井敷设 5. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	600			
68	030409003019	电力电缆头	1. 名称:电力电缆冷缩终端 2. 规格:户内3×150mm ² 3. 包含:标识牌、电缆头绝缘护罩等 4. 备注:含电缆耐压试验 5. 其他:满足供电部门验收要求及相应	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (用户部分单项工程-10KV电缆材料(史各庄路)单位工程)

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			规范规定					
69	030409003020	电力电缆头	1. 名称: 电力中间接头 2. 规格: 3×150mm ² 3. 说明: 增强防水型 4. 说明: 含标志牌、ID编码、防水涂料、防火包带、中间接头托盘、灭火弹、防火毯 5. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	2			
70	02B015	电缆悬吊	1. 名称: 电缆悬吊 2. 备注: 1套4根 3. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	套	31			
71	02B016	法兰式柔性封堵	1. 名称: 法兰式柔性封堵 2. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	套	66			
72	02B017	电缆保护	1. 名称: 电缆保护 2. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	处	7			
73	030411004008	拆除现状高压电缆	1. 名称: 拆除现状高压电缆 2. 型号: 3*150 3. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	km	0.6			
74	02B018	发电车	1. 名称: 发电车 2. 型号: 热备400kW 3. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	台班	4			
		分部小计						
		四、龙城花园用户低压						
75	030411001014	电杆组立	1. 名称: 内嵌接电线混凝土电杆 2. 规格: Φ190×12m I级 (含荧光防撞警示贴, 保护接地线为35mm ²) 3. 备注: 含电杆挖填土方 4. 其他: 满足供电部门验收要求及相应	基	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (用户部分单项工程-10KV电缆材料(史各庄路)单位工程)

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			规范规定					
76	030411001015	拉线	1. 名称:镀锌绝缘钢绞线 2. 规格:YGJ-95 3. 备注:860kg/km 含拉线荧光反射护管、拉线盘、拉线抱箍、拉线棍等 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	10			
77	030411004009	导线	1. 名称:导线拆除 2. 型号:拆除YGJ-95 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	km	0.17			
78	030411001016	电杆拆除	1. 名称:电杆拆除 2. 规格:Φ190×15m 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	基	10			
79	030409001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJY22-0.6/1kV-4*240mm ² 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	700			
80	030409003021	中间接头	1. 名称:中间接头 2. 规格:4*240 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	10			
81	030409003022	电力电缆头	1. 名称:户内热缩低压电缆终端 2. 规格:4*240平方 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	1			
82	030409003023	电力电缆头	1. 名称:户外热缩低压电缆终端 2. 规格:4*240平方 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	1			
83	030409006008	电缆保护管	1. 名称:电缆过路保护钢管 2. 规格:Φ150 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应	m	700			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (用户部分单项工程-10KV电缆材料(史各庄路)单位工程)

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			规范规定					
84	040501021003	警示(示踪)带铺设	1. 名称:警示带 2. 规格:宽 350mm 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	700			
85	010102002007	电缆沟挖填土	1. 名称:电缆沟挖填土 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m ³	315			
86	02B019	发电车	1. 名称:发电车 2. 型号:热备400kW 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	台班	12			
87	030411004010	拆除现状低压电缆	1. 名称:拆除现状低压电缆 2. 型号:3*150 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	km	0.3			
		分部小计						
		五、桩号5400:2根用户低压电缆恢复						
88	030411004011	导线	1. 名称:交联线 2. 型号:JKLYJ-70mm ² 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	km	2.341			
89	030411001017	电杆组立	1. 名称:内嵌接电线混凝土电杆 2. 规格:Φ190×15m I级(含荧光防撞警示贴,保护接地线为35mm ²) 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	基	1			
90	030411001018	拉线	1. 名称:镀锌绝缘钢绞线 2. 规格:YGJ-95 3. 备注:860kg/km 含拉线荧光反射护管、拉线盘、拉线抱箍、拉线棍等 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (用户部分单项工程-10KV电缆材料(史各庄路)单位工程)

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
91	030411003008	角担	1. 名称:角担 2. 规格:∠63×63×6×1400 3. 说明:12.64kg/块 加工号102 8.01kg/块 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	10			
92	030411003009	角担	1. 名称:角担 2. 规格:∠63×63×6×1880 3. 说明:加工号120 10.76kg/块 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	24			
93	030411005024	杆上设备	1. 名称:针式绝缘子 2. 规格:P6 3. 说明:1组4片 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	12			
94	030411005025	杆上设备	1. 名称:悬式瓷绝缘子 2. 规格:U40C 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	片	48			
95	030411005026	自固化防水包材	1. 名称:自固化防水包材 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	块	32			
96	080702019010	设备标牌	1. 名称:防撞警示贴 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	块	9			
97	080702019011	杆号牌	1. 名称:杆号牌 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	块	9			
98	030411005027	杆上设备	1. 名称:低压接地环 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	2			
99	030409001018	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJY22-0.6/1kV-4*240mm ² 3. 敷设方式:管内或	m	274			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (用户部分单项工程-10KV电缆材料(史各庄路)单位工程)

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			上杆敷设 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定					
100	030409003024	电力电缆头	1. 名称:户内热缩低压电缆终端 2. 规格:4*240平方 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	3			
101	030409003025	电力电缆头	1. 名称:户外热缩低压电缆终端 2. 规格:4*240平方 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	4			
102	030409003026	中间接头	1. 名称:中间接头 2. 规格:4*240 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	1			
103	030409006009	电缆保护管	1. 名称:电缆过路保护钢管 2. 规格:Φ 150 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	210			
104	040501021004	警示(示踪)带铺设	1. 名称:警示带 2. 规格:宽 350mm 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	210			
105	010102002008	电缆沟挖填土	1. 名称:电缆沟挖填土 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m ³	94.5			
106	030409006010	电缆保护管	1. 名称:电缆保护钢管 2. 规格:Φ 100 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	10			
107	02B020	发电车	1. 名称:发电车 2. 型号:热备400kW 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	台班	2			
		分部小计						
		六、终点位置: 1根用户电缆						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (用户部分单项工程-10KV电缆材料(史各庄路)单位工程)

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	030409001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZC-YJY22-0.6/1kV-4*240mm ² 3. 敷设方式: 直埋敷设 4. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	629.5			
109	030409003027	电力电缆头	1. 名称: 户内热缩低压电缆终端 2. 规格: 4*240平方 3. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	1			
110	030409003028	中间接头	1. 名称: 中间接头 2. 规格: 4*240 3. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	1			
111	030409006011	电缆保护管	1. 名称: 电缆过路保护钢管 2. 规格: Φ150 3. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	590			
112	040501021005	警示(示踪)带铺设	1. 名称: 警示带 2. 规格: 宽350mm 3. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	590			
113	010102002009	电缆沟挖填土	1. 名称: 电缆沟挖填土 2. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	m ³	265.5			
114	02B021	发电车	1. 名称: 发电车 2. 型号: 热备400kW 3. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	台班	1			
		分部小计						
		七、生命信息桥北侧						
115	030409001020	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZC-YJY22-0.6/1kV-4*240mm ² 3. 敷设方式: 直埋敷设 4. 其他: 满足供电部门验收要求及相应	m	400			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(用户部分单项工程-10KV电缆材料（史各庄路）单位工程)

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			规范规定					
116	030409003029	电力电缆头	1. 名称:户内热缩低压电缆终端 2. 规格:4*240平方 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	1			
117	030409003030	中间接头	1. 名称:中间接头 2. 规格:4*240 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	1			
118	030409006012	电缆保护管	1. 名称:电缆过路保护钢管 2. 规格:Φ 150 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	400			
119	040501021006	警示(示踪)带铺设	1. 名称:警示带 2. 规格:宽 350mm 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	400			
120	010102002010	电缆沟挖填土	1. 名称:电缆沟挖填土 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m3	180			
121	02B022	发电车	1. 名称:发电车 2. 型号:热备400kW 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	台班	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (用户部分单项工程-低压线路部分单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		主要设备材料						
1	030411004012	导线	1. 名称:架空绝缘线 2. 型号:JKLYJ-150mm ² 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	km	0.41			
2	030411001019	电杆组立	1. 名称:内嵌接电线混凝土电杆 2. 规格:Φ190×15m I级 (含荧光防撞警示贴, 保护接地线为35mm ²) 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	基	1			
3	030411001020	电杆组立	1. 名称:钢管杆 2. 规格:13米 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	基	2			
4	080702019012	钢杆警示牌	1. 名称:钢杆警示牌 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	块	2			
5	030411001021	拉线	1. 名称:镀锌绝缘钢绞线 2. 规格:YGJ-95 3. 备注:860kg/km 含拉线荧光反射护管、拉线盘、拉线抱箍、拉线棍等 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	2			
		分部小计						
		辅助材料						
6	030411003010	角担	1. 名称:角担 2. 规格:∠63×63×6×1880 3. 说明:加工号120 10. 76kg/块 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	4			
7	030411005028	杆上设备	1. 名称:针式绝缘子 2. 规格:P6 3. 说明:一组四个 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应	组	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (用户部分单项工程-低压线路部分单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			规范规定					
8	030411005029	杆上设备	1. 名称: 悬式瓷绝缘子 2. 规格: U40C 3. 说明: 1组2片 4. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	12			
9	080702019013	杆号牌	1. 名称: 杆号牌 2. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	块	4			
10	080702019014	路名牌	1. 名称: 路名牌 2. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	块	4			
11	030411005030	杆上设备	1. 名称: 低压接地环 2. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	组	1			
12	030409003029	电力电缆头	1. 名称: 户外热缩低压电缆终端 2. 规格: 户外4*240平方 3. 备注: 电缆上杆金具 4. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	1			
13	030411001022	电杆拆除	1. 名称: 电杆拆除 2. 规格: $\Phi 190 \times 15m$ 3. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	基	2			
14	030411004013	架空线拆除	1. 名称: 架空线拆除 2. 型号: LJ-4*120 ² 3. 其他: 满足供电部门验收要求及相应规范规定	km	0.276			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (用户部分单项工程-照明改移(路灯)单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		龙城花园内						
1	030413005001	路灯	1. 名称:迁移小区灯柱 2. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	套	30			
2	030409001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV-0.6/1kV-5×50 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	390			
3	030409003030	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJLV-0.6/1kV-5×50 3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	个	60			
4	030412001006	配管	1. 名称:电力塑料管 2. 材质:PE管 3. 规格:Φ80 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	330			
5	030412004003	配线	1. 名称:护套线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:2×2.5 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	600			
6	030412001007	配管	1. 名称:流体管 2. 材质:PVC 3. 规格:32 4. 备注:配套附件 5. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	60			
		分部小计						
		史各庄街道范围桩号3+900到终点南沙河						
7	030413005002	路灯	1. 名称:迁移小区灯柱及基础 2. 规格:8m	套	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (用户部分单项工程-照明改移(路灯)单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定					
8	030409001021	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV-0.6/1kV-5×50 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	236			
9	030409003031	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJLV-0.6/1kV-5×50 3. 其他:符合设计及施工规范要求	个	16			
10	030412001008	配管	1. 名称:电力塑料管 2. 材质:PE管 3. 规格:Φ80 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他:符合设计及施工规范要求	m	220			
11	030412004004	配线	1. 名称:护套线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:2.5 4. 其他:符合设计及施工规范要求	m	160			
12	030412001009	配管	1. 名称:流体管 2. 材质:PVC 3. 规格:32 4. 备注:配套附件 5. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	16			
13	030412001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:Φ100mm(厚5mm) 4. 配置形式:埋设 5. 其他:满足供电部门验收要求及相应规范规定	m	75			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		1、架空线路						
		土石方工程						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 挖土深度:根据现场实际情况确定 3. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024） 4. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用	m3	1144.78			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:素土 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）	m3	806.52			
3	040103003001	土方外运	1. 弃料品种:余土及其他不适材料 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑（其中渣土消纳另计） 3. 工程量:按土方密实体积（实方）以立方米计	m3	338.26			
4	040103003002	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消纳（不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土） 2. 其他:施工单位结合项目情况，对渣土消纳进行综合报价，结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3. 工程量:按渣土密实体积（实方）以立方米计	m3	338.26			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)

第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		圆形防护墩及护台						
5	040205016001	防护墩	1. 名称:圆形防护墩 2. 适用范围:耐张杆、终端杆、转角杆 3. 材料品种:C25预拌混凝土 4. 规格、型号:底盘800mm*800mm*200mm, 防护墩Φ1200mm, 高度3500mm, 其中露出地面1200mm 5. 抹面:外抹70mm厚1:2.5水泥砂浆, 采用黑黄防护刷漆 6. 其他:包含混凝土、模板、钢筋等全部工作内容 7. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	个	22			
6	040205016002	防护墩	1. 名称:圆形防护墩 2. 适用范围:直线杆 3. 材料品种:C25预拌混凝土 4. 规格、型号:底盘800mm*800mm*200mm, 防护墩Φ1200mm, 高度3500mm, 其中露出地面1200mm 5. 抹面:外抹70mm厚1:2.5水泥砂浆, 采用黑黄防护刷漆 6. 其他:包含混凝土、模板、钢筋等全部工作内容 7. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	个	1			
7	040205016003	钢杆护台	1. 名称:钢杆护台 2. 材料品种:C30预拌混凝土 3. 规格、型号:2000mm*2000mm*500mm 4. 其他:包含混凝土	个	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)

第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			、模板等全部工作内容 5. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。					
8	040205016004	拉线护台	1. 名称:拉线护台 2. 材料品种:C30预拌混凝土 3. 规格、型号:1000mm*1000mm*1200mm 4. 其他:包含混凝土、模板等全部工作内容 5. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	个	21			
		分部小计						
		钢管杆基础						
9	040303002001	GJ-13钢管杆基础	1. 名称:GJ-13钢管杆基础 2. 规格:详见图纸 3. 垫层材质及厚度:50mm厚C20预拌混凝土 4. 基础材质:C30预拌混凝土 5. 保护帽材质:C15预拌混凝土 6. 其他:包含混凝土、模板、钢筋、地脚螺栓、预埋件等全部工作内容 7. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	个	3			
10	040303002002	GN-13钢管杆基础	1. 名称:GN-13钢管杆基础 2. 规格:详见图纸 3. 垫层材质及厚度:50mm厚C20预拌混凝土 4. 基础材质:C30预	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)

第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			拌混凝土 5. 保护帽材质:C15 预拌混凝土 6. 其他:包含混凝土、模板、钢筋、地脚螺栓、预埋件等全部工作内容 7. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。					
11	040303002003	GNT-13钢管杆基础	1. 名称:GNT-13钢管杆基础 2. 规格:详见图纸 3. 垫层材质及厚度:50mm厚C20预拌混凝土 4. 基础材质:C30预拌混凝土 5. 保护帽材质:C15预拌混凝土 6. 其他:包含混凝土、模板、钢筋、地脚螺栓、预埋件等全部工作内容 7. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	个	1			
12	040303002004	16米钢管杆基础	1. 名称:16米钢管杆基础 2. 规格:详见图纸 3. 垫层材质及厚度:50mm厚C20预拌混凝土 4. 基础材质:C30预拌混凝土 5. 其他:包含混凝土、模板、钢筋、地脚螺栓、预埋件等全部工作内容 6. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	个	2			
		分部小计						
		钢杆地面硬化						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)

第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040203007001	钢杆地面硬化	1. 混凝土强度等级: C30预拌混凝土 2. 厚度: 25cm 3. 未尽事宜: 结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	m ²	28			
		分部小计						
		分部小计						
		2、电缆土建						
		拆除工程						
14	041001001001	拆除路面	1. 材质: 沥青路面及基层 2. 厚度: 49cm 3. 拆除方式: 根据现场情况自行考虑 4. 未尽事宜: 结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	m ²	200			
15	03B001	拆除现状围墙	1. 拆除现状围墙 2. 拆除方式: 根据现场情况自行考虑 3. 未尽事宜: 结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	m	16			
16	041001009001	拆除井	1. 结构形式: 现状直线井 2. 拆除方式: 根据现场情况自行考虑 3. 未尽事宜: 结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	座	1			
17	050101002001	植被清理	1. 植物种类: 原有绿化 2. 清理方式: 根据现场情况自行考虑 3. 未尽事宜: 结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况	m ²	560			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)

第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			及所有工作内容,充分考虑。					
18	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求:满足设计及施工验收规范要求 2.未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	560			
19	040103003003	园林废弃物外运	1.弃料品种:园林废弃物 2.渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑(其中渣土消纳另计) 3.工程量:按渣土密实体积(实方)以立方米计	m3	14			
20	040103003004	渣土外运	1.弃料品种:渣土及其他拆除材料 2.渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑(其中渣土消纳另计) 3.工程量:按渣土密实体积(实方)以立方米计	m3	130.18			
21	040103003005	渣土消纳	1.弃料品种:渣土消纳(不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土) 2.其他:施工单位结合项目情况,对渣土消纳进行综合报价,结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3.工程量:按渣土密实体积(实方)以立方米计	m3	144.18			
		分部小计						
		土石方工程						
22	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2.挖土深度:根据现场实际情况确定 3.计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗	m3	3829.39			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			量标准（2024） 4. 其它：施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用					
23	080101007001	挖竖井土方	1. 土壤类别：根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 挖土深度：根据现场实际情况确定 3. 计算规则：工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024） 4. 其它：施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用	m3	998.12			
24	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：根据现场情况自主考虑 2. 密实度：满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格：素土 4. 计算规则：工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）	m3	3879.63			
25	040103004001	泥浆外运	1. 弃料品种：泥浆 2. 渣土清运：施工单位根据现场实际情况自主考虑（其中渣土消纳另计） 3. 工程量：按土方密实体积（实方）以立方米计	m3	29.54			
26	040103003006	土方外运	1. 弃料品种：余土及其他不适材料 2. 渣土清运：施工单位根据现场实际情况自主考虑（其中渣土消纳另计） 3. 工程量：按土方密实体积（实方）以立方米计	m3	947.88			
27	040103003007	渣土消纳	1. 弃料品种：渣土消纳（不限于余土、建筑物及道路结构	m3	977.42			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)

第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			拆除的渣土) 2. 其他:施工单位结合项目情况,对渣土消纳进行综合报价,结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3. 工程量:按渣土密实体积(实方)以立方米计					
		分部小计						
		土钉墙支护						
28	040302008001	喷射混凝土	1. 厚度:100mm 2. 混凝土类别、强度等级:喷C20细石混凝土 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m ²	942.73			
29	040302007001	土钉	1. 地层类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 钻孔直径、深度:Φ110mm,深度详见图纸 3. 杆体材料品种、规格、数量:Φ18 4. 浆液种类、强度等级:素水泥浆,水泥浆强度等级为M20,水灰比为0.5,水泥强度等级为P.042.5 5. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m	2774			
30	040901002001	钢筋网片	1. 钢筋种类:钢筋网片 2. 钢筋规格:Φ8@200mm*200mm 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,	t	3.856			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			充分考虑。					
31	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:横向加强筋 2. 钢筋规格: $\Phi 18$ 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	t	1.266			
32	040201022001	排水沟	1. 断面尺寸:300mm*300mm 2. 材料品种、规格、强度等级:5mm-30mm碎石 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m	221			
33	040201022002	集水井	1. 断面尺寸:400mm*400mm 2. 材料品种、规格、强度等级:无砂混凝土管,外围填100mm厚5mm-30mm碎石滤料层 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m	6.4			
		分部小计						
		排管工程						
34	040803003001	12 Φ 150+2 Φ 150mm热浸塑钢管电缆保护管	1. 规格、材质:12 Φ 150+2 Φ 150mm热浸塑钢管,壁厚不小于4mm(除塑) 2. 二次管:内套18 Φ 32阻燃子管 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m	256			
35	040803004001	混凝土垫层	1. 规格:1770mm*100mm 2. 混凝土强度等级:C20预拌混凝土垫层	m	256			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)

第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 其他:包含模板等全部工作内容 4. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。					
36	040803004002	管道包封	1. 规格:最外围尺寸1670mm*520mm,厚度100mm 2. 混凝土强度等级:C20预拌混凝土 3. 其他:包含模板等全部工作内容 4. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m	256			
37	040803005001	警示带	1. 种类:电缆警示带 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m	364			
		分部小计						
		拉管工程						
38	040501009001	水平定向钻进管道	1. 地层类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 材质及规格:Φ830mm 3. 管道规格、材质:14Φ150mmM-PP管,壁厚不小于12mm 4. 二次管:内套18Φ32阻燃子管 5. 连接形式:满足设计及施工验收规范要求 6. 注浆:采用42.5级普通硅酸盐水泥,水灰比0.8:1 7. 管道检验及试验要求:Φ140*1000钢管拉棒试通,满足设计及施工验收规范要求 8. 未尽事宜:结合设	m	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)

第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。					
		分部小计						
		顶管工程						
39	040501011001	8m*6m顶管始发井(内套三层直线井)	1. 顶管工作井(坑)平面尺寸及深度:8m*6m,深度详见图纸 2. 直线井尺寸:6m*2m,深度详见图纸 3. 初衬材质:C25混凝土 4. 二衬材质:C30 P8钢筋预拌抗渗混凝土 5. 锁口圈梁材质:C30预拌混凝土 6. 垫层材质:C15素混凝土 7. 人行步道:C20预拌混凝土 8. 井口:250mm厚格栅锚喷临时支护 9. 井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ800五防井盖(井圈材质符合设计规范要求),具体做法详见图纸 10. 底板防水:50mm厚C20细石混凝土保护层,3mm+4mm厚SBS改性沥青防水卷材,20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 11. 侧墙防水:50mm厚模塑聚苯板保护层,3mm+4mm厚SBS改性沥青防水卷材,20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 12. 顶板防水:70mm厚C20细石混凝土保护层,内配双向Φ6@200钢筋,纵向3mm分缝,缝宽10mm,缝填聚苯板,3mm+4mm厚SBS改性沥青防水卷材,20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 13. 钢筋、钢格栅、	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)

第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			临时支撑:具体详见 图纸 14. 平台箴子:具体 做法详见图纸 15. 防腐:井室内铁 件一律热镀锌处理 , 焊缝处喷锌处理 16. 其他:包含混凝 土、模板、钢筋、 集水坑、电缆支架 、电缆吊架、拉力 环、活挂梯、四项 安全警示牌、砖砌 体、防坠网、预埋 件、排管穿墙做法 等全部工作内容 (其中土石方、注浆 另计) 17. 未尽事宜:结合 设计图纸、招标文 件、相关技术规范 要求、现场实际情 况及所有工作内容 , 充分考虑。					
40	040501011002	6.9m*4.5m顶管 接收井 (内套三 层三通井)	1. 顶管工作井(坑) 平面尺寸及深度:6. 9m*4.5m, 深度详见 图纸 2. 直线井尺寸:6m*2 m, 深度详见图纸 3. 初衬材质:C20混 凝土 4. 二衬材质:C30 P8 钢筋预拌抗渗混凝 土 5. 锁口圈梁材质:C3 0预拌混凝土 6. 垫层材质:C20素 混凝土 7. 人行步道:C20预 拌混凝土 8. 井口:250mm厚格 栅锚喷临时支护 9. 井筒、井盖、井 圈材质及规格:Φ80 0五防井盖 (井圈材 质符合设计规范要 求), 具体做法详 见图纸 10. 底板防水:50mm 厚C20细石混凝土保 护层, 3mm+4mm厚SB S改性沥青防水卷材	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)

第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			, 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 11. 侧墙防水:50mm厚模塑聚苯板保护层, 3mm+4mm厚SBS改性沥青防水卷材, 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 12. 顶板防水:70mm厚C20细石混凝土保护层, 内配双向Φ6@200钢筋, 纵向3mm分缝, 缝宽10mm, 缝填聚苯板, 3mm+4mm厚SBS改性沥青防水卷材, 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 13. 钢筋、钢格栅、临时支撑:具体详见图纸 14. 平台篦子:具体做法详见图纸 15. 防腐:井室内铁件一律热镀锌处理, 焊缝处喷锌处理 16. 其他:包含混凝土、模板、钢筋、集水坑、电缆支架、电缆吊架、拉力环、活挂梯、四项安全警示牌、砖砌体、防坠网、预埋件、排管穿墙做法等全部工作内容(其中土石方、注浆另计) 17. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。					
41	040501013001	土体注浆加固	1. 地层类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 注浆范围:顶管洞口 3. 加固填充材料:水泥水玻璃双浆液 4. 配合比:根据现场实际土质情况通过实验确定, 保证土	m3	271			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程) 第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			体渗透系数小于1.0*10cm/s 5. 加固方式:根据现场情况自行考虑 6. 加固深度:详见设计图纸 7. 工程量:按加固土体体积计算 8. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。					
42	040501012001	顶管	1. 地层类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 顶管工作方式:泥水平衡机械顶管 3. 洞口处理要求:满足设计及施工验收规范要求 4. 管道材质及规格:D1050顶管用钢筋混凝土管 5. 内套管:12Φ150+2Φ150M-PP拉管 6. 二次管:内套18Φ32阻燃子管 7. 顶管内采用C20混凝土纵向全线浇筑 8. 管道接口形式:钢承口接口 9. 触变泥浆要求:满足设计及施工验收规范要求 10. 泥浆置换要求:满足设计及施工验收规范要求 11. 洞口止水要求:满足设计及施工验收规范要求 12. 管道检验及试验要求:满足设计及施工验收规范要求 13. 防腐要求:满足设计及施工验收规范要求 14. 其他:包含顶进后座及坑内平台安拆、顶管设备及附属设施安拆等全部工作内容 15. 未尽事宜:结合	m	40			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容，充分考虑。					
		分部小计						
		管井工程						
43	040504002001	6m*2m*2m现浇混凝土直线井	1. 名称:现浇混凝土直线井 2. 规格:6m*2m*2m 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20素混凝土垫层, 250mm厚C30 P8钢筋预拌抗渗混凝土底板 4. 侧墙材质及厚度:250mm厚C30 P8钢筋预拌抗渗混凝土 5. 顶板材质及厚度:250mm厚C30 P8钢筋预拌抗渗混凝土 6. 人行步道:C20预拌混凝土 7. 井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ800五防井盖(井圈材质符合设计规范要求), 具体做法详见图纸 8. 底板防水:50mm厚C20细石混凝土保护层, 3mm+4mm厚SBS改性沥青防水卷材, 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 9. 侧墙防水:50mm厚模塑聚苯板保护层, 3mm+4mm厚SBS改性沥青防水卷材, 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 顶板防水:70mm厚C20细石混凝土保护层, 内配双向Φ6@200钢筋, 纵向3mm分缝, 缝宽10mm, 缝填聚苯板, 3mm+4mm厚SBS改性沥青防水卷材, 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 11. 接地:具体做法详见图纸 12. 其他:包含混凝土	座	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			土、模板、钢筋、集水坑、电缆支架、电缆吊架、拉力环、活挂梯、四项安全警示牌、砖砌体、防坠网、预埋件、排管穿墙做法等全部工作内容 13. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。					
44	040504002002	6m*2m*2m现浇混凝土三通井	1. 名称:现浇混凝土三通井 2. 规格:6m*2m*2m 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20素混凝土垫层, 250mm厚C30 P8钢筋预拌抗渗混凝土底板 4. 侧墙材质及厚度:250mm厚C30 P8钢筋预拌抗渗混凝土 5. 顶板材质及厚度:250mm厚C30 P8钢筋预拌抗渗混凝土 6. 人行步道:C20预拌混凝土 7. 井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ800五防井盖(井圈材质符合设计规范要求), 具体做法详见图纸 8. 底板防水:50mm厚C20细石混凝土保护层, 3mm+4mm厚SBS改性沥青防水卷材, 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 9. 侧墙防水:50mm厚模塑聚苯板保护层, 3mm+4mm厚SBS改性沥青防水卷材, 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 顶板防水:70mm厚C20细石混凝土保护层, 内配双向Φ6@200钢筋, 纵向3mm分缝, 缝宽10mm, 缝填聚苯板, 3mm+4	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			mm厚SBS改性沥青防水卷材, 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 11. 接地:具体做法详见图纸 12. 其他:包含混凝土、模板、钢筋、集水坑、电缆支架、电缆吊架、拉力环、活挂梯、四项安全警示牌、砖砌体、防坠网、预埋件、排管穿墙做法等全部工作内容 13. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。					
45	040504005001	砖砌井筒	1. 井筒规格: $\phi 800$ 2. 砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌MU20混凝土砌块 3. 砌筑、勾缝、抹面要求:内侧抹15mm厚1:2.5防水水泥砂浆 4. 踏步材质、规格: $\phi 16$ 铁爬梯 5. 防渗、防水要求:3mm+4mm厚SBS改性沥青防水卷材, 15mm厚1:2.5防水水泥砂浆保护层 6. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	m	11.22			
46	03B002	有源监控井盖	1. 有源监控井盖 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	个	20			
		分部小计						
		沥青混凝土路面						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	040201003001	路基碾压	1. 路基碾压、压实系数>0.93 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	200			
48	040202001001	3:7灰土	1. 材料品种:3:7灰土 2. 厚度:200mm 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	200			
49	040202010001	级配碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:190mm 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	200			
50	040203006001	AC-16中粒式沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-16中粒式沥青混凝土 2. 厚度:60mm 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	200			
51	040203006002	AC-13细粒式沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-13细粒式沥青混凝土 2. 厚度:40mm 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	200			
		分部小计						
		绿地恢复						
52	050103009001	草卷	1. 种类:草卷 2. 养护期:1年 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件	m2	560			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)

第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。					
53	040103002001	种植土	1. 材料品种、规格:种植土 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m3	168			
		分部小计						
		管线保护						
54	041201025001	管线保护	1. 现状雨水、污水、上水、中水、通信管线保护 2. 材料品种、规格:H型钢Q235B,具体做法详见图纸 3. 备注:管线保护方案为设计预估,实际应以管线产权单位意见为准 4. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	处	14			
55	041201025002	电力管线保护	1. 两道通长140a工字钢,上下部20a槽钢间距800mm,2Φ20拉杆间距800mm,下部两道通长100mm*10mm角钢,下部10cm*10cm方木间距100mm,1cm木条背实 2. 钢材质、品种:Q235B 3. 两端300mm厚C30钢筋混凝土垫层,内配Φ12@200双层双向钢筋 4. 其他:包含模板、预埋件等全部工作内容 5. 备注:管线保护方案为设计预估,实际应以管线产权单位意见为准	处	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)

第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			6. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。					
		分部小计						
		分部小计						
		3、用户部分						
		拆除工程						
56	041001001002	拆除路面	1. 材质:沥青路面及基层 2. 厚度:49cm 3. 拆除方式:根据现场情况自行考虑 4. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	129.15			
57	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土路面及基层 2. 厚度:39cm 3. 拆除方式:根据现场情况自行考虑 4. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	2414.35			
58	041001009002	拆除箱变基础	1. 结构形式:拆除箱变基础 2. 拆除方式:根据现场情况自行考虑 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	座	1			
59	050101002002	植被清理	1. 植物种类:原有绿化 2. 清理方式:根据现场情况自行考虑 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,	m2	700			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			充分考虑。					
60	050101005002	整理绿化用地	1. 找平找坡要求:满足设计及施工验收规范要求 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	700			
61	040103003008	园林废弃物外运	1. 弃料品种:园林废弃物 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑(其中渣土消纳另计) 3. 工程量:按渣土密实体积(实方)以立方米计	m3	17.5			
62	040103003009	渣土外运	1. 弃料品种:渣土及其他拆除材料 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑(其中渣土消纳另计) 3. 工程量:按渣土密实体积(实方)以立方米计	m3	1061.8			
63	040103003010	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消纳(不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土) 2. 其他:施工单位结合项目情况,对渣土消纳进行综合报价,结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3. 工程量:按渣土密实体积(实方)以立方米计	m3	1079.3			
		分部小计						
		土石方工程						
64	040101003002	挖基坑土方	1. 土类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 挖土深度:根据现场实际情况确定 3. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准(2024)	m3	2476.44			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用					
65	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:素土 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）	m3	1621.38			
66	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:2:8灰土 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）	m3	223.24			
67	040103003011	土方外运	1. 弃料品种:余土及其他不适材料 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑（其中渣土消纳另计） 3. 工程量:按土方密实体积（实方）以立方米计	m3	631.82			
68	040103003012	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消纳（不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土） 2. 其他:施工单位结合项目情况，对渣土消纳进行综合报价，结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3. 工程量:按渣土密实体积（实方）以立方米计	m3	631.82			
		分部小计						
		箱变基础						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	040504002003	5.4m*2.5m箱变基础	1. 名称:箱变基础 2. 规格:5.4m*2.5m 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15预拌混凝土垫层, 250mm厚C30 P6钢筋预拌抗渗混凝土底板 4. 侧墙材质及厚度:250mm厚C30 P6钢筋预拌抗渗混凝土 5. 盖板材质、规格:250mm厚C30 P6钢筋预拌抗渗混凝土 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ800mm240mm厚MU20混凝土普通砖井筒, M10水泥砂浆砌筑, 电力专用井盖 7. 钢爬梯材质、规格:Φ20圆钢 8. 装饰面:内侧抹20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面; 露出地面部分贴深灰色通体瓷砖面层, 做法详见08J1-1外墙11A 9. 底板防水:20mm1:2.5水泥砂浆找平层, SBSII型(3mm+3mm)卷材防水, 50mm厚C20细石混凝土保护层 10. 侧墙防水:20mm1:2.5水泥砂浆找平层, SBSII型(3mm+3mm)卷材防水, 20mm厚1:3水泥砂浆保护层, 50mm厚挤塑聚苯板保护层 11. 顶板防水:SBSII型(3mm+3mm)卷材防水, 70mm厚C20细石混凝土保护层, 内配双向Φ6@200钢筋, 纵向3mm分缝, 缝宽10mm, 缝填聚苯板 12. 散水:具体做法详见图集19BJ1-1 A72页散2 13. 埋管做法:具体详见图纸 14. 防腐要求:所有	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)

第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			铁件均做热镀锌处理, 焊缝喷锌处理 15. 其他: 包含混凝土、钢筋、模板、集水坑、砌筑、钢爬梯、电缆支架、预埋件、防坠网等全部工作内容 16. 未尽事宜: 结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。					
70	040504002004	3.9m*2m开闭器基础	1. 名称: 开闭器基础 2. 规格: 3.9m*2m 3. 垫层、基础材质及厚度: 100mm厚C15预拌混凝土垫层, 250mm厚C30 P6钢筋预拌抗渗混凝土底板 4. 侧墙材质及厚度: 250mm厚C30 P6钢筋预拌抗渗混凝土 5. 盖板材质、规格: 250mm厚C30 P6钢筋预拌抗渗混凝土 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格: $\phi 800$ mm*240mm厚MU20混凝土普通砖井筒, M10水泥砂浆砌筑, 电力专用井盖 7. 钢爬梯材质、规格: $\phi 20$ 圆钢 8. 装饰面: 内侧抹20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面; 露出地面部分贴深灰色通体瓷砖面层, 做法详见08J1-1外墙11A 9. 底板防水: 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层, SBSII型(3mm+3mm)卷材防水, 50mm厚C20细石混凝土保护层 10. 侧墙防水: 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层, SBSII型(3mm+3mm)卷材防水, 20mm厚1:3水泥砂浆保护层, 50mm厚挤塑	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)

第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			聚苯板保护层 11. 顶板防水:SBSII型 (3mm+3mm) 卷材防水, 70mm厚C20细石混凝土保护层, 内配双向 $\Phi 6@200$ 钢筋, 纵向3mm分缝, 缝宽10mm, 缝填聚苯板 12. 散水:具体做法详见图集12BJ1-1 A 21页散1 13. 埋管做法:具体详见图纸 14. 防腐要求:所有铁件均做热镀锌处理, 焊缝喷锌处理 15. 其他:包含混凝土、钢筋、模板、集水坑、砌筑、钢爬梯、电缆支架、预埋件、防坠网等全部工作内容 16. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。					
71	010609003001	箱变围栏	1. 名称:箱变围栏 2. 基础材料品种、规格:500mm*500mm*1000mmC15预拌混凝土基础, 每个钢柱下设置 3. 边框及立柱型钢品种、规格:钢柱2道角钢140mm*10mm对焊, 设置于围栏四角及门两侧, 其余间隔2m; 边框角钢40mm*5mm; 小立杆 $\Phi 16@150$ 4. 其他:包含混凝土、模板、预埋件等全部工作内容 5. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	m2	66.24			
72	010609003002	变台围栏	1. 名称:变台围栏	m2	32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)

第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 边框及立柱型钢 品种、规格: 不锈钢 栅栏 3. 其他: 包含不锈钢 栅栏等全部工作内 容 4. 未尽事宜: 结合设 计图纸、招标文件 、相关技术规范要 求、现场实际情况 及所有工作内容, 充分考虑。					
		分部小计						
		迁移小区路灯基 础						
73	040303002005	圆路灯基础	1. 名称: 圆路灯基础 2. 规格: 300mm*300m m*500mm 3. 混凝土强度等级: C20素混凝土 4. 其他: 包含混凝土 、模板、预埋件等 全部工作内容 5. 未尽事宜: 结合设 计图纸、招标文件 、相关技术规范要 求、现场实际情况 及所有工作内容, 充分考虑。	个	30			
		分部小计						
		市政照明灯柱基 础						
74	040303002006	路灯基础	1. 名称: 路灯基础 2. 规格: ϕ 500mm*16 00mm 3. 混凝土强度等级: C30预拌混凝土 4. 其他: 包含混凝土 、模板、预埋件等 全部工作内容 5. 未尽事宜: 结合设 计图纸、招标文件 、相关技术规范要 求、现场实际情况 及所有工作内容, 充分考虑。	个	8			
		分部小计						
		井工程						
75	040205001001	手孔井	1. 名称: 手孔井 2. 规格尺寸: 800mm*	座	38			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)

第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			800mm*1100mm 3. 侧墙材料品种、规格:240mm厚MU20混凝土普通砖, M10水泥砂浆砌筑 4. 盖板材质、规格:120mm厚C30钢筋预拌混凝土 5. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:200mm厚C25预拌混凝土底板 6. 井圈及井盖: ϕ 800mm井盖, 满足设计及施工验收规范要求 7. 抹面: 内外10mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 8. 底板防水: 4mm厚SBS改性沥青防水卷材, 50mm厚1:2防水砂浆保护层 9. 侧墙防水: 10mm厚1:2.5水泥砂浆找平层, 4mm厚SBS改性沥青防水卷材, 15mm厚1:2防水砂浆保护层 10. 顶板防水: 10mm厚1:2.5水泥砂浆找平层, 4mm厚SBS改性沥青防水卷材, 15mm厚1:2防水砂浆保护层 11. 其他: 包含混凝土、模板、钢筋、砌筑、抹面、电缆支架、吊钩、积水罐 (含盖) 等全部工作内容 12. 未尽事宜: 结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。					
76	040205001002	低压电缆检查井	1. 名称: 低压电缆检查井 2. 规格尺寸: 1200mm*1200mm*1500mm 3. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度: 100mm	座	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			厚C15预拌混凝土垫层，250mm厚C30 P6钢筋预拌抗渗混凝土底板 4. 侧墙材料品种、规格:250mm厚C30 P6钢筋预拌抗渗混凝土侧墙 5. 盖板材质、规格:180mm厚C30 P6钢筋预拌抗渗混凝土 6. 井圈及井盖: φ800mm井盖，满足设计及施工验收规范要求 7. 底板防水:4mm厚SBS改性沥青防水卷材，50mm厚C20细石混凝土保护层 8. 侧墙防水:4mm厚SBS改性沥青防水卷材，50mm厚模塑聚苯乙烯泡沫板 9. 顶板防水:4mm厚SBS改性沥青防水卷材，70mm厚C20细石混凝土保护层，内配 φ6@200双向钢筋网 10. 接地:具体做法详图图纸 11. 其他:包含混凝土、模板、钢筋、电缆支架、集水坑、拉力环、接地、埋管等全部工作内容 12. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容，充分考虑。					
77	040205001003	小型直通电缆井	1. 名称:小型直通电缆井 2. 规格尺寸:3500mm*2500mm*2500mm 3. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:100mm厚C15预拌混凝土垫层，250mm厚C30 P6钢筋预拌抗渗混凝土底板	座	11			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)

第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 侧墙材料品种、规格:250mm厚C30 P6钢筋预拌抗渗混凝土侧墙 5. 盖板材质、规格:250mm厚C30 P6钢筋预拌抗渗混凝土 6. 井圈及井盖: $\phi 800$ mm井盖, 满足设计及施工验收规范要求 7. 井筒: $\phi 800$ 砖砌井筒 8. 底板防水:50mm厚C20细石混凝土保护层, 4mm厚SBS改性沥青防水卷材, 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 9. 侧墙防水:50mm厚模塑聚苯乙烯泡沫板, 4mm厚SBS改性沥青防水卷材, 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 顶板防水:70mm厚C20细石混凝土保护层, 4mm厚SBS改性沥青防水卷材, 内配 $\phi 6@200$ 双向钢筋网, 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 11. 其他:包含混凝土、模板、钢筋、电缆支架、集水坑、拉力环等全部工作内容 12. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。					
		分部小计						
		护台						
78	040205016005	钢杆护台	1. 名称:钢杆护台 2. 材料品种:C30预拌混凝土 3. 规格、型号:2000mm*2000mm*500mm 4. 其他:包含混凝土、模板等全部工作内容	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)

第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			5. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。					
		分部小计						
		钢管杆基础						
79	040303002007	GJ-13钢管杆基础	1. 名称:GJ-13钢管杆基础 2. 规格:详见图纸 3. 垫层材质及厚度:50mm厚C20预拌混凝土 4. 基础材质:C30预拌混凝土 5. 保护帽材质:C15预拌混凝土 6. 其他:包含混凝土、模板、钢筋、地脚螺栓、预埋件等全部工作内容 7. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	个	2			
		分部小计						
		钢杆地面硬化						
80	040203007002	钢杆地面硬化	1. 混凝土强度等级:C30预拌混凝土 2. 厚度:25cm 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m ²	8			
		分部小计						
		沥青混凝土路面						
81	040201003002	路基碾压	1. 路基碾压、压实系数>0.93 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m ²	129.15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)

第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	040202001002	3:7灰土	1. 材料品种:3:7灰土 2. 厚度:200mm 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	129.15			
83	040202010002	级配碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:190mm 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	129.15			
84	040203006003	AC-16中粒式沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-16中粒式沥青混凝土 2. 厚度:60mm 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	129.15			
85	040203006004	AC-13细粒式沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-13细粒式沥青混凝土 2. 厚度:40mm 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	129.15			
		分部小计						
		混凝土路面						
86	040201003003	路基碾压	1. 路基碾压、压实系数>0.93 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	2414.35			
87	040202010003	级配砂石	1. 石料规格:级配砂石 2. 厚度:200mm 3. 未尽事宜:结合设计	m2	2414.35			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(供电配套土建工程单项工程-供电配套土建工程单位工程)第 32 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容，充分考虑。					
88	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25预拌混凝土 2. 厚度：190mm 3. 未尽事宜：结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容，充分考虑。	m2	2414.35			
		分部小计						
		绿地恢复						
89	050103009002	草卷	1. 种类：草卷 2. 养护期：1年 3. 未尽事宜：结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容，充分考虑。	m2	700			
90	040103002002	种植土	1. 材料品种、规格：种植土 2. 未尽事宜：结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容，充分考虑。	m3	21			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

工程项目清单汇总表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（
配套管线改移部分施工）-涉水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额 (元)	其中:		
			材料 暂估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	农民工 工伤保险费 (元)
1	分部分项工程项目				/
1.1	未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程				/
1.1.1	污水工程				/
1.1.2	给水工程				/
1.1.3	再生水工程				/
2	措施项目				/
2.1	其中：安全生产标准化措施费				/
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费				/
3	其他项目				/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）				/
3.2	其中：专业工程暂估价				/
3.3	其中：计日工				/
3.4	其中：总承包服务费				/
3.5	其中：合同中约定的其他项目				/
4	增值税				/
合 计					

注:1 专业工程暂估价为已含税价格,在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算,并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

措施项目清单计价表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程

第 1 页 共 1 页

序号		项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全生产						
	1.2		文明施工						
	1.3		环境保护						
	1.4		临时设施						
2			特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合 计									

注： 1. 依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	企业管理费(元)	利润(元)	不含税金额(元)	备注
1		(未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
1.1		(污水工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
1.2		(给水工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
1.3		(再生水工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
合 计								

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程

第 1 页 共 2 页

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产								
	安全帽								
	临边洞口交叉高处作业防护								
	安全施工费								
	文明施工								
	安全警示标志牌								
	废水沉淀池								
	文明施工费								
	环境保护								
	现场临时绿化费用								
	控制扬尘、噪声、废气费用								
	环境保护费								
	临时设施								
	一次性使用临建								
	周转使用临建								
	临时设施费								
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
	超过一定规模的危大工程对应的								

注：计算明细可另附表说明。

其他项目清单计价表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

计日工表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	人工				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括增值税）在内的固定百分比：					%
三	施工机具				
1					
施工机具小计					
总 计					

注： 1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
 2. 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
 3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

人机费用表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全生产标准化措施费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程单项工程-污水工程单位工程)

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		1、土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:根据现场情况确定 3. 开挖方式:承包方自行考虑 4. 计算规则:工程量计算规则按《北京市建设工程施工消耗量标准（2024）》内土石方工程计算规则及工作面宽度、放坡系数表执行 5. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用 6. 工程量:包含沟槽、检查井及换填土方	m3	3614.68			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:满足设计及施工验收规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:满足设计及施工验收规范要求 4. 填方来源、运距:施工方根据现场情况自主考虑	m3	3168.57			
3	040103003001	渣土运输	1. 废弃料品种:余土、渣土及其他不适材料 2. 运距:施工方根据现场情况自主考虑 3. 费用:包含装运等	m3	446.11			
4	040103003002	渣土消纳	1. 废弃料品种:余土、渣土及其他不适材料 2. 渣土消纳:投标人根据现场情况自主考虑 3. 其他:投标人结合项目情况，对渣土消纳进行报价，结算时依据渣土消纳证明资料计入结算	m3	446.11			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-污水工程单位工程)

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		2、管线工程						
5	040501001001	钢筋混凝土管 I级 DN300	1. 规格:钢筋混凝土管 II级 DN300 2. 基础材质及厚度: 180° 砂石基础 3. 接口方式:承插式橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	158			
6	040501001002	钢筋混凝土管 I级 DN400	1. 规格:钢筋混凝土管 II级 DN400 2. 基础材质及厚度: 180° 砂石基础 3. 接口方式:承插式橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	80			
7	040501001003	钢筋混凝土管 I级 DN500	1. 规格:钢筋混凝土管 II级 DN500 2. 基础材质及厚度: 180° 砂石基础 3. 接口方式:承插式橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	206.4			
		分部小计						
		3、管井工程						
8	040504002001	Φ1000混凝土污水检查井	1. 种类:Φ1000混凝土污水检查井 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3. 底板、材质及厚度:200mm厚C30混凝土底板 4. 井墙、材质及厚度:200mm厚C30混凝土墙体 5. 盖板材质、规格:140mm厚C30预制钢筋混凝土盖板 6. 井盖、井圈材质及规格:井盖采用双层井盖,检查井盖采用Φ800球墨铸铁材质,子盖材质采用玻璃钢。机动车道、非机动车道上井盖承载能力等级采用D400,人行道、绿化带上井盖承载能力等级采用B12	座	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-污水工程单位工程)

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			5. 具体做法参照《单层、双层井盖及踏步》S501-1~2(2015年合订本)。井盖其它各项要求、性能检测标准等应符合国家标准《检查井盖》GB/T 23858-2009以及《检查井盖结构、安全技术规范》DB11/T 147-2015的要求,并应具备防盗窃性能 7. 井筒材质及规格:Φ800预制混凝土井筒 8. 防坠装置品种及规格:检查井应安装防坠落装置。防坠落装置应牢固可靠,具有一定的承重能力(≥100kg),并具备较大的过水能力 9. 做法:图集20S515-30页 10. 踏步材质、规格:球墨铸铁踏步 11. 流槽:流槽用C15混凝土浇筑 12. 含钢筋、模板、混凝土等浇筑井室所发生的的全部工作内容 13. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
9	040504002002	Φ1800混凝土污水检查井	1. 种类:Φ1800混凝土污水检查井 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3. 底板、材质及厚度:200mm厚C30混凝土底板 4. 井墙、材质及厚度:200mm厚C30混凝土墙体 5. 盖板材质、规格:140mm厚C30预制钢筋混凝土盖板	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-污水工程单位工程)

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			6. 井盖、井圈材质及规格: 井盖采用双层井盖, 检查井盖采用 $\phi 800$ 球墨铸铁材质, 子盖材质采用玻璃钢。机动车道、非机动车道上井盖承载能力等级采用 D400, 人行道、绿化带上井盖承载能力等级采用 B12 5. 具体做法参照《单层、双层井盖及踏步》S501-1~2 (2015 年合订本)。井盖其它各项要求、性能检测标准等应符合国家标准《检查井盖》GB/T 23858-2009 以及《检查井盖结构、安全技术规范》DB11/T 147-2015 的要求, 并应具备防盗窃性能 7. 井筒材质及规格: $\phi 800$ 预制混凝土井筒 8. 防坠装置品种及规格: 检查井应安装防坠落装置。防坠落装置应牢固可靠, 具有一定的承重能力 ($\geq 100\text{kg}$), 并具备较大的过水能力 9. 做法: 图集 20S515-30 页 10. 踏步材质、规格: 球墨铸铁踏步 11. 流槽: 流槽用 C15 混凝土浇筑 12. 含钢筋、模板、混凝土等浇筑井室所发生的的全部工作内容 13. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
10	040504002003	2100x1000mm 混凝土跌水井	1. 种类: 2100x1000mm 混凝土跌水井 2. 垫层、基础材质	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-污水工程单位工程)

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
本页小计								
			及厚度:100mm厚C15 混凝土垫层 3. 底板、材质及厚度:200mm厚C30S6混凝土底板 4. 井墙、材质及厚度:200mm厚C30S6混凝土墙体 5. 盖板材质、规格:140mm厚C30预制钢筋混凝土盖板 6. 井盖、井圈材质及规格:井盖采用双层井盖，检查井盖采用Φ800球墨铸铁材质，子盖材质采用玻璃钢。机动车道、非机动车道上井盖承载能力等级采用D400，人行道、绿化带上井盖承载能力等级采用B125。具体做法参照《单层、双层井盖及踏步》S501-1~2（2015年合订本）。井盖其它各项要求、性能检测标准等应符合国家标准《检查井盖》GB/T 23858-2009以及《检查井盖结构、安全技术规范》DB11/T 147-2015的要求，并应具备防盗窃性能 7. 井筒材质及规格:Φ800预制混凝土井筒 8. 防坠装置品种及规格:检查井应安装防坠落装置。防坠落装置应牢固可靠，具有一定的承重能力（≥100kg），并具备较大的过水能力 9. 做法:图集20S515-259页 10. 踏步材质、规格:球墨铸铁踏步 11. 流槽:流槽用C15混凝土浇筑					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-污水工程单位工程)

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			12. 含钢筋、模板、混凝土等浇筑井室所发生的的全部工作内容 13. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
11	040504002004	2900x1600mm混凝土跌水井	1. 种类:2900x1600mm混凝土跌水井 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3. 底板、材质及厚度:200mm厚C30S6混凝土底板 4. 井墙、材质及厚度:200mm厚C30S6混凝土墙体 5. 盖板材质、规格:140mm厚C30预制钢筋混凝土盖板 6. 井盖、井圈材质及规格:井盖采用双层井盖, 检查井盖采用Φ800球墨铸铁材质, 子盖材质采用玻璃钢。 7. 井筒材质及规格:Φ800预制混凝土井筒 8. 防坠装置品种及规格:检查井应安装防坠落装置。防坠落装置应牢固可靠 5. 具体做法参照《单层、双层井盖及踏步》S501-1~2(2015年合订本)。井盖其它各项要求、性能检测标准等应符合国家标准《检查井盖》GB/T 23858-2009以及《检查井盖结构、安全技术规范》DB11/T 147-2015的要求, 并应具备防盗窃性能	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-污水工程单位工程)

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			,具有一定的承重能力($\geq 100\text{kg}$),并具备较大的过水能力 9.做法:图集20S515-263页 10.踏步材质、规格:球墨铸铁踏步 11.流槽:流槽用C15混凝土浇筑 12.含钢筋、模板、混凝土等浇筑井室所发生的的全部工作内容 13.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
		分部小计						
		4、拆除工程						
		4.1拆除现状井						
12	041001009001	拆除井	1.结构形式:拆除现状钢筋混凝土污水检查井 2.规格尺寸: $\phi 1000$ 3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	座	9			
13	040103003003	渣土运输	1.废弃料品种:余土、渣土及其他不适材料 2.运距:施工方根据现场情况自主考虑 3.费用:包含装运等	m ³	23.85			
14	040103003004	渣土消纳	1.废弃料品种:余土、渣土及其他不适材料 2.渣土消纳:投标人根据现场情况自主考虑 3.其他:投标人结合项目情况,对渣土消纳进行报价,结算时依据渣土消纳证明资料计入结算	m ³	23.85			
		分部小计						
		4.2拆除管道						
15	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:根据现	m ³	1392.83			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程单项工程-污水工程单位工程)

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			场情况确定 3. 开挖方式:承包方自行考虑 4. 计算规则:工程量计算规则按《北京市建设工程计价依据预算消耗量标准（2024）》内土石方工程计算规则及工作面宽度、放坡系数表执行 5. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用 6. 工程量:包含沟槽、检查井及换填土方					
16	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:满足设计及施工验收规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:满足设计及施工验收规范要求 4. 填方来源、运距:施工方根据现场情况自主考虑	m3	1143.85			
17	041001006001	拆除管道	1. 材质:钢筋混凝土管 2. 管径:D400 3. 拆除方式:自行考虑 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	26.4			
18	041001006002	拆除管道	1. 材质:钢筋混凝土管 2. 管径:D500 3. 拆除方式:自行考虑 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	216			
19	041001006003	拆除管道	1. 材质:钢筋混凝土管 2. 管径:D300 3. 拆除方式:自行考	m	36			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-污水工程单位工程)

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			虑 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
20	040103003005	渣土运输	1. 废弃料品种:余土、渣土及其他不适材料 2. 运距:施工方根据现场情况自主考虑 3. 费用:包含装运等	m3	271.25			
21	040103003006	渣土消纳	1. 废弃料品种:余土、渣土及其他不适材料 2. 渣土消纳:投标人根据现场情况自主考虑 3. 其他:投标人结合项目情况,对渣土消纳进行报价,结算时依据渣土消纳证明资料计入结算	m3	271.25			
		分部小计						
		4. 3沥青路面拆除						
22	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除沥青混凝土面层及基层 2. 厚度:63cm 3. 拆除方式:自行考虑 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m2	193.6			
23	040103003007	渣土运输	1. 废弃料品种:拆除后的旧路材料等 2. 运距:施工方根据现场情况自主考虑 3. 费用:包含装运等	m3	121.97			
24	040103003008	渣土消纳	1. 废弃料品种:拆除后的旧路材料等 2. 渣土消纳:投标人根据现场情况自主考虑 3. 其他:投标人结合项目情况,对渣土消纳进行报价,结算时依据渣土消纳证明资料计入结算	m3	121.97			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-污水工程单位工程)

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		4.4步道砖路面拆除						
25	041001001002	拆除路面	1. 材质:拆除步道砖路面 2. 厚度:28cm 3. 拆除方式:自行考虑 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m2	20.2			
26	040103003009	渣土运输	1. 废弃料品种:拆除后的旧路材料等 2. 运距:施工方根据现场情况自主考虑 3. 费用:包含装运等	m3	5.66			
27	040103003010	渣土消纳	1. 废弃料品种:拆除后的旧路材料等 2. 渣土消纳:投标人根据现场情况自主考虑 3. 其他:投标人结合项目情况,对渣土消纳进行报价,结算时依据渣土消纳证明资料计入结算	m3	5.66			
		分部小计						
		4.5清除草坪						
28	050101002001	清除草皮	1. 植物种类:拆除草坪 2. 拆除方式:自行考虑 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m2	178.7			
29	040103003011	渣土运输	1. 废弃料品种:余土、渣土及其他不适材料 2. 运距:施工方根据现场情况自主考虑 3. 费用:包含装运等	m3	8.94			
30	040103003012	渣土消纳	1. 废弃料品种:余土、渣土及其他不适材料 2. 渣土消纳:投标人根据现场情况自主考虑 3. 其他:投标人结合项目情况,对渣土消纳进行报价,结算时依据渣土消纳	m3	8.94			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-污水工程单位工程)

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			证明资料计入结算					
		分部小计						
		分部小计						
		5、沥青路面恢复						
31	040202001001	路床整形	1. 道路基础碾压及路床修整:满足设计及施工验收规范要求	m2	193.6			
32	040202014001	16cm水泥稳定碎石(底基层)	1. 材料品种:16cm水泥稳定碎石 2. 石料规格:符合设计及施工规范要求 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m2	193.6			
33	040202014002	16cm水泥稳定碎石(下基层)	1. 材料品种:16cm水泥稳定碎石 2. 石料规格:符合设计及施工规范要求 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m2	193.6			
34	040202014003	16cm水泥稳定碎石(上基层)	1. 材料品种:18cm水泥稳定碎石 2. 石料规格:符合设计及施工规范要求 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m2	193.6			
35	040203003001	透层	1. 材料品种:乳化沥青透层 2. 喷油量: 1.1L/m ² 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m2	193.6			
36	040203005001	封层	1. 材料品种、用量:1cm乳化沥青封层 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m2	193.6			
37	040203006001	7cm 粗粒式沥青混凝土(AC-25C)	1. 沥青品种:7cm 粗粒式沥青混凝土(AC-25C) 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m2	193.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-污水工程单位工程)

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			足施工及验收规范相关要求					
38	040203004001	粘层	1. 材料品种:改性乳化沥青粘层 2. 喷油量: 0.5L/m ² 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m ²	193.6			
39	040203006002	5cm中粒式沥青混凝土(AC-16C)	1. 沥青品种:5cm中粒式沥青混凝土(AC-16C) 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m ²	193.6			
40	040203004002	粘层	1. 材料品种:改性乳化沥青粘层 2. 喷油量: 0.5L/m ² 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m ²	193.6			
41	040203006003	4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m ²	193.6			
		分部小计						
		6、步道砖恢复						
42	040202001002	路床整形	1. 道路基础碾压及路床修整:满足设计及施工验收规范要求	m ²	20.2			
43	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:6cm彩色防滑透水砖 2. 找平层:2cm粗砂找平层 3. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:5cm粗砂垫层, 15cmC20无砂混凝土 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m ²	20.2			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程单项工程-污水工程单位工程)

第 13 页 共 13 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		1、土方工程						
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:根据现场情况确定 3. 开挖方式:承包方自行考虑 4. 计算规则:工程量计算规则按《北京市建设工程施工消耗量标准（2024）》内土石方工程计算规则及工作面宽度、放坡系数表执行 5. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用 6. 工程量:包含沟槽、检查井及换填土方	m3	9679.67			
2	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:满足设计及施工验收规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:满足设计及施工验收规范要求 4. 填方来源、运距:施工方根据现场情况自主考虑	m3	8231.13			
3	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:满足设计及施工验收规范要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方粒径要求:满足设计及施工验收规范要求 4. 填方来源、运距:施工方根据现场情况自主考虑	m3	483.5			
4	040103001005	井周回填	1. 密实度要求:满足设计及施工验收规范要求 2. 填方材料品种:级配砂石 3. 填方粒径要求:满足设计及施工验收规范要求	m3	94.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 填方来源、运距: 施工方根据现场情况自主考虑					
5	040103003013	渣土运输	1. 废弃料品种: 余土、渣土及其他不适材料 2. 运距: 施工方根据现场情况自主考虑 3. 费用: 包含装运等	m ³	1448.54			
6	040103003014	渣土消纳	1. 废弃料品种: 余土、渣土及其他不适材料 2. 渣土消纳: 投标人根据现场情况自主考虑 3. 其他: 投标人结合项目情况, 对渣土消纳进行报价, 结算时依据渣土消纳证明资料计入结算	m ³	1448.54			
		分部小计						
		2、管线工程						
7	040501004001	铸铁管	1. 材质及规格: 球墨铸铁管(含防腐)(K9级) DN400 2. 接口方式: T型胶圈接口 3. 管道内外防腐: 球墨铸铁管内表面采用内衬水泥砂浆 4. 铺设深度: 详见设计图纸 5. 集中防腐运距: 自行考虑 6. 标志带: 管顶上方300mm处 7. 管道检验及试验要求: 水压试验、消毒冲洗试验 8. 其他: 符合设计要求及施工规范要求	m	276.5			
8	040501004002	铸铁管	1. 材质及规格: 球墨铸铁管(含防腐)(K9级) DN300 2. 接口方式: T型胶圈接口 3. 管道内外防腐: 球墨铸铁管内表面采用内衬水泥砂浆 4. 铺设深度: 详见设计图纸 5. 集中防腐运距: 自	m	160.1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			行考虑 6. 标志带:管顶上方300mm处 7. 管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗试验 8. 其他:符合设计要求及施工规范规定					
9	040501004003	铸铁管	1. 材质及规格:球墨铸铁管(含防腐)(K9级)DN200 2. 接口方式:T型胶圈接口 3. 管道内外防腐:球墨铸铁管内表面采用内衬水泥砂浆 4. 铺设深度:详见设计图纸 5. 集中防腐运距:自行考虑 6. 标志带:管顶上方300mm处 7. 管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗试验 8. 其他:符合设计要求及施工规范规定	m	1024.8			
10	040501004004	铸铁管	1. 材质及规格:球墨铸铁管(含防腐)(K9级)DN150 2. 接口方式:T型胶圈接口 3. 管道内外防腐:球墨铸铁管内表面采用内衬水泥砂浆 4. 铺设深度:详见设计图纸 5. 集中防腐运距:自行考虑 6. 标志带:管顶上方300mm处 7. 管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗试验 8. 其他:符合设计要求及施工规范规定	m	97.7			
11	040501004005	铸铁管	1. 材质及规格:球墨铸铁管(含防腐)(K9级)DN100 2. 接口方式:T型胶圈接口 3. 管道内外防腐:球墨铸铁管内表面采	m	367.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			用内衬水泥砂浆 4. 铺设深度: 详见设计图纸 5. 集中防腐运距: 自行考虑 6. 标志带: 管顶上方300mm处 7. 管道检验及试验要求: 水压试验、消毒冲洗试验 8. 其他: 符合设计要求及施工规范规定					
12	040502001001	铸铁管管件	1. 种类: 排泥三通 2. 材质及规格: 球墨铸铁 DN400*150 3. 接口形式: T型橡胶圈接口 4. 防腐要求: 同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他: 符合设计要求及施工规范规定	个	1			
13	040502001002	铸铁管管件	1. 种类: 排泥三通 2. 材质及规格: 球墨铸铁 DN300*75 3. 接口形式: T型橡胶圈接口 4. 防腐要求: 同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他: 符合设计要求及施工规范规定	个	2			
14	040502001003	铸铁管管件	1. 种类: 排泥三通 2. 材质及规格: 球墨铸铁 DN200*75 3. 接口形式: T型橡胶圈接口 4. 防腐要求: 同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他: 符合设计要求及施工规范规定	个	5			
15	040502001004	铸铁管管件	1. 种类: 排泥三通 2. 材质及规格: 球墨铸铁 DN100*75 3. 接口形式: T型橡胶圈接口 4. 防腐要求: 同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他: 符合设计要求及施工规范规定	个	1			
16	040502001005	铸铁管管件	1. 种类: 排气阀专用三通 2. 材质及规格: 球墨铸铁 DN400xDN80 3. 接口形式: T型橡	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定					
17	040502001006	铸铁管管件	1. 种类:排气阀专用三通 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300*80 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	3			
18	040502001007	铸铁管管件	1. 种类:排气阀专用三通 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN200*65 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	4			
19	040502001008	铸铁管管件	1. 种类:排泥三通 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*50 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	1			
20	040502001009	铸铁管管件	1. 种类:单承弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN400*11.25°水平弯头 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	1			
21	040502001010	铸铁管管件	1. 种类:单承弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN200*11.25°水平弯头 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			5. 其他:符合设计要求及施工规范规定					
22	040502001011	铸铁管管件	1. 种类:单承弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN400*22.25° 水平弯头 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	2			
23	040502001012	铸铁管管件	1. 种类:单承弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300*22.25° 水平弯头 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	2			
24	040502001013	铸铁管管件	1. 种类:单承弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁 NN200*22.25° 水平弯头 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	5			
25	040502001014	铸铁管管件	1. 种类:单承弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*22.25° 水平弯头 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	1			
26	040502001015	铸铁管管件	1. 种类:单承弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN400*45° 纵向弯头 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范要求					
27	040502001016	铸铁管管件	1. 种类:单承弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300*45° 纵向弯头 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范要求	个	3			
28	040502001017	铸铁管管件	1. 种类:单承弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁 NN200*45° 纵向弯头 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范要求	个	2			
29	040502001018	铸铁管管件	1. 种类:单承弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*45° 纵向弯头 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范要求	个	3			
30	040502001019	铸铁管管件	1. 种类:单承弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN400*90° 纵向弯头 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范要求	个	1			
31	040502001020	铸铁管管件	1. 种类:单承弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300*90° 纵向弯头 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范要求	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	040502001021	铸铁管管件	1. 种类:单承弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁 NN200*90° 纵向弯头 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	3			
33	040502001022	铸铁管管件	1. 种类:单承弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN150*90° 纵向弯头 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	1			
34	040502001023	铸铁管管件	1. 种类:单承弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*90° 纵向弯头 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	2			
35	040502001024	铸铁管管件	1. 种类:插盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN400 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	3			
36	040502001025	铸铁管管件	1. 种类:插盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	3			
37	040502001026	铸铁管管件	1. 种类:插盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN200 3. 接口形式:T型橡胶圈接口	个	15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定					
38	040502001027	铸铁管管件	1. 种类:插盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN150 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	1			
39	040502001028	铸铁管管件	1. 种类:插盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	18			
40	040502001029	铸铁管管件	1. 种类:插盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN80 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	1			
41	040502001030	铸铁管管件	1. 种类:承盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN400 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	3			
42	040502001031	铸铁管管件	1. 种类:承盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	3			
43	040502001032	铸铁管管件	1. 种类:承盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN200	个	15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定					
44	040502001033	铸铁管管件	1. 种类:承盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN150 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	1			
45	040502001034	铸铁管管件	1. 种类:承盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	18			
46	040502001035	铸铁管管件	1. 种类:承盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN80 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	1			
47	040502005001	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN400 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	3			
48	040502005002	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	3			
49	040502005003	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN200 3. 连接方式:法兰连接	个	15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 其他:符合设计要求及施工规范规定					
50	040502005004	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN150 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	1			
51	040502005005	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	18			
52	040502005006	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN80 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	1			
53	040502001036	铸铁管管件	1. 种类:承插三通 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300xDN200 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	1			
54	040502001037	铸铁管管件	1. 种类:承插三通 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN200xDN200 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	1			
55	040502001038	铸铁管管件	1. 种类:承插三通 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN200xDN100 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	10			
56	040502001039	铸铁管管件	1. 种类:承插三通 2. 材质及规格:球墨	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			铸铁 DN150xDN100 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定					
57	040502001040	铸铁管管件	1. 种类:承插三通 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100xDN200 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	1			
58	040502001041	铸铁管管件	1. 种类:承插三通 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100xDN100 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	2			
59	040502001042	铸铁管管件	1. 种类:承插三通 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN80xDN100 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	1			
60	040502001043	铸铁管管件	1. 种类:消火栓三通 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN200xDN100 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	7			
61	040502001044	铸铁管管件	1. 种类:消火栓三通 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100xDN100 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	040502001045	铸铁管管件	1. 种类:异径管 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN200xDN100 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	2			
63	040502001046	铸铁管管件	1. 种类:异径管 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN150xDN100 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	1			
64	040502005007	阀门	1. 种类:排泥专用闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN150 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	1			
65	040502005008	阀门	1. 种类:排泥专用闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN75 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	8			
66	040502010001	消火栓	1. 名称:双孔口消火栓 2. 规格:DN100 SA100/65-1.0 3. 做法详见13S201-33 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	套	12			
67	040502001047	铸铁管管件	1. 种类:双盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	12			
68	040502005009	阀门	1. 种类:排气专用蝶阀	个	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定					
69	040502005010	阀门	1. 种类:排气专用蝶阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN80 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	4			
70	040502005011	阀门	1. 种类:排气专用蝶阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN65 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	4			
71	040502005012	阀门	1. 种类:排气专用蝶阀 2. 材质及规格:球墨铸铁DN50 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	1			
72	040502005013	阀门	1. 种类:双孔口排气阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN80 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	4			
73	040502005014	阀门	1. 种类:双孔口排气阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN65 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	4			
74	040502005015	阀门	1. 种类:双孔口排气阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN50 3. 连接方式:法兰连接	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 其他:符合设计要求及施工规范规定					
75	040502005016	阀门	1. 种类:泄水阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN40 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	12			
76	040502007001	盲堵	1. 名称:盲堵 2. 材质及规格:球墨铸铁 3. 连接方式:法兰连接 4. 备注:根据现场实际情况综合考虑 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	1			
77	040501015001	临时放水管线	1. 名称:临时给水管 2. 材质及规格:球墨铸铁管 DN300 3. 包含:2处管道、管件安装、拆除、运输等 4. 管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗试验 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	项	1			
78	081101005001	拆除管道	1. 名称:拆除现状给水管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN400以内 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	m	278			
79	081101005002	拆除管道	1. 名称:拆除现状给水管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300以内 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	m	130			
80	081101005003	拆除管道	1. 名称:拆除现状给水管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200以内 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	m	1024			
81	081101005004	拆除管道	1. 名称:拆除现状给水管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150以内	m	105.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 其他:符合设计要求及施工规范规定					
82	081101005005	拆除管道	1. 名称:拆除现状给水管道 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100以内 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	m	411			
		分部小计						
		3、管井工程						
83	040504004001	混凝土模块式圆形立式消火栓井 Φ1200	1. 种类、规格:混凝土模块式圆形立式消火栓井Φ1200 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100mm 3. 底板、材质及厚度:200mm厚C25P6混凝土底板 4. 模块材质及规格:混凝土模块砌体,强度等级为MU10 5. 混凝土强度等级:灌孔混凝土采用C30,底板混凝土采用C25 6. 盖板材质、规格:150mmC30预制钢筋混凝土盖板 7. 井筒、井盖、井圈材质及规格:井盖采用双层井盖,检查井盖采用Φ800球墨铸铁材质,子盖材质采用玻璃钢。机动车道、非机动车道上井盖承载能力等级采用D400,人行道、绿化带上井盖承载能力等级采用B125。具体做法参照《单层、双层井盖及踏步》S501-1~2(2015年合订本)。井盖其它各项要求、性能检测标准等应符合国家标准《检查井盖》GB/T 23858-2009以及《检查井盖结构、安全技术规范》DB11/T 147-2015的要求,并应具备	座	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			防盗窃性能 8. 防坠装置品种及规格:检查井应安装防坠落装置。防坠落装置应牢固可靠，具有一定的承重能力（ $\geq 100\text{kg}$ ），并具备较大的过水能力 9. 井筒:混凝土模块 10. 支墩:砖砌支墩 11. 踏步材质、规格:球墨铸铁踏步 12. 图集:详见12SS508-24 13. 含钢筋、模板、混凝土等浇筑井室所发生的的全部工作内容 14. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
84	040504004002	混凝土模块式圆形立式闸阀井 $\phi 2000$	1. 种类、规格:混凝土模块式圆形立式闸阀井 $\phi 2000$ 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100mm 3. 底板、材质及厚度:200mm厚C25P6混凝土底板 4. 模块材质及规格:混凝土模块砌体，强度等级为MU10 5. 混凝土强度等级:灌孔混凝土采用C30，底板混凝土采用C25 6. 盖板材质、规格:200mmC30预制钢筋混凝土盖板 7. 井筒、井盖、井圈材质及规格:井盖采用双层井盖，检查井盖采用 $\phi 800$ 球墨铸铁材质，子盖材质采用玻璃钢。机动车道、非机动车道上井盖承载能力等级采用D400，人行道、绿化带上井盖承载能力等级采用B125。具体做	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			法参照《单层、双层井盖及踏步》S501-1~2（2015年合订本）。井盖其它各项要求、性能检测标准等应符合国家标准《检查井盖》GB/T 23858-2009以及《检查井盖结构、安全技术规范》DB11/T 147-2015的要求，并应具备防盗窃性能 8. 防坠装置品种及规格：检查井应安装防坠落装置。防坠落装置应牢固可靠，具有一定的承重能力（ $\geq 100\text{kg}$ ），并具备较大的过水能力 9. 井筒：混凝土模块 10. 支墩：砖砌支墩 11. 踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 12. 图集：详见12SS508-24 13. 含钢筋、模板、混凝土等浇筑井室所发生的的全部工作内容 14. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
85	040504004003	混凝土模块式圆形立式阀门井 $\phi 1800$	1. 种类、规格：混凝土模块式圆形立式阀门井 $\phi 1800$ 2. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm 3. 底板、材质及厚度：200mm厚C25P6混凝土底板 4. 模块材质及规格：混凝土模块砌体，强度等级为MU10 5. 混凝土强度等级：灌注混凝土采用C30，底板混凝土采用C25 6. 盖板材质、规格：200mmC30预制钢筋	座	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			混凝土盖板 7. 井筒、井盖、井圈材质及规格:井盖采用双层井盖,检查井盖采用 $\phi 800$ 球墨铸铁材质,子盖材质采用玻璃钢。 机动车道、非机动车道上井盖承载能力等级采用D400,人行道、绿化带上井盖承载能力等级采用B125。具体做法参照《单层、双层井盖及踏步》S501-1~2(2015年合订本)。井盖其它各项要求、性能检测标准等应符合国家标准《检查井盖》GB/T 23858-2009以及《检查井盖结构、安全技术规范》DB11/T 147-2015的要求,并应具备防盗窃性能 8. 防坠装置品种及规格:检查井应安装防坠落装置。防坠落装置应牢固可靠,具有一定的承重能力($\geq 100\text{kg}$),并具备较大的过水能力 9. 井筒:混凝土模块 10. 支墩:砖砌支墩 11. 踏步材质、规格:球墨铸铁踏步 12. 图集:详见12SS508-30 13. 含钢筋、模板、混凝土等浇筑井室所发生的的全部工作内容 14. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
86	040504004004	混凝土模块式圆形立式阀门井 $\phi 1400$	1. 种类、规格:混凝土模块式圆形立式阀门井 $\phi 1400$ 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土	座	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
本页小计								
			垫层100mm 3. 底板、材质及厚度:200mm厚C25P6混凝土底板 4. 模块材质及规格:混凝土模块砌体,强度等级为MU10 5. 混凝土强度等级:灌孔混凝土采用C30, 底板混凝土采用C25 6. 盖板材质、规格:150mmC30预制钢筋混凝土盖板 7. 井筒、井盖、井圈材质及规格:井盖采用双层井盖, 检查井盖采用Φ800球墨铸铁材质, 子盖材质采用玻璃钢。 机动车道、非机动车道上井盖承载能力等级采用D400, 人行道、绿化带上井盖承载能力等级采用B125。具体做法参照《单层、双层井盖及踏步》S501-1~2(2015年合订本)。井盖其它各项要求、性能检测标准等应符合国家标准《检查井盖》GB/T 23858-2009以及《检查井盖结构、安全技术规范》DB11/T 147-2015的要求, 并应具备防盗窃性能 8. 防坠装置品种及规格:检查井应安装防坠落装置。防坠落装置应牢固可靠, 具有一定的承重能力(≥100kg), 并具备较大的过水能力 9. 井筒:混凝土模块 10. 支墩:砖砌支墩 11. 踏步材质、规格:球墨铸铁踏步 12. 图集:详见12SS508-30					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			13. 含钢筋、模板、混凝土等浇筑井室所发生的的全部工作内容 14. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
87	040504004005	混凝土模块式圆形立式阀门井 φ 1200	1. 种类、规格:混凝土模块式圆形立式阀门井 φ 1200 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100mm 3. 底板、材质及厚度:200mm厚C25P6混凝土底板 4. 模块材质及规格:混凝土模块砌体,强度等级为MU10 5. 混凝土强度等级:灌孔混凝土采用C30, 底板混凝土采用C25 6. 盖板材质、规格:150mmC30预制钢筋混凝土盖板 7. 井筒、井盖、井圈材质及规格:井盖采用双层井盖, 检查井盖采用 φ 800球墨铸铁材质, 子盖材质采用玻璃钢。机动车道、非机动车道上井盖承载能力等级采用D400, 人行道、绿化带上井盖承载能力等级采用B125。具体做法参照《单层、双层井盖及踏步》S501-1~2（2015年合订本）。井盖其它各项要求、性能检测标准等应符合国家标准《检查井盖》GB/T 23858-2009以及《检查井盖结构、安全技术规范》DB11/T 147-2015的要求, 并应具备防盗窃性能 8. 防坠装置品种及规格:检查井应安装	座	24			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			防坠落装置。防坠落装置应牢固可靠，具有一定的承重能力（≥100kg），并具备较大的过水能力 9. 井筒：混凝土模块 10. 支墩：砖砌支墩 11. 踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 12. 图集：详见12SS508-30 13. 含钢筋、模板、混凝土等浇筑井室所发生的的全部工作内容 14. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
88	040504004006	混凝土模块式圆形排气阀井 φ 1200	1. 种类、规格：混凝土模块式圆形排气阀井 φ 1200 2. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm 3. 底板、材质及厚度：200mm厚C25P6混凝土底板 4. 模块材质及规格：混凝土模块砌体，强度等级为MU10 5. 混凝土强度等级：灌孔混凝土采用C30，底板混凝土采用C25 6. 盖板材质、规格：150mmC30预制钢筋混凝土盖板 7. 井筒、井盖、井圈材质及规格：井盖采用双层井盖，检查井盖采用 φ 800球墨铸铁材质，子盖材质采用玻璃钢。机动车道、非机动车道上井盖承载能力等级采用D400，人行道、绿化带上井盖承载能力等级采用B125。具体做法参照《单层、双层井盖及踏步》S501-1~2（2015年合	座	9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			订本）。井盖其它各项要求、性能检测标准等应符合国家标准《检查井盖》GB/T 23858-2009以及《检查井盖结构、安全技术规范》DB11/T 147-2015的要求，并应具备防盗窃性能 8. 防坠装置品种及规格:检查井应安装防坠落装置。防坠落装置应牢固可靠，具有一定的承重能力（≥100kg），并具备较大的过水能力 9. 井筒:混凝土模块 10. 支墩:砖砌支墩 11. 踏步材质、规格:球墨铸铁踏步 12. 图集:详见12SS508-49 13. 含钢筋、模板、混凝土等浇筑井室所发生的的全部工作内容 14. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
89	040504004007	混凝土模块式圆形排泥阀井 φ 1100	1. 种类、规格:混凝土模块式圆形排气阀井 φ 1200 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100mm 3. 底板、材质及厚度:200mm厚C25P6混凝土底板 4. 模块材质及规格:混凝土模块砌体，强度等级为MU10 5. 混凝土强度等级:灌孔混凝土采用C30，底板混凝土采用C25 6. 盖板材质、规格:150mmC30预制钢筋混凝土盖板 7. 井筒、井盖、井圈材质及规格:井盖	座	9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			采用双层井盖, 检查井盖采用 $\phi 800$ 球墨铸铁材质, 子盖材质采用玻璃钢。 机动车道、非机动车道上井盖承载能力等级采用 D400, 人行道、绿化带上井盖承载能力等级采用 B125。具体做法参照《单层、双层井盖及踏步》S501-1~2 (2015 年合订本)。井盖其它各项要求、性能检测标准等应符合国家标准《检查井盖》GB/T 23858-2009 以及《检查井盖结构、安全技术规范》DB11/T 147-2015 的要求, 并应具备防盗窃性能 8. 防坠装置品种及规格: 检查井应安装防坠落装置。防坠落装置应牢固可靠, 具有一定的承重能力 ($\geq 100\text{kg}$), 并具备较大的过水能力 9. 井筒: 混凝土模块 10. 支墩: 砖砌支墩 11. 踏步材质、规格: 球墨铸铁踏步 12. 图集: 详见 12SS508-56 13. 含钢筋、模板、混凝土等浇筑井室所发生的的全部工作内容 14. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
90	040504004008	混凝土模块式圆形排泥湿井 $\phi 1100$	1. 种类、规格: 混凝土模块式圆形排气阀井 $\phi 1200$ 2. 垫层、基础材质及厚度: C15 混凝土垫层 100mm 3. 底板、材质及厚度: 200mm 厚 C25P6 混	座	9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
本页小计								
			凝土底板 4. 模块材质及规格： 混凝土模块砌体， 强度等级为MU10 5. 混凝土强度等级： 灌孔混凝土采用C30 ，底板混凝土采用C 25 6. 盖板材质、规格： 150mmC30预制钢筋 混凝土盖板 7. 井筒、井盖、井 圈材质及规格：井盖 采用双层井盖，检 查井盖采用Φ800球 墨铸铁材质，子盖 材质采用玻璃钢。 机动车道、非机动 车道上井盖承载能 力等级采用D400， 人行道、绿化带上 井盖承载能力等级 采用B125。具体做 法参照《单层、双 层井盖及踏步》S50 1-1～2（2015年合 订本）。井盖其它 各项要求、性能检 测标准等应符合国 家标准《检查井盖 》GB/T 23858-2009 以及《检查井盖结 构、安全技术规范 》DB11/T 147-2015 的要求，并应具备 防盗窃性能 8. 防坠装置品种及 规格：检查井应安装 防坠落装置。防坠 落装置应牢固可靠 ，具有一定的承重 能力（≥100kg）， 并具备较大的过水 能力 9. 井筒：混凝土模块 10. 支墩：砖砌支墩 11. 踏步材质、规格 ：球墨铸铁踏步 12. 图集：详见12SS5 08-56 13. 含钢筋、模板、 混凝土等浇筑井室 所发生的的全部工					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			作内容 14. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
		分部小计						
		4、拆除工程						
		拆除混凝土井						
91	041001009002	拆除井	1. 结构形式: 拆除现状钢筋混凝土阀门井及消火栓井 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	座	45			
92	040103003015	渣土运输	1. 废弃料品种: 余土、渣土及其他不适材料 2. 运距: 施工方根据现场情况自主考虑 3. 费用: 包含装运等	m ³	90.02			
93	040103003016	渣土消纳	1. 废弃料品种: 余土、渣土及其他不适材料 2. 渣土消纳: 投标人根据现场情况自主考虑 3. 其他: 投标人结合项目情况, 对渣土消纳进行报价, 结算时依据渣土消纳证明资料计入结算	m ³	90.02			
		分部小计						
		沥青路面拆除						
94	041001001003	拆除路面	1. 材质: 拆除沥青混凝土面层及基层 2. 厚度: 63cm 3. 拆除方式: 自行考虑 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m ²	1866.2			
95	040103003017	渣土运输	1. 废弃料品种: 拆除后的旧路材料等 2. 运距: 施工方根据现场情况自主考虑 3. 费用: 包含装运等	m ³	1175.71			
96	040103003018	渣土消纳	1. 废弃料品种: 拆除	m ³	1175.71			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			后的旧路材料等 2. 渣土消纳: 投标人根据现场情况自主考虑 3. 其他: 投标人结合项目情况, 对渣土消纳进行报价, 结算时依据渣土消纳证明资料计入结算					
		分部小计						
		步道砖路面拆除						
97	041001001004	拆除路面	1. 材质: 拆除步道砖路面 2. 厚度: 28cm 3. 拆除方式: 自行考虑 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范要求	m2	1766.86			
98	040103003019	渣土运输	1. 废弃料品种: 拆除后的旧路材料等 2. 运距: 施工方根据现场情况自主考虑 3. 费用: 包含装运等	m3	494.72			
99	040103003020	渣土消纳	1. 废弃料品种: 拆除后的旧路材料等 2. 渣土消纳: 投标人根据现场情况自主考虑 3. 其他: 投标人结合项目情况, 对渣土消纳进行报价, 结算时依据渣土消纳证明资料计入结算	m3	494.72			
		分部小计						
		分部小计						
		5、沥青路面恢复						
100	040202001003	路床整形	1. 道路基础碾压及路床修整: 满足设计及施工验收规范要求	m2	1866.2			
101	040202014004	16cm水泥稳定碎石(底基层)	1. 材料品种: 16cm水泥稳定碎石 2. 石料规格: 符合设计及施工规范要求 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范	m2	1866.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			相关要求					
102	040202014005	16cm水泥稳定碎石(下基层)	1. 材料品种:16cm水泥稳定碎石 2. 石料规格:符合设计及施工规范要求 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m2	1866.2			
103	040202014006	16cm水泥稳定碎石(上基层)	1. 材料品种:18cm水泥稳定碎石 2. 石料规格:符合设计及施工规范要求 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m2	1866.2			
104	040203003002	透层	1. 材料品种:乳化沥青透层 2. 喷油量: 1.1L/m ² 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m2	1866.2			
105	040203005002	封层	1. 材料品种、用量:1cm乳化沥青封层 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m2	1866.2			
106	040203006004	7cm粗粒式沥青混凝土(AC-25C)	1. 沥青品种:7cm粗粒式沥青混凝土(AC-25C) 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m2	1866.2			
107	040203004003	粘层	1. 材料品种:改性乳化沥青粘层 2. 喷油量: 0.5L/m ² 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m2	1866.2			
108	040203006005	5cm中粒式沥青混凝土(AC-16C)	1. 沥青品种:5cm中粒式沥青混凝土(AC-16C) 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m2	1866.2			
109	040203004004	粘层	1. 材料品种:改性乳	m2	1866.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			化沥青粘层 2. 喷油量: 0.5L/m ² 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
110	040203006006	4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种: 4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m ²	1866.2			
		分部小计						
		6、步道砖恢复						
111	040202001004	路床整形	1. 道路基础碾压及路床修整: 满足设计及施工验收规范要求	m ²	1766.86			
112	040204001002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 6cm彩色防滑透水砖 2. 找平层: 2cm粗砂找平层 3. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级: 5cm粗砂垫层, 15cmC20无砂混凝土 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m ²	1766.86			
		分部小计						
		7、包封及支墩						
113	040303024001	混凝土包封	1. 名称: 混凝土管道包封 2. 垫层: 100mmC25混凝土 3. 包封: mmC25混凝土 4. 钢筋: ϕ 12@150 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m ³	85.81			
114	040503002001	现浇混凝土支墩	1. 名称: DN400*11.2 5°弯头支墩 2. 混凝土强度等级: C15混凝土浇筑 3. 包含: 包含模板	m ³	0.33			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 参见图集:10S505-56页					
115	040503002002	现浇混凝土支墩	1. 名称:DN200*11.2°弯头支墩 2. 混凝土强度等级:C15混凝土浇筑 3. 包含:包含模板 4. 参见图集:10S505-56页	m3	0.45			
116	040503002003	现浇混凝土支墩	1. 名称:DN400*22.5°弯头支墩 2. 混凝土强度等级:C15混凝土浇筑 3. 包含:包含模板 4. 参见图集:10S505-55页	m3	1.2			
117	040503002004	现浇混凝土支墩	1. 名称:DN300*22.5°弯头支墩 2. 混凝土强度等级:C15混凝土浇筑 3. 包含:包含模板 4. 参见图集:10S505-55页	m3	0.98			
118	040503002005	现浇混凝土支墩	1. 名称:DN200*22.5°弯头支墩 2. 混凝土强度等级:C15混凝土浇筑 3. 包含:包含模板 4. 参见图集:10S505-55页	m3	1.1			
119	040503002006	现浇混凝土支墩	1. 名称:DN100*22.5°弯头支墩 2. 混凝土强度等级:C15混凝土浇筑 3. 包含:包含模板 4. 参见图集:10S505-55页	m3	0.06			
120	040503002007	现浇混凝土支墩	1. 名称:DN400*45°弯头支墩 2. 混凝土强度等级:C15混凝土浇筑 3. 包含:包含模板 4. 参见图集:10S505-54页	m3	2.5			
121	040503002008	现浇混凝土支墩	1. 名称:DN300*45°弯头支墩 2. 混凝土强度等级:	m3	2.07			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			C15混凝土浇筑 3. 包含: 包含模板 4. 参见图集: 10S505-54页					
122	040503002009	现浇混凝土支墩	1. 名称: DN200*45°弯头支墩 2. 混凝土强度等级: C15混凝土浇筑 3. 包含: 包含模板 4. 参见图集: 10S505-54页	m3	0.74			
123	040503002010	现浇混凝土支墩	1. 名称: DN100*45°弯头支墩 2. 混凝土强度等级: C15混凝土浇筑 3. 包含: 包含模板 4. 参见图集: 10S505-54页	m3	0.3			
124	040503002011	现浇混凝土支墩	1. 名称: DN400*90°弯头支墩 2. 混凝土强度等级: C15混凝土浇筑 3. 包含: 包含模板 4. 参见图集: 10S505-53页	m3	2.78			
125	040503002012	现浇混凝土支墩	1. 名称: DN300*90°弯头支墩 2. 混凝土强度等级: C15混凝土浇筑 3. 包含: 包含模板 4. 参见图集: 10S505-53页	m3	6.12			
126	040503002013	现浇混凝土支墩	1. 名称: DN200*90°弯头支墩 2. 混凝土强度等级: C15混凝土浇筑 3. 包含: 包含模板 4. 参见图集: 10S505-53页	m3	2.49			
127	040503002014	现浇混凝土支墩	1. 名称: DN150*90°弯头支墩 2. 混凝土强度等级: C15混凝土浇筑 3. 包含: 包含模板 4. 参见图集: 10S505-53页	m3	0.16			
128	040503002015	现浇混凝土支墩	1. 名称: DN100*90°弯头支墩 2. 混凝土强度等级: C15混凝土浇筑 3. 包含: 包含模板 4. 参见图集: 10S505-53页	m3	0.32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-给水工程单位工程)

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			-53页					
129	040503002016	现浇混凝土支墩	1. 名称:DN300*200三通支墩 2. 混凝土强度等级:C15混凝土浇筑 3. 包含:包含模板 4. 参见图集:10S505-57页	m3	3.32			
130	040503002017	现浇混凝土支墩	1. 名称:DN200*200三通支墩 2. 混凝土强度等级:C15混凝土浇筑 3. 包含:包含模板 4. 参见图集:10S505-57页	m3	1.82			
131	040503002018	现浇混凝土支墩	1. 名称:DN200*100三通支墩 2. 混凝土强度等级:C15混凝土浇筑 3. 包含:包含模板 4. 参见图集:10S505-57页	m3	18.2			
132	040503002019	现浇混凝土支墩	1. 名称:DN150*100三通支墩 2. 混凝土强度等级:C15混凝土浇筑 3. 包含:包含模板 4. 参见图集:10S505-57页	m3	0.72			
133	040503002020	现浇混凝土支墩	1. 名称:DN100*200三通支墩 2. 混凝土强度等级:C15混凝土浇筑 3. 包含:包含模板 4. 参见图集:10S505-57页	m3	1.82			
134	040503002021	现浇混凝土支墩	1. 名称:DN100*100三通支墩 2. 混凝土强度等级:C15混凝土浇筑 3. 包含:包含模板 4. 参见图集:10S505-57页	m3	0.72			
135	040503002022	现浇混凝土支墩	1. 名称:DN80*100三通支墩 2. 混凝土强度等级:C15混凝土浇筑 3. 包含:包含模板 4. 参见图集:10S505-57页	m3	0.36			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程单项工程-给水工程单位工程）

第 33 页 共 33 页

合 计		

f3442831fec744a9a6bbe4940def93c8-20250919001725114

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程单项工程-再生水工程单位工程)

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		1、土方工程						
1	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:根据现场情况确定 3. 开挖方式:承包方自行考虑 4. 计算规则:工程量计算规则按《北京市建设工程施工消耗量标准（2024）》内土石方工程计算规则及工作面宽度、放坡系数表执行 5. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用 6. 工程量:包含沟槽、检查井及换填土方	m3	7400.89			
2	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:满足设计及施工验收规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:满足设计及施工验收规范要求 4. 填方来源、运距:施工方根据现场情况自主考虑	m3	6600.64			
3	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:满足设计及施工验收规范要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方粒径要求:满足设计及施工验收规范要求 4. 填方来源、运距:施工方根据现场情况自主考虑	m3	293.4			
4	040103001008	井周回填	1. 密实度要求:满足设计及施工验收规范要求 2. 填方材料品种:级配砂石 3. 填方粒径要求:满足设计及施工验收规范要求	m3	45			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-再生水工程单位工程)

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 填方来源、运距: 施工方根据现场情况自主考虑					
5	040103003021	渣土运输	1. 废弃料品种: 余土、渣土及其他不适材料 2. 运距: 施工方根据现场情况自主考虑 3. 费用: 包含装运等	m ³	800.25			
6	040103003022	渣土消纳	1. 废弃料品种: 余土、渣土及其他不适材料 2. 渣土消纳: 投标人根据现场情况自主考虑 3. 其他: 投标人结合项目情况, 对渣土消纳进行报价, 结算时依据渣土消纳证明资料计入结算	m ³	800.25			
		分部小计						
		2、管线工程						
7	040501004006	铸铁管	1. 材质及规格: 球墨铸铁管(含防腐)(K9级) DN300 2. 接口方式: T型胶圈接口 3. 管道内外防腐: 球墨铸铁管内表面采用内衬水泥砂浆 4. 铺设深度: 详见设计图纸 5. 集中防腐运距: 自行考虑 6. 标志带: 管顶上方300mm处 7. 管道检验及试验要求: 水压试验、消毒冲洗试验 8. 其他: 符合设计要求及施工规范规定	m	112			
8	040501004007	铸铁管	1. 材质及规格: 球墨铸铁管(含防腐)(K9级) DN200 2. 接口方式: T型胶圈接口 3. 管道内外防腐: 球墨铸铁管内表面采用内衬水泥砂浆 4. 铺设深度: 详见设计图纸 5. 集中防腐运距: 自	m	117			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-再生水工程单位工程)

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			行考虑 6. 标志带:管顶上方300mm处 7. 管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗试验 8. 其他:符合设计要求及施工规范规定					
9	040501004008	铸铁管	1. 材质及规格:球墨铸铁管(含防腐)(K9级)DN150 2. 接口方式:T型胶圈接口 3. 管道内外防腐:球墨铸铁管内表面采用内衬水泥砂浆 4. 铺设深度:详见设计图纸 5. 集中防腐运距:自行考虑 6. 标志带:管顶上方300mm处 7. 管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗试验 8. 其他:符合设计要求及施工规范规定	m	984			
10	040501004009	铸铁管	1. 材质及规格:球墨铸铁管(含防腐)(K9级)DN100 2. 接口方式:T型胶圈接口 3. 管道内外防腐:球墨铸铁管内表面采用内衬水泥砂浆 4. 铺设深度:详见设计图纸 5. 集中防腐运距:自行考虑 6. 标志带:管顶上方300mm处 7. 管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗试验 8. 其他:符合设计要求及施工规范规定	m	5			
11	040502001048	铸铁管管件	1. 种类:异径管 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300xDN200 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-再生水工程单位工程)

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			5. 其他:符合设计要求及施工规范规定					
12	040502001049	铸铁管管件	1. 种类:排气阀专用三通 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300*80 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	2			
13	040502001050	铸铁管管件	1. 种类:排气阀专用三通 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN200*65 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	2			
14	040502001051	铸铁管管件	1. 种类:排气阀专用三通 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN150xDN50 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	2			
15	040502001052	铸铁管管件	1. 种类:排泥三通 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300*75 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	2			
16	040502001053	铸铁管管件	1. 种类:排泥三通 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN200*75 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	2			
17	040502001054	铸铁管管件	1. 种类:排泥三通 2. 材质及规格:球墨	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-再生水工程单位工程)

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			铸铁 DN150*75 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定					
18	040502001055	铸铁管管件	1. 种类:单承弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300*11.25° 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	1			
19	040502001056	铸铁管管件	1. 种类:单承弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁 NN200*11.25° 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	2			
20	040502001057	铸铁管管件	1. 种类:单承弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁 NN150*11.25° 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	2			
21	040502001058	铸铁管管件	1. 种类:单承弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300*45° 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	1			
22	040502001059	铸铁管管件	1. 种类:单承弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN200*45° 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-再生水工程单位工程)

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			5. 其他:符合设计要求及施工规范规定					
23	040502001060	铸铁管管件	1. 种类:单承弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN150*45° 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	2			
24	040502001061	铸铁管管件	1. 种类:单承弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300*90° 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	4			
25	040502001062	铸铁管管件	1. 种类:单承弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN150*90° 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	3			
26	040502001063	铸铁管管件	1. 种类:插盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	1			
27	040502001064	铸铁管管件	1. 种类:插盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN200 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	3			
28	040502001065	铸铁管管件	1. 种类:插盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN150 3. 接口形式:T型橡胶圈接口	个	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-再生水工程单位工程)

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定					
29	040502001066	铸铁管管件	1. 种类:承盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	1			
30	040502001067	铸铁管管件	1. 种类:承盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN200 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	3			
31	040502001068	铸铁管管件	1. 种类:承盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN150 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	8			
32	040502005017	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	1			
33	040502005018	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN200 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	3			
34	040502005019	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN150 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-再生水工程单位工程)

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	040502001069	铸铁管管件	1. 种类:单承弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN200*22.25 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	2			
36	040502001070	铸铁管管件	1. 种类:承插三通 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN150xDN200 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	1			
37	040502001071	铸铁管管件	1. 种类:承插三通 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN150xDN100 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	1			
38	040502001072	铸铁管管件	1. 种类:消火栓三通 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN150xDN100 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	12			
39	040502010002	消火栓	1. 名称:双孔口消火栓 2. 规格:DN100 SA100/65-1.0 3. 做法详见13S201-33 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	套	12			
40	040502001073	铸铁管管件	1. 种类:双盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100 3. 接口形式:T型橡胶圈接口 4. 防腐要求:同球墨铸铁管防腐要求 5. 其他:符合设计要	个	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-再生水工程单位工程)

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			求及施工规范规定					
41	040502005020	阀门	1. 种类:消火栓专用蝶阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	12			
42	040502005021	阀门	1. 种类:排气阀专用蝶阀 2. 材质及规格:球墨铸铁DN80 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	2			
43	040502005022	阀门	1. 种类:排气阀专用蝶阀 2. 材质及规格:球墨铸铁DN65 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	2			
44	040502005023	阀门	1. 种类:排气阀专用蝶阀 2. 材质及规格:球墨铸铁DN50 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	2			
45	040502005024	阀门	1. 种类:双孔口排气阀 2. 材质及规格:球墨铸铁DN80 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	2			
46	040502005025	阀门	1. 种类:双孔口排气阀 2. 材质及规格:球墨铸铁DN65 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他:符合设计要求及施工规范规定	个	2			
47	040502005026	阀门	1. 种类:双孔口排气阀 2. 材质及规格:球墨	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-再生水工程单位工程)

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			铸铁DN50 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其他: 符合设计要求及施工规范规定					
48	040502005027	阀门	1. 种类: 排泥专用闸阀 2. 材质及规格: 球墨铸铁DN75 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其他: 符合设计要求及施工规范规定	个	6			
49	040502005028	阀门	1. 种类: 泄水阀 2. 材质及规格: 球墨铸铁 DN40 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其他: 符合设计要求及施工规范规定	个	12			
50	081101005002	拆除管道	1. 名称: 拆除现状再生水管道 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300以内 4. 其他: 符合设计要求及施工规范规定	m	84			
51	081101005003	拆除管道	1. 名称: 拆除现状再生水管道 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200以内 4. 其他: 符合设计要求及施工规范规定	m	117			
52	081101005004	拆除管道	1. 名称: 拆除现状再生水管道 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150以内 4. 其他: 符合设计要求及施工规范规定	m	972			
		分部小计						
		3、管井工程						
53	040504004009	混凝土模块式圆形立式消防栓井 Φ1200	1. 种类、规格: 混凝土模块式圆形立式消防栓井 Φ1200 2. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土垫层100mm 3. 底板、材质及厚度: 200mm厚C25P6混凝土底板 4. 模块材质及规格: 混凝土模块砌体,	座	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程单项工程-再生水工程单位工程)第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
本页小计								
			强度等级为MU10 5. 混凝土强度等级： 灌孔混凝土采用C30 ，底板混凝土采用C25 6. 盖板材质、规格： 150mmC30预制钢筋 混凝土盖板 7. 井筒、井盖、井 圈材质及规格：井盖 采用双层井盖，检 查井盖采用φ800球 墨铸铁材质，子盖 材质采用玻璃钢。 机动车道、非机动 车道上井盖承载能 力等级采用D400， 人行道、绿化带上 井盖承载力等级 采用B125。具体做 法参照《单层、双 层井盖及踏步》S50 1-1~2（2015年合 订本）。井盖其它 各项要求、性能检 测标准等应符合国 家标准《检查井盖 》GB/T 23858-2009 以及《检查井盖结 构、安全技术规范 》DB11/T 147-2015 的要求，并应具备 防盗窃性能 8. 防坠装置品种及 规格：检查井应安装 防坠落装置。防坠 落装置应牢固可靠 ，具有一定的承重 能力（≥100kg）， 并具备较大的过水 能力 9. 井筒：混凝土模块 10. 支墩：砖砌支墩 11. 踏步材质、规格： 球墨铸铁踏步 12. 图集：详见12SS5 08-24 13. 含钢筋、模板、 混凝土等浇筑井室 所发生的的全部工 作内容 14. 未尽事宜详见图 纸、招标文件并满					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程单项工程-再生水工程单位工程)

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			足施工及验收规范相关要求					
54	040504004010	混凝土模块式圆形立式阀门井 ϕ 1400	1. 种类、规格:混凝土模块式圆形立式阀门井 ϕ 1400 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100mm 3. 底板、材质及厚度:200mm厚C25P6混凝土底板 4. 模块材质及规格:混凝土模块砌体,强度等级为MU10 5. 混凝土强度等级:灌孔混凝土采用C30,底板混凝土采用C25 6. 盖板材质、规格:150mmC30预制钢筋混凝土盖板 7. 井筒、井盖、井圈材质及规格:井盖采用双层井盖,检查井盖采用 ϕ 800球墨铸铁材质,子盖材质采用玻璃钢。机动车道、非机动车道上井盖承载能力等级采用D400,人行道、绿化带上井盖承载能力等级采用B125。具体做法参照《单层、双层井盖及踏步》S501-1~2(2015年合订本)。井盖其它各项要求、性能检测标准等应符合国家标准《检查井盖》GB/T 23858-2009以及《检查井盖结构、安全技术规范》DB11/T 147-2015的要求,并应具备防盗窃性能 8. 防坠装置品种及规格:检查井应安装防坠落装置。防坠落装置应牢固可靠,具有一定的承重能力($\geq 100\text{kg}$),并具备较大的过水能力	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-再生水工程单位工程)

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			9. 井筒:混凝土模块 10. 支墩:砖砌支墩 11. 踏步材质、规格:球墨铸铁踏步 12. 图集:详见12SS508-30 13. 含钢筋、模板、混凝土等浇筑井室所发生的全部工作内容 14. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
55	040504004011	混凝土模块式圆形立式阀门井Φ1200	1. 种类、规格:混凝土模块式圆形立式阀门井Φ1200 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100mm 3. 底板、材质及厚度:200mm厚C25P6混凝土底板 4. 模块材质及规格:混凝土模块砌体,强度等级为MU10 5. 混凝土强度等级:灌孔混凝土采用C30,底板混凝土采用C25 6. 盖板材质、规格:150mmC30预制钢筋混凝土盖板 7. 井筒、井盖、井圈材质及规格:井盖采用双层井盖,检查井盖采用Φ800球墨铸铁材质,子盖材质采用玻璃钢。机动车道、非机动车道上井盖承载能力等级采用D400,人行道、绿化带上井盖承载能力等级采用B125。具体做法参照《单层、双层井盖及踏步》S501-1~2(2015年合订本)。井盖其它各项要求、性能检测标准等应符合国家标准《检查井盖》GB/T 23858-2009以及《检查井盖结	座	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-再生水工程单位工程)

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			构、安全技术规范 》DB11/T 147-2015 的要求,并应具备 防盗窃性能 8. 防坠装置品种及 规格:检查井应安装 防坠落装置。防坠 落装置应牢固可靠 ,具有一定的承重 能力($\geq 100\text{kg}$), 并具备较大的过水 能力 9. 井筒:混凝土模块 10. 支墩:砖砌支墩 11. 踏步材质、规格 :球墨铸铁踏步 12. 图集:详见12SS5 08-30 13. 含钢筋、模板、 混凝土等浇筑井室 所发生的的全部工 作内容 14. 未尽事宜详见图 纸、招标文件并满 足施工及验收规范 相关要求					
56	040504004012	混凝土模块式圆形排气阀井 $\phi 1200$	1. 种类、规格:混凝土模块式圆形排气阀井 $\phi 1200$ 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100mm 3. 底板、材质及厚度:200mm厚C25P6混凝土底板 4. 模块材质及规格:混凝土模块砌体,强度等级为MU10 5. 混凝土强度等级:灌孔混凝土采用C30,底板混凝土采用C25 6. 盖板材质、规格:150mmC30预制钢筋混凝土盖板 7. 井筒、井盖、井圈材质及规格:井盖采用双层井盖,检查井盖采用 $\phi 800$ 球墨铸铁材质,子盖材质采用玻璃钢。 机动车道、非机动车道上井盖承载能	座	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程单项工程-再生水工程单位工程)

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			力等级采用D400，人行道、绿化带上井盖承载能力等级采用B125。具体做法参照《单层、双层井盖及踏步》S501-1~2（2015年合订本）。井盖其它各项要求、性能检测标准等应符合国家标准《检查井盖》GB/T 23858-2009以及《检查井盖结构、安全技术规范》DB11/T 147-2015的要求，并应具备防盗窃性能 8. 防坠装置品种及规格：检查井应安装防坠落装置。防坠落装置应牢固可靠，具有一定的承重能力（≥100kg），并具备较大的过水能力 9. 井筒：混凝土模块 10. 支墩：砖砌支墩 11. 踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 12. 图集：详见12SS508-49 13. 含钢筋、模板、混凝土等浇筑井室所发生的的全部工作内容 14. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
57	040504004013	混凝土模块式圆形排泥阀井 Φ1100	1. 种类、规格：混凝土模块式圆形排气阀井 Φ1200 2. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm 3. 底板、材质及厚度：200mm厚C25P6混凝土底板 4. 模块材质及规格：混凝土模块砌体，强度等级为MU10 5. 混凝土强度等级：灌孔混凝土采用C30	座	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-再生水工程单位工程)

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			, 底板混凝土采用C25 6. 盖板材质、规格: 150mmC30预制钢筋混凝土盖板 7. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 井盖采用双层井盖, 检查井盖采用Φ800球墨铸铁材质, 子盖材质采用玻璃钢。 机动车道、非机动车道上井盖承载能力等级采用D400, 人行道、绿化带上井盖承载能力等级采用B125。具体做法参照《单层、双层井盖及踏步》S501-1~2(2015年合订本)。井盖其它各项要求、性能检测标准等应符合国家标准《检查井盖》GB/T 23858-2009以及《检查井盖结构、安全技术规范》DB11/T 147-2015的要求, 并应具备防盗窃性能 8. 防坠装置品种及规格: 检查井应安装防坠落装置。防坠落装置应牢固可靠, 具有一定的承重能力(≥100kg), 并具备较大的过水能力 9. 井筒: 混凝土模块 10. 支墩: 砖砌支墩 11. 踏步材质、规格: 球墨铸铁踏步 12. 图集: 详见12SS508-56 13. 含钢筋、模板、混凝土等浇筑井室所发生的的全部工作内容 14. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
58	040504004014	混凝土模块式圆	1. 种类、规格: 混凝土	座	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程单项工程-再生水工程单位工程)第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
本页小计								
		形排泥湿井 φ 1100	土模块式圆形排气阀井 φ 1200 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100mm 3. 底板、材质及厚度:200mm厚C25P6混凝土底板 4. 模块材质及规格:混凝土模块砌体,强度等级为MU10 5. 混凝土强度等级:灌孔混凝土采用C30, 底板混凝土采用C25 6. 盖板材质、规格:150mmC30预制钢筋混凝土盖板 7. 井筒、井盖、井圈材质及规格:井盖采用双层井盖, 检查井盖采用 φ 800球墨铸铁材质, 子盖材质采用玻璃钢。 机动车道、非机动车道上井盖承载能力等级采用D400, 人行道、绿化带上井盖承载能力等级采用B125。具体做法参照《单层、双层井盖及踏步》S501-1~2（2015年合订本）。井盖其它各项要求、性能检测标准等应符合国家标准《检查井盖》GB/T 23858-2009以及《检查井盖结构、安全技术规范》DB11/T 147-2015的要求, 并应具备防盗窃性能 8. 防坠装置品种及规格:检查井应安装防坠落装置。防坠落装置应牢固可靠, 具有一定的承重能力（≥100kg）, 并具备较大的过水能力 9. 井筒:混凝土模块 10. 支墩:砖砌支墩					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-再生水工程单位工程)

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			11. 踏步材质、规格:球墨铸铁踏步 12. 图集:详见12SS508-56 13. 含钢筋、模板、混凝土等浇筑井室所发生的的全部工作内容 14. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
		分部小计						
		4、拆除工程						
		拆除混凝土井						
59	041001009003	拆除井	1. 结构形式:拆除现状钢筋混凝土阀门井及消火栓井 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	座	24			
60	040103003023	渣土运输	1. 废弃料品种:余土、渣土及其他不适材料 2. 运距:施工方根据现场情况自主考虑 3. 费用:包含装运等	m3	50.01			
61	040103003024	渣土消纳	1. 废弃料品种:余土、渣土及其他不适材料 2. 渣土消纳:投标人根据现场情况自主考虑 3. 其他:投标人结合项目情况,对渣土消纳进行报价,结算时依据渣土消纳证明资料计入结算	m3	50.01			
		分部小计						
		沥青路面拆除						
62	041001001005	拆除路面	1. 材质:拆除沥青混凝土面层及基层 2. 厚度:63cm 3. 拆除方式:自行考虑 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m2	367.66			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-再生水工程单位工程)

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	040103003025	渣土运输	1. 废弃料品种:拆除后的旧路材料等 2. 运距:施工方根据现场情况自主考虑 3. 费用:包含装运等	m3	462.93			
64	040103003026	渣土消纳	1. 废弃料品种:拆除后的旧路材料等 2. 渣土消纳:投标人根据现场情况自主考虑 3. 其他:投标人结合项目情况,对渣土消纳进行报价,结算时依据渣土消纳证明资料计入结算	m3	462.93			
		分部小计						
		步道砖路面拆除						
65	041001001006	拆除路面	1. 材质:拆除步道砖路面 2. 厚度:28cm 3. 拆除方式:自行考虑 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m2	3170.63			
66	040103003027	渣土运输	1. 废弃料品种:拆除后的旧路材料等 2. 运距:施工方根据现场情况自主考虑 3. 费用:包含装运等	m3	887.78			
67	040103003028	渣土消纳	1. 废弃料品种:拆除后的旧路材料等 2. 渣土消纳:投标人根据现场情况自主考虑 3. 其他:投标人结合项目情况,对渣土消纳进行报价,结算时依据渣土消纳证明资料计入结算	m3	887.78			
		分部小计						
		分部小计						
		5、沥青路面恢复						
68	040202001005	路床整形	1. 道路基础碾压及路床修整:满足设计及施工验收规范要求	m2	367.66			
69	040202014007	16cm水泥稳定碎	1. 材料品种:16cm水	m2	367.66			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-再生水工程单位工程)

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		石(底基层)	泥稳定碎石 2. 石料规格:符合设计及施工规范要求 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
70	040202014008	16cm水泥稳定碎石(下基层)	1. 材料品种:16cm水泥稳定碎石 2. 石料规格:符合设计及施工规范要求 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m ²	367.66			
71	040202014009	16cm水泥稳定碎石(上基层)	1. 材料品种:18cm水泥稳定碎石 2. 石料规格:符合设计及施工规范要求 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m ²	367.66			
72	040203003003	透层	1. 材料品种:乳化沥青透层 2. 喷油量: 1.1L/m ² 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m ²	367.66			
73	040203005003	封层	1. 材料品种、用量:1cm乳化沥青封层 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m ²	367.66			
74	040203006007	7cm粗粒式沥青混凝土(AC-25C)	1. 沥青品种:7cm粗粒式沥青混凝土(A C-25C) 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m ²	367.66			
75	040203004005	粘层	1. 材料品种:改性乳化沥青粘层 2. 喷油量: 0.5L/m ² 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m ²	367.66			
76	040203006008	5cm中粒式沥青混凝土(AC-16C)	1. 沥青品种:5cm中粒式沥青混凝土(A	m ²	367.66			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-再生水工程单位工程)

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		)	C-16C) 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范要求					
77	040203004006	粘层	1. 材料品种:改性乳化沥青粘层 2. 喷油量: 0.5L/m ² 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范要求	m2	367.66			
78	040203006009	4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范要求	m2	367.66			
		分部小计						
		6、步道砖恢复						
79	040202001006	路床整形	1. 道路基础碾压及路床修整:满足设计及施工验收规范要求	m2	63.14			
80	040204001003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:6cm彩色防滑透水砖 2. 找平层:2cm粗砂找平层 3. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:5cm粗砂垫层, 15cmC20无砂混凝土 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范要求	m2	63.14			
		分部小计						
		7、包封及支墩						
81	040303024002	混凝土包封	1. 名称:混凝土管道包封 2. 垫层:100mmC25混凝土 3. 包封:mmC25混凝土 4. 钢筋:Φ12@150 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范	m3	45.31			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-涉水工程单项工程-再生水工程单位工程)

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			相关要求					
82	040503002023	现浇混凝土支墩	1. 名称:DN300*11.2 5° 弯头支墩 2. 混凝土强度等级: C15混凝土浇筑 3. 包含:包含模板 4. 参见图集:10S505 -56页	m3	0.45			
83	040503002024	现浇混凝土支墩	1. 名称:DN200*11.2 5° 弯头支墩 2. 混凝土强度等级: C15混凝土浇筑 3. 包含:包含模板 4. 参见图集:10S505 -56页	m3	0.52			
84	040503002025	现浇混凝土支墩	1. 名称:DN150*11.2 5° 弯头支墩 2. 混凝土强度等级: C15混凝土浇筑 3. 包含:包含模板 4. 参见图集:10S505 -56页	m3	0.34			
85	040503002026	现浇混凝土支墩	1. 名称:DN300*45° 弯头支墩 2. 混凝土强度等级: C15混凝土浇筑 3. 包含:包含模板 4. 参见图集:10S505 -54页	m3	2.23			
86	040503002027	现浇混凝土支墩	1. 名称:DN200*45° 弯头支墩 2. 混凝土强度等级: C15混凝土浇筑 3. 包含:包含模板 4. 参见图集:10S505 -54页	m3	3.6			
87	040503002028	现浇混凝土支墩	1. 名称:DN150*45° 弯头支墩 2. 混凝土强度等级: C15混凝土浇筑 3. 包含:包含模板 4. 参见图集:10S505 -54页	m3	3			
88	040503002029	现浇混凝土支墩	1. 名称:DN300*90° 弯头支墩 2. 混凝土强度等级: C15混凝土浇筑 3. 包含:包含模板 4. 参见图集:10S505	m3	18.92			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-涉水工程单项工程-再生水工程单位工程)

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			-53页					
89	040503002030	现浇混凝土支墩	1. 名称:DN150*90°弯头支墩 2. 混凝土强度等级:C15混凝土浇筑 3. 包含:包含模板 4. 参见图集:10S505-53页	m3	7.5			
90	040503002031	现浇混凝土支墩	1. 名称:DN150*200三通支墩 2. 混凝土强度等级:C15混凝土浇筑 3. 包含:包含模板 4. 参见图集:10S505-57页	m3	1.82			
91	040503002032	现浇混凝土支墩	1. 名称:DN150*100三通支墩 2. 混凝土强度等级:C15混凝土浇筑 3. 包含:包含模板 4. 参见图集:10S505-57页	m3	1.16			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

工程项目清单汇总表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（
配套管线改移部分施工）-通信工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1 专业工程暂估价为已含税价格,在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算,并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

措施项目清单计价表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-通信工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输, 轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-通信工程

第 1 页 共 1 页

序号		项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全生产						
	1.2		文明施工						
	1.3		环境保护						
	1.4		临时设施						
2			特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合 计									

注： 1. 依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-通信工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目 编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	企业管理费 (元)	利润 (元)	不含税金额 (元)	备注
1		(通信线路) 施工垃圾场外运输和消纳费						
1.1		(通信线路工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
2		(龙域东一路龙域中心-B座基站基站改移设备部分) 施工垃圾场外运输和消纳费						
2.1		(龙域东一路龙域中心-B座基站基站改移设备部分) 施工垃圾场外运输和消纳费						
3		(通信配套土建) 施工垃圾场外运输和消纳费						
3.1		(通信配套土建) 施工垃圾场外运输和消纳费						
合 计								

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-通信工程

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产								
	安全帽								
	临边洞口交叉高处作业防护								
									
	文明施工								
	安全警示标志牌								
	废水沉淀池								
									
	环境保护								
	现场临时绿化费用								
	控制扬尘、噪声、废气费用								
									
	临时设施								
	一次性使用临建								
	周转使用临建								
									
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
	超过一定规模的危大工程对应的								

注：计算明细可另附表说明。

其他项目清单计价表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-通信工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-通信工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

计日工表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-通信工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	人工				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括增值税）在内的固定百分比：					%
三	施工机具				
1					
施工机具小计					
总 计					

注： 1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

增值税计价表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-通信工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人机费用表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-通信工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全生产标准化措施费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 1 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		景祥街南桥						
		新做						
1	031103008001	管道工程施工测量	1. 名称:管道工程施工测量 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	m	112			
2	031103008002	架空工程施工测量	1. 名称:架空工程施工测量 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	m	1370			
3	030412001001	配管	1. 名称:保护管 2. 规格、材质:DE110mm PE管 3. 配置形式:埋地敷设 4. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	36			
4	030411001001	电杆组立	1. 名称:立杆 2. 材质:混凝土杆 3. 规格:9m 4. 土质:综合土 5. 备注:挖坑, 清理, 回填夯实 6. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	基	3			
5	031103005001	装电杆拉线	1. 名称:水泥杆拉线 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	条	3			
6	030411001002	立杆处引上管	1. 名称:立杆处引上管 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	基	12			
7	031103004001	定向钻	1. 名称:定向钻 2. 规格:PE110管*6孔 3. 长度:80米 4. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	处	1			
8	031103004002	定向钻	1. 名称:定向钻 2. 规格:PE110管*6	处	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 2 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			孔 3. 长度:23米 4. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范					
9	031103008003	光缆	1. 规格、型号:GYTA-24B1 2. 敷设方式:架空敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	5110			
10	031103008004	光缆	1. 规格、型号:GYTA-24B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	602			
11	031103008005	光缆	1. 规格、型号:GYTA-48B1 2. 敷设方式:架空敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	7300			
12	031103008006	光缆	1. 规格、型号:GYTA-48B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	860			
13	031103008007	光缆	1. 规格、型号:GYTA-53B1 2. 敷设方式:架空敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	700			
14	031103008008	光缆	1. 规格、型号:GYTA-53B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	109			
15	031103010001	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:24芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸	头	14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 3 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			, 并满足设计、施工及验收规范相关要求					
16	031103010002	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:48芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	20			
17	031103010003	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:53芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	2			
18	031101002001	光缆盘	1. 名称:安装固定光缆盘 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	架	36			
19	031103005002	放、绑软光纤跳纤	1. 名称、类别:放、绑软光纤跳纤 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	条	840			
20	031101031001	线路段光端对测	1. 名称:线路段光端对测 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	方向·系统	210			
21	031101031002	系统通道调测	1. 名称:系统通道调测 2. 类别:TDM接口 光口 3. 光口测试速率:100兆以内 4. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	端口	1050			
		分部小计						
		撤旧						
22	031103008009	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA	m	5460			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 4 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			-24B1 3. 说明: 投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值					
23	031103008010	拆除光缆	1. 名称: 拆除光缆 2. 规格、型号: GYTA-48B1 3. 说明: 投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	m	7800			
24	031103008011	拆除光缆	1. 名称: 拆除光缆 2. 规格、型号: GYTA-53B1 3. 说明: 投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	m	732			
25	031103005003	拆除放、绑软光纤跳纤	1. 名称、类别: 拆除放、绑软光纤跳纤 2. 备注: 投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	条	840			
26	030411001003	电杆拆除	1. 名称: 电杆拆除 2. 材质: 水泥杆 3. 规格: 9米 4. 备注: 运至指定存放地点 5. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	基	4			
27	031103005004	水泥杆拉线拆除	1. 名称: 水泥杆拉线拆除 2. 备注: 参考现场情况, 具体详见图纸及规范	条	3			
28	031103007001	架空吊线拆除	1. 名称: 架空吊线拆除 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	m	180			
		分部小计						
		分部小计						
		生物信息桥						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 5 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		新做						
29	030411001004	电杆组立	1. 名称:立杆 2. 材质:混凝土杆 3. 规格:9m 4. 土质:综合土 5. 备注:挖坑,清理,回填夯实 6. 备注:参考现场情况,具体详见图纸及规范	基	2			
30	031103005005	装电杆拉线	1. 名称:水泥杆拉线 2. 备注:参考现场情况,具体详见图纸及规范	条	2			
31	031103007002	架空吊线	1. 名称:吊线 2. 规格、型号:7/2.2 3. 敷设部位:水泥杆架设、夹板法终结 4. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸,并满足设计、施工及验收规范相关要求	m	119			
32	02B001	现状线缆修整	1. 名称:现状线缆修整 2. 说明:现状架空杆上有20条不同产权线缆、本次采用线缆修整:每条长度500米 3. 其他:未尽事宜详见招标文件及设计图纸,并满足设计、施工及验收规范相关要求	项	1			
		分部小计						
		撤旧						
33	030411001005	电杆拆除	1. 名称:电杆拆除 2. 材质:水泥杆 3. 规格:9米 4. 备注:运至指定存放地点 5. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸,并满足设计、施工及验收规范相关要求	基	2			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 6 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		北清路桥						
		新做						
34	030411001006	电杆组立	1. 名称:立杆 2. 材质:混凝土杆 3. 规格:9m 4. 土质:综合土 5. 备注:挖坑, 清理, 回填夯实 6. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	基	4			
35	031103005006	装电杆拉线	1. 名称:水泥杆拉线 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	条	4			
36	031103007003	架空吊线	1. 名称:吊线 2. 规格、型号:7/2.2 3. 敷设部位:水泥杆架设、夹板法终结 4. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	m	120			
37	02B002	现状线缆修整	1. 名称:现状线缆修整 2. 说明:现状架空杆上有20条不同产权线缆、本次采用线缆修整:每条长度500米 3. 其他:未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	项	1			
		分部小计						
		撤旧						
38	030411001007	电杆拆除	1. 名称:电杆拆除 2. 材质:水泥杆 3. 规格:9米 4. 备注:运至指定存放地点 5. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	基	4			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 7 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		龙城花园四号箱涵桥						
		新做						
39	031103008012	管道工程施工测量	1. 名称:管道工程施工测量 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	m	210			
40	030412001002	配管	1. 名称:保护管 2. 规格、材质:40/33硅芯管 3. 配置形式:埋地敷设 4. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	162			
41	030412001003	配管	1. 名称:保护管 2. 规格、材质:DE110mm PE管 3. 配置形式:埋地敷设 4. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	1200			
42	030411001008	监控立杆	1. 名称:监控立杆 (利旧) 2. 材质:钢制 3. 规格:3.5m 4. 土质:综合土 5. 备注:挖坑, 清理, 回填夯实 6. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	基	3			
43	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:监控摄像机 (利旧) 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	台	7			
44	031103008013	光缆	1. 规格、型号:GYTA-24B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	8500			
45	031103008014	光缆	1. 规格、型号:GYTA-48B1	m	7650			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 8 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范					
46	031103008015	光缆	1. 规格、型号:GYTA-288B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	850			
47	031103010004	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:24芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	20			
48	031103010005	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:48芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	18			
49	031103010006	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:288芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	2			
50	031101002002	光缆盘	1. 名称:安装固定光缆盘 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	架	40			
51	031103005007	放、绑软光纤跳纤	1. 名称、类别:放、绑软光纤跳纤 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	条	1152			
52	031101031003	线路段光端对测	1. 名称:线路段光端对测 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关	方向·系统	288			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 9 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			要求					
53	031101031004	系统通道调测	1. 名称:系统通道调测 2. 类别:TDM接口 光口 3. 光口测试速率:1000兆以内 4. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	端口	1440			
		分部小计						
		撤旧						
54	030411001009	监控立杆拆除	1. 名称:监控立杆拆除 2. 材质:钢制 3. 规格:3.5m 4. 土质:综合土 5. 备注:挖坑, 清理, 回填夯实 6. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	基	3			
55	030506010002	监控摄像拆除	1. 名称:监控摄像机拆除 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	台	7			
56	031103008016	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-24B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	m	8500			
57	031103008017	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-48B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	m	7650			
58	031103008018	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-288B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	m	850			
59	031103005008	拆除放、绑软光	1. 名称、类别:拆除	条	1152			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 10 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		纤跳纤	放、绑软光纤跳纤 2. 备注: 投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值					
		分部小计						
		分部小计						
		龙城花园三号箱涵桥						
		新做						
60	031103008019	管道工程施工测量	1. 名称: 管道工程施工测量 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	m	128			
61	030412001004	配管	1. 名称: 保护管 2. 规格、材质: 40/33硅芯管 3. 配置形式: 埋地敷设 4. 备注: 参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	24			
62	030412001005	配管	1. 名称: 保护管 2. 规格、材质: DE110mm PE管 3. 配置形式: 埋地敷设 4. 备注: 参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	800			
63	030412001006	配管	1. 名称: 保护管 2. 规格、材质: DE160mm PE管 3. 配置形式: 埋地敷设 4. 备注: 参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	56			
64	031103008020	光缆	1. 规格、型号: GYTA-12B1 2. 敷设方式: 穿管敷设 3. 备注: 参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	900			
65	031103008021	光缆	1. 规格、型号: GYTA-24B1	m	14450			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 11 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范					
66	031103008022	光缆	1. 规格、型号:GYTA-48B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	2000			
67	031103008023	光缆	1. 规格、型号:GYTA-144B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	1700			
68	031103009001	电缆	1. 规格、型号:HYV1200-0.4 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	850			
69	031103010007	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:12芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	6			
70	031103010008	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:24芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	34			
71	031103010009	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:48芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	6			
72	031103010010	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒)	头	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 12 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 规格:144芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求					
73	031103010011	光缆接续	1. 名称:通信电缆接续 2. 规格:HYV1200-0.4 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	2			
74	031101002003	光缆盘	1. 名称:安装固定光缆盘 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	架	50			
75	031103005009	放、绑软光纤跳纤	1. 名称、类别:放、绑软光纤跳纤 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	条	1052			
76	031101031005	线路段光端对测	1. 名称:线路段光端对测 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	方向·系统	263			
77	031101033001	保护倒换测试	1. 名称:保护倒换测试 2. 测试内容:网络设备业务倒换保护测试 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	环·系统	263			
78	031101031006	系统通道调测	1. 名称:系统通道调测 2. 类别:TDM接口 光口 3. 光口测试速率:100兆以内 4. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	端口	1315			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 13 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			要求					
79	031101034001	光电调测中间站配合	1. 名称:中间站配合 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸,并满足设计、施工及验收规范相关要求	站	25			
80	030502003001	双绞线缆	1. 名称:布放监控信号线 2. 规格:CAT-6	m	35			
81	030411001010	监控立杆	1. 名称:监控立杆(利旧) 2. 材质:钢制 3. 规格:3.5m 4. 土质:综合土 5. 备注:挖坑,清理,回填夯实 6. 备注:参考现场情况,具体详见图纸及规范	基	2			
82	030506010003	监控摄像设备	1. 名称:监控摄像机(利旧) 2. 备注:参考现场情况,具体详见图纸及规范	台	5			
		分部小计						
		撤旧						
83	031103008024	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-12B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点,投标单位自行考虑原有设备的残值	m	900			
84	031103008025	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-24B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点,投标单位自行考虑原有设备的残值	m	14450			
85	031103008026	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-48B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点,投标单位自行考虑原有设备的残值	m	2000			
86	031103008027	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-144B1	m	1700			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 14 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 说明: 投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值					
87	031103008028	拆除光缆	1. 名称: 拆除光缆 2. 规格、型号: HYV1 200-0.4 3. 说明: 投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	m	850			
88	031103005010	拆除放、绑软光纤跳纤	1. 名称、类别: 拆除放、绑软光纤跳纤 2. 备注: 投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	条	1052			
89	030411001011	监控立杆拆除	1. 名称: 监控立杆拆除 2. 材质: 钢制 3. 规格: 3.5m 4. 土质: 综合土 5. 备注: 挖坑, 清理, 回填夯实 6. 备注: 参考现场情况, 具体详见图纸及规范	基	2			
90	030506010004	监控摄像拆除	1. 名称: 监控摄像机拆除 2. 备注: 参考现场情况, 具体详见图纸及规范	台	5			
91	030412001007	配管拆除	1. 名称: 保护管拆除 2. 规格、材质: DE160mm PE管 3. 配置形式: 埋地敷设 4. 备注: 参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	56			
		分部小计						
		分部小计						
		龙城花园二号箱涵桥						
		新做						
92	031103008029	管道工程施工测量	1. 名称: 管道工程施工测量 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施	m	475			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 15 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			工及验收规范相关要求					
93	030412001008	配管	1. 名称:保护管 2. 规格、材质:40/3 3. 配置形式:埋地敷 4. 备注:参考现场情 况,具体详见图纸 及规范	m	439			
94	031103004003	定向钻	1. 名称:定向钻 2. 规格:PE110管*8 3. 长度:100米 4. 备注:参考现场情 况,具体详见图纸 及规范	处	1			
95	031103008030	光缆	1. 规格、型号:GYTA -12B1 2. 敷设方式:穿管敷 3. 备注:参考现场情 况,具体详见图纸 及规范	m	1900			
96	031103008031	光缆	1. 规格、型号:GYTA -24B1 2. 敷设方式:穿管敷 3. 备注:参考现场情 况,具体详见图纸 及规范	m	10600			
97	031103008032	光缆	1. 规格、型号:GYTA -48B1 2. 敷设方式:穿管敷 3. 备注:参考现场情 况,具体详见图纸 及规范	m	600			
98	031103010012	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含 光缆接头盒) 2. 规格:12芯 3. 未尽事宜详见招 标文件及设计图纸 并满足设计、施 工及验收规范相关 要求	头	12			
99	031103010013	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含 光缆接头盒) 2. 规格:24芯 3. 未尽事宜详见招 标文件及设计图纸 并满足设计、施	头	34			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 16 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			工及验收规范相关要求					
100	031103010014	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:48芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	4			
101	031101002004	光缆盘	1. 名称:安装固定光缆盘 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	架	44			
102	031103005011	放、绑软光纤跳纤	1. 名称、类别:放、绑软光纤跳纤 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	条	648			
103	031101031007	线路段光端对测	1. 名称:线路段光端对测 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	方向·系统	162			
104	031101033002	保护倒换测试	1. 名称:保护倒换测试 2. 测试内容:网络设备业务倒换保护测试 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	环·系统	162			
105	031101031008	系统通道调测	1. 名称:系统通道调测 2. 类别:TDM接口 光口 3. 光口测试速率:1000兆以内 4. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	端口	810			
106	031101034002	光电调测中间站配合	1. 名称:中间站配合 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施	站	22			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 17 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			工及验收规范相关要求					
107	030411001012	监控立杆	1. 名称: 监控立杆 (利旧) 2. 材质: 钢制 3. 规格: 3.5m 4. 土质: 综合土 5. 备注: 挖坑, 清理, 回填夯实 6. 备注: 参考现场情况, 具体详见图纸及规范	基	2			
108	030506010005	监控摄像设备	1. 名称: 监控摄像机 (利旧) 2. 备注: 参考现场情况, 具体详见图纸及规范	台	5			
		分部小计						
		撤旧						
109	031103008033	拆除光缆	1. 名称: 拆除光缆 2. 规格、型号: GYTA-12B1 3. 说明: 投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	m	1900			
110	031103008034	拆除光缆	1. 名称: 拆除光缆 2. 规格、型号: GYTA-24B1 3. 说明: 投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	m	10600			
111	031103008035	拆除光缆	1. 名称: 拆除光缆 2. 规格、型号: GYTA-48B1 3. 说明: 投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	m	600			
112	031103005012	拆除放、绑软光纤跳纤	1. 名称、类别: 拆除放、绑软光纤跳纤 2. 备注: 投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	条	648			
113	030411001013	监控立杆拆除	1. 名称: 监控立杆拆除 2. 材质: 钢制 3. 规格: 3.5m 4. 土质: 综合土	基	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 18 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			5. 备注:挖坑,清理,回填夯实 6. 备注:参考现场情况,具体详见图纸及规范					
114	030506010006	监控摄像拆除	1. 名称:监控摄像机拆除 2. 备注:参考现场情况,具体详见图纸及规范	台	5			
		分部小计						
		分部小计						
		北京人家						
		北京人家25-37号楼						
		新做						
115	031103008036	管道工程施工测量	1. 名称:管道工程施工测量 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸,并满足设计、施工及验收规范相关要求	m	450			
116	031103008037	光缆	1. 规格、型号:GYTA-4B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况,具体详见图纸及规范	m	450			
117	031103008038	光缆	1. 规格、型号:GYTA-12B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况,具体详见图纸及规范	m	900			
118	031103008039	光缆	1. 规格、型号:GYTA-24B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况,具体详见图纸及规范	m	900			
119	031103008040	光缆	1. 规格、型号:GYTA-48B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况,具体详见图纸	m	450			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 19 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			及规范					
120	031103008041	光缆	1. 规格、型号:GYTA-72B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	450			
121	031103008042	光缆	1. 规格、型号:GYTA-144B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	450			
122	031103010015	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:4芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	2			
123	031103010016	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:12芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	4			
124	031103010017	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:24芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	4			
125	031103010018	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:48芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	2			
126	031103010019	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:72芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸	头	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 20 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			, 并满足设计、施工及验收规范相关要求					
127	031103010020	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:144芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	2			
128	031101002005	光缆盘	1. 名称:安装固定光缆盘 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	架	16			
129	031103005013	放、绑软光纤跳纤	1. 名称、类别:放、绑软光纤跳纤 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	条	408			
130	031101031009	线路段光端对测	1. 名称:线路段光端对测 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	方向·系统	102			
131	031101033003	保护倒换测试	1. 名称:保护倒换测试 2. 测试内容:网络设备业务倒换保护测试 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	环·系统	102			
132	031101031010	系统通道调测	1. 名称:系统通道调测 2. 类别:TDM接口 光口 3. 光口测试速率:100兆以内 4. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	端口	510			
133	031101034003	光电调测中间站配合	1. 名称:中间站配合 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸	站	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 21 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			, 并满足设计、施工及验收规范相关要求					
		分部小计						
		撤旧						
134	031103008043	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-4B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	m	450			
135	031103008044	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-12B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	m	900			
136	031103008045	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-24B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	m	900			
137	031103008046	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-48B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	m	450			
138	031103008047	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-72B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	m	450			
139	031103008048	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-144B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	m	450			
140	031103005014	拆除放、绑软光纤跳纤	1. 名称、类别:拆除放、绑软光纤跳纤 2. 备注:投标人考虑运输至指定地点,	条	408			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 22 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			投标单位自行考虑原有设备的残值					
		分部小计						
		分部小计						
		北京人家25-30-37号楼						
		新做						
141	031103008049	管道工程施工测量	1. 名称:管道工程施工测量 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	m	400			
142	031103008050	光缆	1. 规格、型号:GYTA-48B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	200			
143	031103008051	光缆	1. 规格、型号:GYTA-72B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	200			
144	031103010021	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:48芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	2			
145	031103010022	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:72芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	2			
146	031101002006	光缆盘	1. 名称:安装固定光缆盘 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	架	4			
147	031103005015	放、绑软光纤跳	1. 名称、类别:放、	条	144			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 23 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		纤	绑软光纤跳纤 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范					
148	031101031011	线路段光端对测	1. 名称:线路段光端对测 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	方向·系统	36			
149	031101033004	保护倒换测试	1. 名称:保护倒换测试 2. 测试内容:网络设备业务倒换保护测试 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	环·系统	36			
150	031101031012	系统通道调测	1. 名称:系统通道调测 2. 类别:TDM接口 光口 3. 光口测试速率:100兆以内 4. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	端口	180			
151	031101034004	光电调测中间站配合	1. 名称:中间站配合 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	站	2			
		分部小计						
		撤旧						
152	031103008052	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-48B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	m	200			
153	031103008053	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-72B1 3. 说明:投标人考虑	m	200			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 24 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			运输至指定地点, 投标单位自行考虑 原有设备的残值					
154	031103005016	拆除放、绑软光 纤跳纤	1. 名称、类别:拆除 放、绑软光纤跳纤 2. 备注:投标人考虑 运输至指定地点, 投标单位自行考虑 原有设备的残值	条	144			
		分部小计						
		分部小计						
		北京人家20-18 号楼						
		新做						
155	031103008054	管道工程施工测 量	1. 名称:管道工程施 工测量 2. 未尽事宜详见招 标文件及设计图纸 , 并满足设计、施 工及验收规范相关 要求	m	700			
156	031103008055	光缆	1. 规格、型号:GYTA -24B1 2. 敷设方式:穿管敷 设 3. 备注:参考现场情 况, 具体详见图纸 及规范	m	1300			
157	031103010023	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含 光缆接头盒) 2. 规格:24芯 3. 未尽事宜详见招 标文件及设计图纸 , 并满足设计、施 工及验收规范相关 要求	头	8			
158	031101002007	光缆盘	1. 名称:安装固定光 缆盘 2. 备注:参考现场情 况, 具体详见图纸 及规范	架	8			
159	031103005017	放、绑软光纤跳 纤	1. 名称、类别:放、 绑软光纤跳纤 2. 备注:参考现场情 况, 具体详见图纸 及规范	条	116			
160	031101031013	线路段光端对测	1. 名称:线路段光端 对测 2. 未尽事宜详见招 标文件及设计图纸	方向·系统	29			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 25 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			, 并满足设计、施工及验收规范相关要求					
161	031101033005	保护倒换测试	1. 名称: 保护倒换测试 2. 测试内容: 网络设备业务倒换保护测试 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	环·系统	29			
162	031101031014	系统通道调测	1. 名称: 系统通道调测 2. 类别: TDM接口 光口 3. 光口测试速率: 1000兆以内 4. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	端口	145			
163	031101034005	光电调测中间站配合	1. 名称: 中间站配合 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	站	4			
		分部小计						
		撤旧						
164	031103008056	拆除光缆	1. 名称: 拆除光缆 2. 规格、型号: GYTA-24B1 3. 说明: 投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	m	1300			
165	031103005018	拆除放、绑软光纤跳纤	1. 名称、类别: 拆除放、绑软光纤跳纤 2. 备注: 投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	条	116			
		分部小计						
		分部小计						
		北京人家25-22号楼						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 26 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		新做						
166	031103008057	管道工程施工测量	1. 名称:管道工程施工测量 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	m	600			
167	031103008058	光缆	1. 规格、型号:GYTA-12B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	900			
168	031103008059	光缆	1. 规格、型号:GYTA-48B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	600			
169	031103008060	光缆	1. 规格、型号:GYTA-72B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	600			
170	031103010024	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:12芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	6			
171	031103010025	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:48芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	4			
172	031103010026	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:72芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 27 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			要求					
173	031101002008	光缆盘	1. 名称: 安装固定光缆盘 2. 备注: 参考现场情况, 具体详见图纸及规范	架	14			
174	031103005019	放、绑软光纤跳纤	1. 名称、类别: 放、绑软光纤跳纤 2. 备注: 参考现场情况, 具体详见图纸及规范	条	332			
175	031101031015	线路段光端对测	1. 名称: 线路段光端对测 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	方向·系统	83			
176	031101033006	保护倒换测试	1. 名称: 保护倒换测试 2. 测试内容: 网络设备业务倒换保护测试 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	环·系统	83			
177	031101031016	系统通道调测	1. 名称: 系统通道调测 2. 类别: TDM接口 光口 3. 光口测试速率: 1000兆以内 4. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	端口	415			
178	031101034006	光电调测中间站配合	1. 名称: 中间站配合 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	站	7			
		分部小计						
		撤旧						
179	031103008061	拆除光缆	1. 名称: 拆除光缆 2. 规格、型号: GYTA-12B1 3. 说明: 投标人考虑	m	900			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 28 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			运输至指定地点, 投标单位自行考虑 原有设备的残值					
180	031103008062	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-48B1 3. 说明:投标人考虑 运输至指定地点, 投标单位自行考虑 原有设备的残值	m	600			
181	031103008063	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-72B1 3. 说明:投标人考虑 运输至指定地点, 投标单位自行考虑 原有设备的残值	m	600			
182	031103005020	拆除放、绑软光纤跳纤	1. 名称、类别:拆除放、绑软光纤跳纤 2. 备注:投标人考虑 运输至指定地点, 投标单位自行考虑 原有设备的残值	条	332			
		分部小计						
		分部小计						
		北京人家18-13号楼						
		新做						
183	031103008064	管道工程施工测量	1. 名称:管道工程施工测量 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸,并满足设计、施工及验收规范相关要求	m	300			
184	031103008065	光缆	1. 规格、型号:GYTA-12B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况,具体详见图纸及规范	m	1800			
185	031103008066	光缆	1. 规格、型号:GYTA-24B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况,具体详见图纸及规范	m	600			
186	031103010027	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (	头	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 29 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			含光缆接头盒) 2. 规格:12芯 3. 未尽事宜详见招 标文件及设计图纸 , 并满足设计、施 工及验收规范相关 要求					
187	031103010028	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:24芯 3. 未尽事宜详见招 标文件及设计图纸 , 并满足设计、施 工及验收规范相关 要求	头	4			
188	031101002009	光缆盘	1. 名称:安装固定光 缆盘 2. 备注:参考现场情 况, 具体详见图纸 及规范	架	16			
189	031103005021	放、绑软光纤跳 纤	1. 名称、类别:放、 绑软光纤跳纤 2. 备注:参考现场情 况, 具体详见图纸 及规范	条	144			
190	031101031017	线路段光端对测	1. 名称:线路段光端 对测 2. 未尽事宜详见招 标文件及设计图纸 , 并满足设计、施 工及验收规范相关 要求	方向·系统	36			
191	031101033007	保护倒换测试	1. 名称:保护倒换测 试 2. 测试内容:网络设 备业务倒换保护测 试 3. 未尽事宜详见招 标文件及设计图纸 , 并满足设计、施 工及验收规范相关 要求	环·系统	36			
192	031101031018	系统通道调测	1. 名称:系统通道调 测 2. 类别:TDM接口 光 口 3. 光口测试速率:10 00兆以内 4. 未尽事宜详见招 标文件及设计图纸 , 并满足设计、施 工及验收规范相关	端口	180			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 30 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			要求					
193	031101034007	光电调测中间站配合	1. 名称:中间站配合 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	站	8			
		分部小计						
		撤旧						
194	031103008067	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-12B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	m	1800			
195	031103008068	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-24B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	m	600			
196	031103005022	拆除放、绑软光纤跳纤	1. 名称、类别:拆除放、绑软光纤跳纤 2. 备注:投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	条	144			
		分部小计						
		分部小计						
		北京人家22-5号楼						
		新做						
197	031103008069	管道工程施工测量	1. 名称:管道工程施工测量 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	m	1100			
198	031103008070	光缆	1. 规格、型号:GYTA-24B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	2760			
199	031103008071	光缆	1. 规格、型号:GYTA	m	1200			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 31 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			-48B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范					
200	031103010029	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:24芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	12			
201	031103010030	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:48芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	4			
202	031101002010	光缆盘	1. 名称:安装固定光缆盘 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	架	16			
203	031103005023	放、绑软光纤跳纤	1. 名称、类别:放、绑软光纤跳纤 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	条	288			
204	031101031019	线路段光端对测	1. 名称:线路段光端对测 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	方向·系统	72			
205	031101033008	保护倒换测试	1. 名称:保护倒换测试 2. 测试内容:网络设备业务倒换保护测试 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	环·系统	72			
206	031101031020	系统通道调测	1. 名称:系统通道调测 2. 类别:TDM接口 光	端口	360			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 32 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			口 3. 光口测试速率:1000兆以内 4. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求					
207	031101034008	光电调测中间站配合	1. 名称:中间站配合 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	站	8			
		分部小计						
		撤旧						
208	031103008072	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-24B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	m	2760			
209	031103008073	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-48B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	m	1200			
210	031103005024	拆除放、绑软光纤跳纤	1. 名称、类别:拆除放、绑软光纤跳纤 2. 备注:投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	条	288			
		分部小计						
		分部小计						
		北京人家22-二拨子南路						
		新做						
211	031103008074	管道工程施工测量	1. 名称:管道工程施工测量 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	m	1000			
212	031103008075	光缆	1. 规格、型号:GYTA	m	1000			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 33 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			-24B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范					
213	031103008076	光缆	1. 规格、型号:GYTA-48B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	1000			
214	031103008077	光缆	1. 规格、型号:GYTA-144B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	3000			
215	031103010031	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:24芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	2			
216	031103010032	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:48芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	2			
217	031103010033	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:144芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	6			
218	031101002011	光缆盘	1. 名称:安装固定光缆盘 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	架	10			
219	031103005025	放、绑软光纤跳纤	1. 名称、类别:放、绑软光纤跳纤 2. 备注:参考现场情	条	604			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 34 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			况, 具体详见图纸及规范					
220	031101031021	线路段光端对测	1. 名称: 线路段光端对测 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	方向·系统	151			
221	031101033009	保护倒换测试	1. 名称: 保护倒换测试 2. 测试内容: 网络设备业务倒换保护测试 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	环·系统	151			
222	031101031022	系统通道调测	1. 名称: 系统通道调测 2. 类别: TDM接口 光口 3. 光口测试速率: 100兆以内 4. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	端口	755			
223	031101034009	光电调测中间站配合	1. 名称: 中间站配合 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	站	5			
		分部小计						
		撤旧						
224	031103008078	拆除光缆	1. 名称: 拆除光缆 2. 规格、型号: GYTA-24B1 3. 说明: 投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	m	1000			
225	031103008079	拆除光缆	1. 名称: 拆除光缆 2. 规格、型号: GYTA-48B1 3. 说明: 投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑	m	1000			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 35 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			原有设备的残值					
226	031103008080	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-144B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点,投标单位自行考虑原有设备的残值	m	3000			
227	031103005026	拆除放、绑软光纤跳纤	1. 名称、类别:拆除放、绑软光纤跳纤 2. 备注:投标人考虑运输至指定地点,投标单位自行考虑原有设备的残值	条	604			
		分部小计						
		分部小计						
		北京人家22-二拨子南路联通光交箱						
		新做						
228	031103008081	管道工程施工测量	1. 名称:管道工程施工测量 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸,并满足设计、施工及验收规范相关要求	m	542			
229	031103008082	光缆	1. 规格、型号:GYTA-24B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况,具体详见图纸及规范	m	1626			
230	031103008083	光缆	1. 规格、型号:GYTA-72B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况,具体详见图纸及规范	m	542			
231	031103010034	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:24芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸,并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	6			
232	031103010035	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (	头	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 36 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			含光缆接头盒) 2. 规格:72芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求					
233	031101002012	光缆盘	1. 名称:安装固定光缆盘 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	架	8			
234	031103005027	放、绑软光纤跳纤	1. 名称、类别:放、绑软光纤跳纤 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	条	172			
235	031101031023	线路段光端对测	1. 名称:线路段光端对测 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	方向·系统	43			
236	031101033010	保护倒换测试	1. 名称:保护倒换测试 2. 测试内容:网络设备业务倒换保护测试 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	环·系统	43			
237	031101031024	系统通道调测	1. 名称:系统通道调测 2. 类别:TDM接口 光口 3. 光口测试速率:1000兆以内 4. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	端口	215			
238	031101034010	光电调测中间站配合	1. 名称:中间站配合 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	站	4			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 37 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		撤旧						
239	031103008084	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-24B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点,投标单位自行考虑原有设备的残值	m	1626			
240	031103008085	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-72B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点,投标单位自行考虑原有设备的残值	m	542			
241	031103005028	拆除放、绑软光纤跳纤	1. 名称、类别:拆除放、绑软光纤跳纤 2. 备注:投标人考虑运输至指定地点,投标单位自行考虑原有设备的残值	条	172			
		分部小计						
		分部小计						
		北京人家20-二拨子南路						
		新做						
242	031103008086	管道工程施工测量	1. 名称:管道工程施工测量 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸,并满足设计、施工及验收规范相关要求	m	1000			
243	031103008087	光缆	1. 规格、型号:GYTA-12B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况,具体详见图纸及规范	m	1000			
244	031103008088	光缆	1. 规格、型号:GYTA-24B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况,具体详见图纸及规范	m	4000			
245	031103008089	光缆	1. 规格、型号:GYTA-36B1 2. 敷设方式:穿管敷	m	2000			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 38 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范					
246	031103008090	光缆	1. 规格、型号:GYTA-48B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	5000			
247	031103008091	光缆	1. 规格、型号:GYTA-144B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	1000			
248	031103010036	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:12芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	2			
249	031103010037	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:24芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	8			
250	031103010038	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:36芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	4			
251	031103010039	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:48芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	10			
252	031103010040	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒)	头	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 39 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 规格:144芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求					
253	031101002013	光缆盘	1. 名称:安装固定光缆盘 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	架	26			
254	031103005029	放、绑软光纤跳纤	1. 名称、类别:放、绑软光纤跳纤 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	条	676			
255	031101031025	线路段光端对测	1. 名称:线路段光端对测 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	方向·系统	169			
256	031101033011	保护倒换测试	1. 名称:保护倒换测试 2. 测试内容:网络设备业务倒换保护测试 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	环·系统	169			
257	031101031026	系统通道调测	1. 名称:系统通道调测 2. 类别:TDM接口 光口 3. 光口测试速率:1000兆以内 4. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	端口	845			
258	031101034011	光电调测中间站配合	1. 名称:中间站配合 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	站	13			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 40 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		撤旧						
259	031103008092	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-12B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点,投标单位自行考虑原有设备的残值	m	1000			
260	031103008093	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-24B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点,投标单位自行考虑原有设备的残值	m	4000			
261	031103008094	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-36B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点,投标单位自行考虑原有设备的残值	m	2000			
262	031103008095	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-48B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点,投标单位自行考虑原有设备的残值	m	5000			
263	031103008096	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-144B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点,投标单位自行考虑原有设备的残值	m	1000			
264	031103005030	拆除放、绑软光纤跳纤	1. 名称、类别:拆除放、绑软光纤跳纤 2. 备注:投标人考虑运输至指定地点,投标单位自行考虑原有设备的残值	条	676			
		分部小计						
		分部小计						
		二拨子南街						
		新做						
265	031103008097	管道工程施工测量	1. 名称:管道工程施工测量 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸	m	1000			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 41 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			, 并满足设计、施工及验收规范相关要求					
266	031103008098	光缆	1. 规格、型号:GYTA-48B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	10000			
267	031103008099	光缆	1. 规格、型号:GYTA-144B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	1000			
268	031103009002	电缆	1. 规格、型号:HYV400-0.4 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	500			
269	031103010041	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:48芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	20			
270	031103010042	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:144芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	2			
271	031103010043	光缆接续	1. 名称:通信电缆接续 2. 规格:HYV400-0.4 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	2			
272	031101002014	光缆盘	1. 名称:安装固定光缆盘 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸	架	22			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 42 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			及规范					
273	031103005031	放、绑软光纤跳纤	1. 名称、类别:放、绑软光纤跳纤 2. 备注:参考现场情况,具体详见图纸及规范	条	748			
274	031101031027	线路段光端对测	1. 名称:线路段光端对测 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸,并满足设计、施工及验收规范相关要求	方向·系统	187			
275	031101033012	保护倒换测试	1. 名称:保护倒换测试 2. 测试内容:网络设备业务倒换保护测试 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸,并满足设计、施工及验收规范相关要求	环·系统	187			
276	031101031028	系统通道调测	1. 名称:系统通道调测 2. 类别:TDM接口 光口 3. 光口测试速率:100兆以内 4. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸,并满足设计、施工及验收规范相关要求	端口	935			
277	031101034012	光电调测中间站配合	1. 名称:中间站配合 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸,并满足设计、施工及验收规范相关要求	站	11			
		分部小计						
		撤旧						
278	031103008100	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-48B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点,投标单位自行考虑原有设备的残值	m	10000			
279	031103008101	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA	m	1000			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 43 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			-144B1 3. 说明: 投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值					
280	031103008102	拆除光缆	1. 名称: 拆除光缆 2. 规格、型号: HYV4 00-0.4 3. 说明: 投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	m	1000			
281	031103005032	拆除放、绑软光纤跳纤	1. 名称、类别: 拆除放、绑软光纤跳纤 2. 备注: 投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	条	748			
		分部小计						
		分部小计						
		管线						
		新作						
282	030412001009	配管	1. 名称: 保护管 2. 规格、材质: DE110mm PE管 3. 配置形式: 埋地敷设 4. 备注: 参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	5768			
283	031103004004	定向钻	1. 名称: 定向钻 2. 规格: PE110管*15孔 3. 长度: 62米 4. 备注: 参考现场情况, 具体详见图纸及规范	处	2			
284	031103004005	定向钻	1. 名称: 定向钻 2. 规格: PE110管*15孔 3. 长度: 49米 4. 备注: 参考现场情况, 具体详见图纸及规范	处	1			
285	031103004006	定向钻	1. 名称: 定向钻 2. 规格: PE110管*6孔 3. 长度: 70米 4. 备注: 参考现场情况, 具体详见图纸	处	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 44 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			及规范					
		分部小计						
		撤旧						
286	030412001010	配管拆除	1. 名称:保护管拆除 2. 规格、材质:DE110mm PE管 3. 配置形式:埋地敷设 4. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	7932			
		分部小计						
		分部小计						
		监控						
		新做						
287	030411001014	监控立杆	1. 名称:监控立杆 (利旧) 2. 材质:钢制 3. 规格:3.5m 4. 土质:综合土 5. 备注:挖坑, 清理, 回填夯实 6. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	基	12			
288	030506010007	监控摄像设备	1. 名称:枪机摄像机 (利旧) 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	台	20			
289	030506010008	监控摄像设备	1. 名称:球机摄像机 (利旧) 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	台	2			
290	030505011001	公共广播、背景音乐系统设备	1. 名称:音响 (利旧) 2. 参考现场情况, 具体详见图纸及规范	台	4			
291	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:沟槽开挖土方 2. 挖土深度:2m以内 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m3	113.28			
292	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:夯实回填 2. 备注:参考现场情	m3	113.28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 45 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			况, 具体详见图纸及规范					
293	030412001011	配管	1. 名称: 保护管 2. 规格、材质: 40/3 硅芯管 3. 配置形式: 埋地敷设 4. 备注: 参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	118			
294	031103008103	光缆	1. 规格、型号: GYTA-12B1 2. 敷设方式: 穿管敷设 3. 备注: 参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	2503			
295	031103008104	光缆	1. 规格、型号: GYTA-12B1 (利旧) 2. 敷设方式: 穿管敷设 3. 备注: 参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	2503			
296	031103010044	光缆接续	1. 名称: 光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格: 12芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	52			
		分部小计						
		撤旧						
297	030411001015	监控立杆拆除	1. 名称: 监控立杆拆除 2. 材质: 钢制 3. 规格: 3.5m 4. 土质: 综合土 5. 备注: 挖坑, 清理, 回填夯实 6. 备注: 参考现场情况, 具体详见图纸及规范	基	12			
298	030506010009	监控摄像拆除	1. 名称: 监控摄像机拆除 2. 备注: 参考现场情况, 具体详见图纸及规范	台	22			
299	030505011002	公共广播、背景	1. 名称: 音响拆除	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 46 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		音乐系统设备	2. 参考现场情况, 具体详见图纸及规范					
300	031103008105	拆除光缆	1. 名称: 拆除光缆 2. 规格、型号: GYTA-12B1 3. 说明: 投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	m	2503			
		分部小计						
		分部小计						
		分部小计						
		龙域南街						
		新作						
301	031103008106	管道工程施工测量	1. 名称: 管道工程施工测量 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	m	144			
302	030412001012	配管	1. 名称: 保护管 2. 规格、材质: 四孔栅格管 3. 配置形式: 埋地敷设 4. 备注: 参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	144			
303	030412001013	配管	1. 名称: 保护管 2. 规格、材质: 40/3 硅芯管 3. 配置形式: 埋地敷设 4. 备注: 参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	384			
304	030411001016	监控立杆	1. 名称: 监控立杆 (利旧) 2. 材质: 钢制 3. 规格: 3.5m 4. 土质: 综合土 5. 备注: 挖坑, 清理, 回填夯实 6. 备注: 参考现场情况, 具体详见图纸及规范	基	10			
305	030506010010	监控摄像设备	1. 名称: 枪机摄像机	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 47 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			(利旧) 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范					
306	030506010011	监控摄像设备	1. 名称:球机摄像机 (利旧) 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	台	14			
307	031103008107	光缆	1. 规格、型号:GYTA-4B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	384			
		分部小计						
		撤旧						
308	030412001014	格栅管拆除	1. 名称:保护管拆除 2. 规格、材质:四孔格栅管 3. 配置形式:埋地敷设 4. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	144			
309	030411001017	监控立杆拆除	1. 名称:监控立杆拆除 2. 材质:钢制 3. 规格:3.5m 4. 土质:综合土 5. 备注:挖坑, 清理, 回填夯实 6. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	基	10			
310	030506010012	监控摄像拆除	1. 名称:监控摄像机拆除 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	台	18			
311	031103010045	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:4芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	36			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 48 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		龙域东一路						
		新做						
312	031103008108	管道工程施工测量	1. 名称:管道工程施工测量 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	m	850			
313	030412001015	配管	1. 名称:保护管 2. 规格、材质:DE110mm PE管 3. 配置形式:埋地敷设 4. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	105			
314	031103004007	定向钻	1. 名称:定向钻 2. 规格:PE110管*8孔 3. 长度:135米 4. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	处	1			
315	031103008109	光缆	1. 规格、型号:GYTA-48B1 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	m	4250			
316	031103010046	光缆接续	1. 名称:光缆接续 (含光缆接头盒) 2. 规格:48芯 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	头	10			
317	031101002015	光缆盘	1. 名称:安装固定光缆盘 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	架	10			
318	031103005033	放、绑软光纤跳纤	1. 名称、类别:放、绑软光纤跳纤 2. 备注:参考现场情况, 具体详见图纸及规范	条	288			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信线路单项工程-通信线路工程单位工程)

第 49 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
319	031101031029	线路段光端对测	1. 名称:线路段光端对测 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	方向·系统	72			
320	031101033013	保护倒换测试	1. 名称:保护倒换测试 2. 测试内容:网络设备业务倒换保护测试 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	环·系统	72			
321	031101031030	系统通道调测	1. 名称:系统通道调测 2. 类别:TDM接口 光口 3. 光口测试速率:1000兆以内 4. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	端口	360			
322	031101034013	光电调测中间站配合	1. 名称:中间站配合 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸, 并满足设计、施工及验收规范相关要求	站	5			
		分部小计						
		撤旧						
323	031103008110	拆除光缆	1. 名称:拆除光缆 2. 规格、型号:GYTA-48B1 3. 说明:投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	m	4250			
324	031103005034	拆除放、绑软光纤跳纤	1. 名称、类别:拆除放、绑软光纤跳纤 2. 备注:投标人考虑运输至指定地点, 投标单位自行考虑原有设备的残值	条	288			
325	030412001016	格栅管拆除	1. 名称:保护管拆除 2. 规格、材质:四孔格栅管	m	135			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (龙域东一路龙域中心-B座基站基站改移设备部分单项工程-龙域东一路龙域中心-B座基站基站改移设备部分单位工程)

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程						
1	031102003001	TD- LTE天线拆除	1. 名称:TD- LTE天线拆除 2. 符合现场、设计及施工规范要求	副	3			
2	031102011001	RRU拆除	1. 名称:RRU拆除 2. 符合现场、设计及施工规范要求	架	3			
3	031102011002	RRU光模块拆除	1. 名称:RRU光模块拆除 2. 符合现场、设计及施工规范要求	架	3			
4	031103008111	光缆	1. 型号:RRU集数光缆拆除	m	3			
5	031103009003	电缆	1. 型号:RRU电源线拆除	m	1			
6	031103008112	光缆	1. 型号:RUU光缆拆除	m	210			
7	030502007001	跳线、跳纤	1. 名称:RUU跳线拆除	条	12			
8	030410002001	RRU 接地线拆除	1. 名称:RRU 接地线拆除 2. 型号:16mm ² 3. 符合现场、设计及施工规范要求	m	9			
9	031102003002	GPS天线 (含避雷器) 拆除	1. 规格:GPS天线 (含避雷器) 拆除 2. 符合现场、设计及施工规范要求	副	2			
10	031102005001	馈线拆除	1. 名称:GPS 馈线拆除 2. 规格:1/2" 3. 符合现场、设计及施工规范要求	m	36			
11	031102011003	主设备BBU拆除	1. 名称:主设备BBU 2. 符合现场、设计及施工规范要求	套	1			
12	030502007002	跳线、跳纤	1. 名称:BBU跳线 2. 规格:5米/条 3. 符合现场、设计及施工规范要求	条	6			
13	030404006001	嵌入式开关电源拆除	1. 种类:嵌入式开关电源拆除 2. 符合现场、设计及施工规范要求	座	1			
14	030406001001	蓄电池组拆除	1. 种类:蓄电池组拆除 2. 符合现场、设计及施工规范要求	组	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (龙域东一路龙域中心-B座基站基站改移设备部分单项工程-龙域东一路龙域中心-B座基站基站改移设备部分单位工程)

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030701003001	空调器拆除	1. 名称:空调拆除	台	1			
16	080703008001	地线排拆除	1. 名称:地线排 2. 规格:600mm*100mm*10mm 3. 符合现场、设计及施工规范要求	套	2			
17	031101001001	机架(柜)、机箱拆除	1. 名称:玲珑机柜拆除 2. 规格:3舱 3. 备注:含门禁装置、灭火装置 4. 符合现场、设计及施工规范要求	架	1			
18	031102003003	TDL-ENB-集成避雷器GPS天线拆除	1. 名称:TDL-ENB-集成避雷器GPS天线拆除 2. 符合现场、设计及施工规范要求	副	2			
19	031102030001	监控设备拆除	1. 名称:动环监控设备拆除 2. 型号:isP-CMS 3. 符合现场、设计及施工规范要求	套	1			
20	030402011001	成套配电箱拆除	1. 名称:电表及电表箱拆除 2. 规格:500*200*600 3. 符合现场、设计及施工规范要求	台	1			
21	031102011004	传输接入设备拆除	1. 名称:传输接入设备拆除 2. 规格:ATN980C 3. 符合现场、设计及施工规范要求	套	1			
22	030402011002	交流配电盘	1. 名称:交流配电盘 2. 规格:380V /200A 3. 符合现场、设计及施工规范要求	台	1			
23	030503002001	控制器	1. 名称:接入控制器 2. 规格:AC 3. 其他:含直流供电模块 4. 符合现场、设计及施工规范要求	台	1			
24	031102011005	嵌入式电源分配单元DCPD	1. 名称:嵌入式电源分配单元DCPD 2. 符合现场、设计及施工规范要求	套	1			
25	031102011006	ODF	1. 名称:ODF 2. 型号:24芯 3. 符合现场、设计	架	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (龙域东一路龙域中心-B座基站改移设备部分单项工程-龙域东一路龙域中心-B座基站改移设备部分单位工程)

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			及施工规范要求					
26	030409001001	电力电缆拆除	1. 名称: 电力电缆拆除 2. 规格: 16mm ² 以内	m	48			
27	030409001002	电力电缆拆除	1. 名称: 电力电缆拆除 2. 规格: 35mm ² 以内	m	347			
28	030409001003	电力电缆拆除	1. 名称: 电力电缆拆除 2. 规格: 70mm ² 以内	m	5			
29	030409001004	电力电缆拆除	1. 名称: 电力电缆拆除 2. 规格: 120mm ² 以内	m	10			
30	030502003002	双绞线缆拆除	1. 名称: 双绞线缆拆除	m	20			
31	030412004001	配线拆除	1. 名称: 四芯屏蔽线拆除	m	161			
32	030412004002	配线拆除	1. 名称: 二芯电源线拆除	m	125			
33	030502003003	双绞线缆	1. 名称: RS485总线	m	48			
34	030502007003	跳线、跳纤	1. 名称: 单模尾纤拆除	条	8			
35	030411002002	拆除铁塔	1. 名称: 拆除铁塔 2. 规格: 详见设计图纸 3. 内容: 含铁塔基础土方、混凝土等 4. 符合现场、设计及施工规范要求	基	1			
		分部小计						
		基站设备						
36	031102003004	卫星全球定位系统(GPS)天线	1. 名称: TD-LTE天线 2. 符合现场、设计及施工规范要求	副	3			
37	031102011007	RRU	1. 名称: RRU 2. 符合现场、设计及施工规范要求	架	3			
38	031102011008	RRU光模块	1. 名称: RRU光模块 2. 符合现场、设计及施工规范要求	架	3			
39	031103008113	光缆	1. 名称: RRU集数光缆 2. 内容: 含光纤测试 3. 符合现场、设计及施工规范要求	条	3			
40	031103009004	电缆	1. 名称: RRU电源线 2. 型号: ZA-RVV 2*8	m	210			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (龙域东一路龙域中心-B座基站基站改移设备部分单项工程-龙域东一路龙域中心-B座基站基站改移设备部分单位工程)

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	031103008114	光缆	1. 名称:RUU野战光缆 2. 规格、型号:2芯 3. 敷设方式:管道敷设 4. 内容:含光纤测试 5. 符合现场、设计及施工规范要求	m	210			
42	031103010047	光缆接续	1. 名称:光缆接续 2. 规格:2芯	头	6			
43	030502007004	跳线、跳纤	1. 名称:RUU跳线 2. 规格:3米/条 3. 符合现场、设计及施工规范要求	条	12			
44	030410002002	接地母线	1. 名称:RRU 接地线 2. 型号:16mm ² 3. 符合现场、设计及施工规范要求	m	9			
45	031102003005	GPS天线 (含避雷器)	1. 规格:GPS天线 (含避雷器) 2. 符合现场、设计及施工规范要求	副	2			
46	031102005002	馈线	1. 名称:GPS 馈线 2. 规格:1/2" 3. 符合现场、设计及施工规范要求	m	36			
47	031102011009	基站设备	1. 名称:主设备BBU 2. 符合现场、设计及施工规范要求	套	3			
48	030502007005	跳线、跳纤	1. 名称:BBU跳线 2. 规格:5米/条 3. 符合现场、设计及施工规范要求	条	6			
49	030404006002	嵌入式开关电源	1. 种类:嵌入式开关电源 2. 符合现场、设计及施工规范要求	座	1			
50	030406001002	蓄电池	1. 名称:蓄电池组 2. 充放电要求:含充、放电 3. 符合现场、设计及施工规范要求	组	1			
51	030701003002	空调器	1. 名称:空调 2. 型号:挂式2匹 基站通用空调 3. 符合现场、设计及施工规范要求	台	1			
52	080703008002	地线排	1. 名称:地线排 2. 规格:600mm*100mm*10mm 3. 符合现场、设计	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (龙域东一路龙域中心-B座基站改移设备部分单项工程-龙域东一路龙域中心-B座基站改移设备部分单位工程)

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			及施工规范要求					
53	031101001002	机架(柜)、机箱	1. 名称:玲珑机柜 2. 规格:3柜 3. 备注:含门禁装置、 、灭火装置 4. 符合现场、设计 及施工规范要求	架	1			
54	031102003006	TDL-ENB-集成避 雷器GPS天线	1. 名称:TDL-ENB-集 成避雷器GPS天线 2. 符合现场、设计 及施工规范要求	副	2			
55	031102030002	监控设备	1. 名称:动环监控设 备 2. 型号:isP-CMS 3. 符合现场、设计 及施工规范要求	套	1			
56	030402011003	成套配电箱	1. 名称:电表及电表 箱 2. 规格:500*200*60 0 3. 符合现场、设计 及施工规范要求	台	1			
57	031102011010	传输接入设备	1. 名称:传输接入设 备 2. 规格:ATN980C 3. 符合现场、设计 及施工规范要求	套	1			
58	030402011004	交流配电盘	1. 名称:交流配电盘 2. 规格:380V /200A 3. 符合现场、设计 及施工规范要求	台	1			
59	030503002002	控制器	1. 名称:接入控制器 2. 规格:AC 3. 含直流供电模块 4. 符合现场、设计 及施工规范要求	台	1			
60	031102011011	嵌入式电源分配 单元DCPD	1. 名称:嵌入式电源 分配单元DCPD 2. 符合现场、设计 及施工规范要求	套	1			
61	031102011012	ODF	1. 名称:ODF 2. 型号:24芯 3. 符合现场、设计 及施工规范要求	架	2			
62	030411002001	铁塔组立	1. 名称:40m单管铁 塔 2. 规格:详见设计图 纸 3. 备注:含避雷器、 航空障碍灯、接地 母线、接地极等	基	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (龙域东一路龙域中心-B座基站基站改移设备部分单项工程-龙域东一路龙域中心-B座基站基站改移设备部分单位工程)

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 内容:含铁塔基础土方、混凝土、模板、钢筋等 5. 符合现场、设计及施工规范要求					
63	031102017001	基站系统调测	1. 测试类别:基站系统调测 2. 测试内容:天、馈线系统、联网调测、接地、配合基站割接开通等费用	站	1			
		分部小计						
		电力线敷设						
64	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZA-RVV 3*2.5	m	4			
65	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:ZA-RVV 3*2.5	个	4			
66	030409001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZA-RVV 1*6	m	2			
67	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:ZA-RVV 1*6	个	2			
68	030409001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZA-RVV 1*16	m	40			
69	030409003003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:ZA-RVV 1*16	个	10			
70	030409001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZA-RVV 4*16	m	2			
71	030409003004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:ZA-RVV 4*16	个	2			
72	030409001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZA-RVV 1*25	m	32			
73	030409003005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:ZA-RVV 1*25	个	14			
74	030409001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZA-RVV 1*35	m	5			
75	030409003006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:ZA-RVV 1*35	个	2			
76	030409001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZA-RVV 4*3	m	310			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (龙域东一路龙域中心-B座基站基站改移设备部分单项工程-龙域东一路龙域中心-B座基站基站改移设备部分单位工程)

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			5+1*16					
77	030409003007	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: ZA-RVV 4*3 5+1*16	个	4			
78	030409001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZA-RVV 1*7 0	m	5			
79	030409003008	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: ZA-RVV 1*7 0	个	2			
80	030409001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZA-RVV 1*1 20	m	10			
81	030409003009	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: ZA-RVV 1*1 20	个	2			
82	030502003004	双绞线缆	1. 名称: 布放监控信号线 2. 规格: CAT-6	m	20			
83	030412004003	配线	1. 名称: 四芯屏蔽线 2. 型号: SBVVP-2*2* 0.7/0.15	m	161			
84	030412004004	配线	1. 名称: 二芯电源线 2. 型号: ZC RVVP-2* 0.5	m	125			
85	030502003005	双绞线缆	1. 名称: RS485总线	m	48			
86	030502007006	跳线、跳纤	1. 名称: 单模尾纤 2. 类别: FC/PC-LC/P C 3. 规格: 15m	条	2			
87	030502007007	跳线、跳纤	1. 名称: 单模尾纤 2. 类别: FC/PC-FC/P C 3. 规格: 5m	条	2			
88	030502007008	跳线、跳纤	1. 名称: 单模尾纤 2. 类别: FC/PC-FC/P C 3. 规格: 15m	条	2			
89	030502007009	跳线、跳纤	1. 名称: 单模尾纤 2. 类别: LC-FC 3. 规格: 6m	条	2			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(通信配套土建单项工程-通信配套土建单位工程)第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		1、通信铁塔						
		1.1、土石方工程						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 挖土深度:根据现场实际情况确定 3. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024） 4. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用	m3	180.24			
2	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:素土 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）	m3	150.62			
3	040103003001	土方外运	1. 弃料品种:余土及其他不适材料 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑（其中渣土消纳另计） 3. 工程量:按土方密实体积（实方）以立方米计	m3	29.62			
4	040103003002	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消纳（不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土） 2. 其他:施工单位结合项目情况，对渣土消纳进行综合报价，结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3. 工程量:按渣土密实体积（实方）以立方米计	m3	29.62			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信配套土建单项工程-通信配套土建单位工程)

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		1. 2、机柜基础						
5	040305001001	级配碎石	1. 材料品种、规格: 级配碎石夯填密实 2. 未尽事宜: 结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	m3	2.79			
6	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C15素混凝土垫层 2. 未尽事宜: 结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	m3	0.45			
7	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C30预拌混凝土 2. 未尽事宜: 结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	m3	1.08			
8	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋规格: $\Phi 12$ 2. 未尽事宜: 结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	t	0.074			
9	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 机柜基础垫层 2. 未尽事宜: 结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	m2	0.92			
10	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 机柜基础 2. 未尽事宜: 结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	m2	2.52			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信配套土建单项工程-通信配套土建单位工程)

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		1. 3、其他工程						
11	010502025001	二期混凝土浇筑	1. 构件名称:二期混凝土浇筑 2. 混凝土种类:微膨胀细石砼 3. 混凝土强度等级:C45 4. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m3	0.5			
12	010505014001	二期混凝土浇筑模板	1. 构件名称:二期混凝土浇筑模板 2. 其他:包含模板及构件支撑制安、拆卸等全部工作内容 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	1.26			
13	010502029001	地面硬化	1. 素土夯实 2. 面层材料种类、厚度:150mm厚C15混凝土随捣压光, 4%坡, 双向配Φ8@200双向钢筋网片 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	8.16			
14	010609003001	金属网栏	1. 材料品种、规格:钢制围栏 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	30.8			
		分部小计						
		分部小计						
		2、龙域东一路(0+900)						
		2.1、拆除工程						
15	041001009001	拆除井	1. 结构形式:手孔井 2. 规格尺寸:1200mm	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(通信配套土建单项工程-通信配套土建单位工程)第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			*1700mm 3. 拆除方式:根据现场情况自行考虑 4. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。					
16	040103003003	渣土外运	1. 弃料品种:渣土及其他拆除材料 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑（其中渣土消纳另计） 3. 工程量:按渣土密实体积（实方）以立方米计	m3	3.33			
17	040103003004	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消纳（不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土） 2. 其他:施工单位结合项目情况,对渣土消纳进行综合报价,结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3. 工程量:按渣土密实体积（实方）以立方米计	m3	3.33			
		分部小计						
		2.2、土石方工程						
18	040101002009	挖沟槽土方	1. 土类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 挖土深度:根据现场实际情况确定 3. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024） 4. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用	m3	24.19			
19	040101003002	挖基坑土方	1. 土类别:根据地质勘察报告及现场情况确定	m3	29.21			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(通信配套土建单项工程-通信配套土建单位工程)第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 挖土深度:根据现场实际情况确定 3. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024） 4. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用					
20	040103001010	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:素土 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）	m3	43.19			
21	040103003005	土方外运	1. 弃料品种:余土及其他不适材料 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑（其中渣土消纳另计） 3. 工程量:按土方密实体积（实方）以立方米计	m3	10.21			
22	040103003006	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消纳（不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土） 2. 其他:施工单位结合项目情况，对渣土消纳进行综合报价，结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3. 工程量:按渣土密实体积（实方）以立方米计	m3	10.21			
		分部小计						
		2. 3、管道基础及包封						
23	080501002001	管道基础	1. 名称:管道基础 2. 混凝土强度等级:C15预拌混凝土 3. 规格尺寸:630mm	m	35			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信配套土建单项工程-通信配套土建单位工程)

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			宽, 50mm高 4. 其他: 包含模板等全部工作内容 5. 未尽事宜: 结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。					
		分部小计						
		2. 4、手孔井						
24	040205001001	1200mm*1700mm人(手)孔井	1. 侧墙材料品种、规格: 240mm厚砖 2. 规格尺寸: 1200mm*1700mm 3. 盖板材质、规格: 120mm厚C20钢筋预拌混凝土 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度: 120mm厚C20预拌混凝土 5. 井圈及井盖: $\phi 660$ 人孔口圈、铸铁外盖 6. 抹面: 内壁10mm厚抹面砂浆, 外壁15mm厚抹面砂浆 7. 其他: 包含混凝土、模板、钢筋、砌筑、抹面、电缆支架、拉环、积水罐(含盖)等全部工作内容 8. 未尽事宜: 结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	座	1			
		分部小计						
		2. 5、其他工程						
25	031301002001	人孔壁开窗口	1. 名称: 人孔壁开窗口 2. 未尽事宜: 结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	个	2			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(通信配套土建单项工程-通信配套土建单位工程)第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		3、龙域南街（0+470-0+590）						
		3.1、拆除工程						
26	041001002001	拆除人行道	1. 材质:步道砖 2. 厚度:200mm*100mm*60mm 3. 拆除方式:根据现场情况自行考虑 4. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	99.36			
27	040103003007	渣土外运	1. 弃料品种:渣土及其他拆除材料 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑（其中渣土消纳另计） 3. 工程量:按渣土密实体积（实方）以立方米计	m3	5.96			
28	040103003008	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消纳（不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土） 2. 其他:施工单位结合项目情况,对渣土消纳进行综合报价,结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3. 工程量:按渣土密实体积（实方）以立方米计	m3	5.96			
		分部小计						
		3.2、土石方工程						
29	040101002010	挖沟槽土方	1. 土类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 挖土深度:根据现场实际情况确定 3. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024） 4. 其它:施工单位应	m3	286.98			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(通信配套土建单项工程-通信配套土建单位工程)第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			根据现场实际情况 综合考虑土方平衡 、堆土地点、土方 外运及回运等因素 所增加费用					
30	040103001011	沟槽、基坑回填 方	1. 填方来源:根据现 场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计 及施工验收规范要 求 3. 材料品种、规格: 素土 4. 计算规则:工程量 计算规则按北京市 建设工程施工消耗 量标准（2024）	m3	257.83			
31	040103001012	沟槽、基坑回填 方	1. 填方来源:根据现 场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计 及施工验收规范要 求 3. 材料品种、规格: 细土 4. 计算规则:工程量 计算规则按北京市 建设工程施工消耗 量标准（2024）	m3	13.82			
32	040103003009	土方外运	1. 弃料品种:余土及 其他不适材料 2. 渣土清运:施工单 位根据现场实际情 况自主考虑（其中 渣土消纳另计） 3. 工程量:按土方密 实体积（实方）以 立方米计	m3	15.33			
33	040103003010	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消 纳（不限于余土、 建筑物及道路结构 拆除的渣土） 2. 其他:施工单位结 合项目情况，对渣 土消纳进行综合报 价，结算时依据渣 土消纳证明资料计 入结算 3. 工程量:按渣土密 实体积（实方）以 立方米计	m3	15.33			
		分部小计						
		3.3、管道基础 及包封						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信配套土建单项工程-通信配套土建单位工程)

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	080501002002	管道基础	1. 名称:管道基础 2. 混凝土强度等级:C15预拌混凝土 3. 规格尺寸:320mm宽, 80mm高 4. 其他:包含模板等全部工作内容 5. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m	144			
		分部小计						
		3.4、监控杆基础						
35	040303002002	混凝土基础	1. 名称:监控杆基础 2. 混凝土强度等级:C15预拌混凝土 3. 规格尺寸:0.5m*0.7m*1.6m, 其中露出地面0.6m 4. 其他:包含模板等全部工作内容 5. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m3	5.6			
36	010505002002	基础模板	1. 基础类型:监控杆基础 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	38.4			
		分部小计						
		3.5、其他工程						
37	031301002002	人孔壁开窗口	1. 名称:人孔壁开窗口 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	个	2			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(通信配套土建单项工程-通信配套土建单位工程)第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		4、北京人家25-37号楼						
		4.1、拆除工程						
38	041001009002	拆除井	1. 结构形式:手孔井 2. 规格尺寸:1200mm*1700mm 3. 拆除方式:根据现场情况自行考虑 4. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	座	24			
39	040103003011	渣土外运	1. 弃料品种:渣土及其他拆除材料 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑(其中渣土消纳另计) 3. 工程量:按渣土密实体积(实方)以立方米计	m3	79.95			
40	040103003012	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消纳(不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土) 2. 其他:施工单位结合项目情况,对渣土消纳进行综合报价,结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3. 工程量:按渣土密实体积(实方)以立方米计	m3	79.95			
		分部小计						
		4.2、土石方工程						
41	040101002011	挖沟槽土方	1. 土类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 挖土深度:根据现场实际情况确定 3. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准(2024) 4. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方	m3	1837.29			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(通信配套土建单项工程-通信配套土建单位工程)第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			外运及回运等因素所增加费用					
42	040103001013	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:素土 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）	m3	1136.8			
43	040103003013	土方外运	1. 弃料品种:余土及其他不适材料 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑（其中渣土消纳另计） 3. 工程量:按土方密实体积（实方）以立方米计	m3	700.49			
44	040103003014	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消纳（不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土） 2. 其他:施工单位结合项目情况，对渣土消纳进行综合报价，结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3. 工程量:按渣土密实体积（实方）以立方米计	m3	700.49			
		分部小计:						
		4. 3、1.2m*1.8m 电缆通道						
45	031103003001	1.2m*1.8m电缆通道	1. 规格:净尺寸1.2m*1.8m 2. 底板:C15预拌混凝土基础 3. 侧墙:240mm厚砖砌体 4. 盖板:C20钢筋混凝土盖板（考虑带口圈） 5. 抹面:内外侧1:2.5水泥砂浆抹面 6. 其他:包含混凝土、模板、钢筋、砖砌体等全部工作内	m	176			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信配套土建单项工程-通信配套土建单位工程)

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			容 7. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。					
		分部小计						
		4. 4、管道基础及包封						
46	080501002003	管道基础	1. 名称:管道基础 2. 混凝土强度等级:C15预拌混凝土 3. 规格尺寸:740mm宽, 50mm高 4. 其他:包含模板等全部工作内容 5. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m	526			
		分部小计						
		4. 5、监控杆基础						
47	040303002003	混凝土基础	1. 名称:监控杆基础 2. 混凝土强度等级:C15预拌混凝土 3. 规格尺寸:0. 5m*0. 7m*1. 6m, 其中露出地面0. 6m 4. 其他:包含模板等全部工作内容 5. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m3	13. 44			
48	010505002003	基础模板	1. 基础类型:监控杆基础 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	92. 16			
		分部小计						
		4. 6、手孔井						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信配套土建单项工程-通信配套土建单位工程)

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	040205001002	1200mm*1700mm人(手)孔井	1. 侧墙材料品种、规格:240mm厚砖 2. 规格尺寸:1200mm*1700mm 3. 盖板材质、规格:120mm厚C20钢筋预拌混凝土 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:120mm厚C20预拌混凝土 5. 井圈及井盖: φ 660人孔口圈、铸铁外盖 6. 抹面:内壁10mm厚抹面砂浆, 外壁15mm厚抹面砂浆 7. 其他:包含混凝土、模板、钢筋、砌筑、抹面、电缆支架、拉环、积水罐(含盖)等全部工作内容 8. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	座	24			
		分部小计						
		4.7、其他工程						
50	031301002003	人孔壁开窗口	1. 名称:人孔壁开窗口 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	个	4			
		分部小计						
		分部小计						
		5、龙城花园二号箱涵桥(3+240)						
		5.1、土石方工程						
51	040101002012	挖沟槽土方	1. 土类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 挖土深度:根据现场实际情况确定	m3	283.34			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(通信配套土建单项工程-通信配套土建单位工程)

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 计算规则:工程量 计算规则按北京市 建设工程施工消耗 量标准（2024） 4. 其它:施工单位应 根据现场实际情况 综合考虑土方平衡 、堆土地点、土方 外运及回运等因素 所增加费用					
52	040103001014	沟槽、基坑回填 方	1. 填方来源:根据现 场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计 及施工验收规范要 求 3. 材料品种、规格: 素土 4. 计算规则:工程量 计算规则按北京市 建设工程施工消耗 量标准（2024）	m3	270.79			
53	040103003015	土方外运	1. 弃料品种:余土及 其他不适材料 2. 渣土清运:施工单 位根据现场实际情 况自主考虑（其中 渣土消纳另计） 3. 工程量:按土方密 实体积（实方）以 立方米计	m3	12.55			
54	040103003016	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消 纳（不限于余土、 建筑物及道路结构 拆除的渣土） 2. 其他:施工单位结 合项目情况，对渣 土消纳进行综合报 价，结算时依据渣 土消纳证明资料计 入结算 3. 工程量:按渣土密 实体积（实方）以 立方米计	m3	12.55			
		分部小计						
		5.3、监控杆基 础						
55	040303002004	混凝土基础	1. 名称:监控杆基础 2. 混凝土强度等级: C15预拌混凝土 3. 规格尺寸:0.5m*0 .7m*1.6m,其中露出 地面0.6m	m3	1.12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信配套土建单项工程-通信配套土建单位工程)

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 其他:包含模板等全部工作内容 5. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。					
56	010505002004	基础模板	1. 基础类型:监控杆基础 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	7.68			
		分部小计						
		5.4、其他工程						
57	031301002004	人孔壁开窗口	1. 名称:人孔壁开窗口 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	个	2			
		分部小计						
		分部小计						
		6、龙城花园三号箱涵桥 (3+480)						
		6.1、拆除工程						
58	041001009003	拆除井	1. 结构形式:手孔井 2. 规格尺寸:900mm*1200mm 3. 拆除方式:根据现场情况自行考虑 4. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	座	1			
59	040103003017	渣土外运	1. 弃料品种:渣土及其他拆除材料 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑 (其中渣土消纳另计) 3. 工程量:按渣土密	m3	2.16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(通信配套土建单项工程-通信配套土建单位工程)第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			实体积（实方）以立方米计					
60	040103003018	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消纳（不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土） 2. 其他:施工单位结合项目情况，对渣土消纳进行综合报价，结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3. 工程量:按渣土密实体积（实方）以立方米计	m3	2.16			
		分部小计						
		6.2、土石方工程						
61	040101002013	挖沟槽土方	1. 土类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 挖土深度:根据现场实际情况确定 3. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024） 4. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用	m3	160.28			
62	040103001015	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:素土 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）	m3	136.41			
63	040103003019	土方外运	1. 弃料品种:余土及其他不适材料 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑（其中渣土消纳另计） 3. 工程量:按土方密实体积（实方）以	m3	23.87			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信配套土建单项工程-通信配套土建单位工程)

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			立方米计					
64	040103003020	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消纳(不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土) 2. 其他:施工单位结合项目情况,对渣土消纳进行综合报价,结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3. 工程量:按渣土密实体积(实方)以立方米计	m3	23.87			
		分部小计						
		6.3、管道基础及包封						
65	080501002004	管道基础	1. 名称:管道基础 2. 混凝土强度等级:C15预拌混凝土 3. 规格尺寸:740mm宽,50mm高 4. 其他:包含模板等全部工作内容 5. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m	100			
66	080501002005	管道基础	1. 名称:管道基础 2. 混凝土强度等级:C15预拌混凝土 3. 规格尺寸:620mm宽,50mm高 4. 其他:包含模板等全部工作内容 5. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m	28			
		分部小计						
		6.4、监控杆基础						
67	040303002005	混凝土基础	1. 名称:监控杆基础 2. 混凝土强度等级:C15预拌混凝土 3. 规格尺寸:0.5m*0.7m*1.6m,其中露出	m3	1.12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信配套土建单项工程-通信配套土建单位工程)

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			地面0.6m 4. 其他:包含模板等全部工作内容 5. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。					
68	010505002005	基础模板	1. 基础类型:监控杆基础 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	7.68			
		分部小计						
		6.5、手孔井						
69	040205001003	900mm*1200mm大(手)孔井	1. 侧墙材料品种、规格:240mm厚砖 2. 规格尺寸:900mm*1200mm 3. 盖板材质、规格:150mm厚C20钢筋预拌混凝土 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:120mm厚C20预拌混凝土 5. 井圈及井盖:Φ710人孔口圈、铸铁外盖 6. 抹面:内壁10mm厚抹面砂浆,外壁15mm厚抹面砂浆 7. 其他:包含混凝土、模板、钢筋、砌筑、抹面、电缆支架、拉环、积水罐(含盖)等全部工作内容 8. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	座	1			
		分部小计						
		6.6、其他工程						
70	031301002005	人孔壁开窗口	1. 名称:人孔壁开窗	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(通信配套土建单项工程-通信配套土建单位工程)第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			口 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。					
		分部小计						
		分部小计						
		7、龙城花园四号箱涵桥（3+730）						
		7.1、土石方工程						
71	040101002014	挖沟槽土方	1. 土类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 挖土深度:根据现场实际情况确定 3. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024） 4. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用	m3	168.91			
72	040103001016	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:素土 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）	m3	152.56			
73	040103003021	土方外运	1. 弃料品种:余土及其他不适材料 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑（其中渣土消纳另计） 3. 工程量:按土方密实体积（实方）以立方米计	m3	16.35			
74	040103003022	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消纳（不限于余土、	m3	16.35			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信配套土建单项工程-通信配套土建单位工程)

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			建筑物及道路结构拆除的渣土) 2. 其他:施工单位结合项目情况,对渣土消纳进行综合报价,结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3. 工程量:按渣土密实体积(实方)以立方米计					
		分部小计						
		7.2、管道基础及包封						
75	080501002006	管道基础	1. 名称:管道基础 2. 混凝土强度等级:C15预拌混凝土 3. 规格尺寸:740mm宽, 50mm高 4. 其他:包含模板等全部工作内容 5. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m	100			
		分部小计						
		7.3、监控杆基础						
76	040303002006	混凝土基础	1. 名称:监控杆基础 2. 混凝土强度等级:C15预拌混凝土 3. 规格尺寸:0.5m*0.7m*1.6m,其中露出地面0.6m 4. 其他:包含模板等全部工作内容 5. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m3	1.68			
77	010505002006	基础模板	1. 基础类型:监控杆基础 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	11.52			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(通信配套土建单项工程-通信配套土建单位工程)第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		7. 4、其他工程						
78	031301002006	人孔壁开窗口	1. 名称:人孔壁开窗口 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	个	2			
		分部小计						
		分部小计						
		8、景祥街南桥(6+857)						
		8. 1、土石方工程						
79	040101003003	挖基坑土方	1. 土类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 挖土深度:根据现场实际情况确定 3. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准(2024) 4. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用	m3	87. 63			
80	040103001017	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:素土 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准(2024)	m3	68. 22			
81	040103003023	土方外运	1. 弃料品种:余土及其他不适材料 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑(其中渣土消纳另计) 3. 工程量:按土方密实体积(实方)以立方米计	m3	19. 41			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (通信配套土建单项工程-通信配套土建单位工程)

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	040103003024	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消纳 (不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土) 2. 其他:施工单位结合项目情况,对渣土消纳进行综合报价,结算时依据渣土消纳证明材料计入结算 3. 工程量:按渣土密实体积 (实方) 以立方米计	m3	19.41			
		分部小计						
		8.2、手孔井						
83	040205001004	1200mm*1700mm人(手)孔井	1. 侧墙材料品种、规格:240mm厚砖 2. 规格尺寸:1200mm*1700mm 3. 盖板材质、规格:120mm厚C20钢筋预拌混凝土 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:120mm厚C20预拌混凝土 5. 井圈及井盖:Φ660人孔口圈、铸铁外盖 6. 抹面:内壁10mm厚抹面砂浆,外壁15mm厚抹面砂浆 7. 其他:包含混凝土、模板、钢筋、砌筑、抹面、电缆支架、拉环、积水罐 (含盖) 等全部工作内容 8. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	座	3			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

工程项目清单汇总表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（
配套管线改移部分施工）-燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1 专业工程暂估价为已含税价格,在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算,并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

措施项目清单计价表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输, 轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-燃气工程

序号		项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全生产						
	1.2		文明施工						
	1.3		环境保护						
	1.4		临时设施						
2			特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合 计									

注： 1. 依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	企业管理费(元)	利润(元)	不含税金额(元)	备注
1		(燃气工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
1.1		(燃气工程-土建)施工垃圾场外运输和消纳费						
1.2		(燃气工程-安装)施工垃圾场外运输和消纳费						
合 计								

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-燃气工程

第 1 页 共 2 页

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产								
	安全帽								
	临边洞口交叉高处作业防护								
									
	文明施工								
	安全警示标志牌								
	废水沉淀池								
									
	环境保护								
	现场临时绿化费用								
	控制扬尘、噪声、废气费用								
									
	临时设施								
	一次性使用临建								
	周转使用临建								
									
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
	超过一定规模的危大工程对应的								

注：计算明细可另附表说明。

其他项目清单计价表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

计日工表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-燃气工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	人工				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括增值税）在内的固定百分比：					%
三	施工机具				
1					
施工机具小计					
总 计					

注： 1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
 2. 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
 3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

人机费用表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全生产标准化措施费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 1 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		1、桩号K3+709临时改移部分						
		1.1、拆除工程						
1	041001001010	拆除路面	1. 材质:沥青路面及基层 2. 厚度:55cm 3. 拆除方式:根据现场情况自行考虑 4. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	90			
2	041001002002	拆除人行道	1. 材质:步道砖及基层 2. 厚度:51cm 3. 拆除方式:根据现场情况自行考虑 4. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	213			
3	040103003065	渣土外运	1. 弃料品种:渣土及其他拆除材料 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑(其中渣土消纳另计) 3. 工程量:按渣土密实体积(实方)以立方米计	m3	158.13			
4	040103003066	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消纳(不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土) 2. 其他:施工单位结合项目情况,对渣土消纳进行综合报价,结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3. 工程量:按渣土密实体积(实方)以立方米计	m3	158.13			
		分部小计						
		1.2、土石方工程						
5	040101002012	挖沟槽土方	1. 土类别:根据地质勘察报告及现场情	m3	453.75			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 2 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			况确定 2. 挖土深度:根据现场实际情况确定 3. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024） 4. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用					
6	040101003007	挖基坑土方	1. 土类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 挖土深度:根据现场实际情况确定 3. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024） 4. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用	m3	105			
7	040103001022	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:素土 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）	m3	322.75			
8	040103001023	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:中粗砂 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）	m3	201.29			
9	040103003067	土方外运	1. 弃料品种:余土及其他不适材料 2. 渣土清运:施工单	m3	236			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 3 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			位根据现场实际情况自主考虑 (其中渣土消纳另计) 3. 工程量:按土方密实体积 (实方) 以立方米计					
10	040103003068	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消纳 (不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土) 2. 其他:施工单位结合项目情况,对渣土消纳进行综合报价,结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3. 工程量:按渣土密实体积 (实方) 以立方米计	m3	236			
		分部小计						
		1. 3、井工程						
11	040501016001	切接线保护井	1. 名称:切接线保护井 2. 管径:DN300 3. 垫层、基础材质及厚度:两侧480mm*240mm砖砌体 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:两侧450mm*240mm厚砖砌体 5. 勾缝、抹面要求:内外1:2水泥砂浆勾缝 6. 盖板材质及规格:150mm厚钢筋混凝土盖板 7. 其他:包含混凝土、模板、钢筋、砖砌体等全部工作内容 8. 参考图集:具体做法详见图集91SB8-53 9. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m	12			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 4 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		1. 4、管道保护沟						
12	040501018001	燃气管道保护沟	1. 断面规格:净尺寸800mm*510mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15预拌混凝土垫层,160mm厚C30预拌混凝土底板 3. 模块材质及规格:250mm厚MU10混凝土模块,水泥砂浆M10;灌芯混凝土C30 4. 盖板材质、规格:150mm厚C30预制钢筋混凝土盖板 5. 其他:包含混凝土、模板、钢筋、混凝土模块、变形缝等全部工作内容 6. 管道施工完毕后沟内填砂,回填满足设计及施工验收规范要求 7. 参考图集:具体做法详见图集12R422 8. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m	16			
		分部小计						
		1. 5、沥青混凝土路面						
13	040201003004	路基碾压	1. 路基碾压、压实系数>0.93 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	90			
14	040202001009	3:7灰土	1. 材料品种:3:7灰土 2. 厚度:300mm厚,分两步夯实 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,	m2	90			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 5 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			充分考虑。					
15	040202010004	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:200mm 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	90			
16	040203006014	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 2. 厚度:50mm 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	90			
		分部小计						
		1.6、方砖路面						
17	040201003005	路基碾压	1. 路基碾压、压实系数>0.93 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	213			
18	040202010005	级配砂石	1. 石料规格:天然级配砂石 2. 厚度:300mm, 压实 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	213			
19	040202016001	无砂大孔混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C20无砂大孔混凝土 2. 厚度:100mm 3. 浇筑前先级配砂石垫层用水湿润 4. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	213			
20	040204001004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:	m2	213			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 6 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			80mm厚透水砖, 粗砂扫缝, 洒水封缝 2. 结合层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30mm厚1:6干硬性水泥砂浆 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。					
		分部小计						
		分部小计						
		2、桩号K3+709永久恢复部分						
		2.1、拆除工程						
21	041001001011	拆除路面	1. 材质:沥青路面及基层 2. 厚度:55cm 3. 拆除方式:根据现场情况自行考虑 4. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	m2	30			
22	041001002003	拆除人行道	1. 材质:步道砖及基层 2. 厚度:51cm 3. 拆除方式:根据现场情况自行考虑 4. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	m2	270			
23	041001006004	拆除燃气保护管沟	1. 断面规格:净尺寸800mm*510mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15预拌混凝土垫层, 160mm厚C30预拌混凝土底板 3. 模块材质及规格:250mm厚MU10混凝土模块, 水泥砂浆M10; 灌芯混凝土C30 4. 盖板材质、规格:	m	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)第 7 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			150mm厚C30预制钢筋混凝土盖板 5. 参考图集:具体做法详见图集12R422 6. 拆除方式:根据现场情况自行考虑 7. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。					
24	040103003069	渣土外运	1. 弃料品种:渣土及其他拆除材料 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑(其中渣土消纳另计) 3. 工程量:按渣土密实体积(实方)以立方米计	m3	167.54			
25	040103003070	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消纳(不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土) 2. 其他:施工单位结合项目情况,对渣土消纳进行综合报价,结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3. 工程量:按渣土密实体积(实方)以立方米计	m3	167.54			
		分部小计						
		2.2、土石方工程						
26	040101002013	挖沟槽土方	1. 土类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 挖土深度:根据现场实际情况确定 3. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准(2024) 4. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用	m3	566.46			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)第 8 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	040101003008	挖基坑土方	1. 土类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 挖土深度:根据现场实际情况确定 3. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024） 4. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用	m3	125.88			
28	040103001024	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:素土 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）	m3	393.99			
29	040103001025	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:中粗砂 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）	m3	260.37			
30	040103001026	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:2:8灰土 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）	m3	18.03			
31	040103003071	土方外运	1. 弃料品种:余土及其他不适材料 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑（其中	m3	298.35			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 9 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			渣土消纳另计) 3. 工程量:按土方密 实体积(实方)以 立方米计					
32	040103003072	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消 纳(不限于余土、 建筑物及道路结构 拆除的渣土) 2. 其他:施工单位结 合项目情况,对渣 土消纳进行综合报 价,结算时依据渣 土消纳证明资料计 入结算 3. 工程量:按渣土密 实体积(实方)以 立方米计	m3	298.35			
		分部小计						
		2.3、井工程						
33	040501016002	切接线保护井	1. 名称:切接线保护 井 2. 管径:DN300 3. 垫层、基础材质 及厚度:两侧480mm* 240mm砖砌体 4. 砌筑材料品种、 规格、强度等级:两 侧450mm*240mm厚砖 砌体 5. 勾缝、抹面要求: 内外1:2水泥砂浆勾 缝 6. 盖板材质及规格: 150mm厚钢筋混凝土 盖板 7. 其他:包含混凝土 、模板、钢筋、砖 砌体等全部工作内 容 8. 参考图集:具体做 法详见图集91SB8-5 3 9. 未尽事宜:结合设 计图纸、招标文件 、相关技术规范要 求、现场实际情况 及所有工作内容, 充分考虑。	m	12			
34	040504001001	智能阴保测试井	1. 种类、规格:Φ12 00 2. 井深:850mm 3. 垫层、基础材质	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 10 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			及厚度:300mm厚混凝土底板 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm厚MU10砖墙, M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:内侧1:1水泥砂浆勾缝, 外侧抹防水砂浆 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格: ϕ 760mm*180mmC30预拌混凝土圈 (或同路面做法), 铸铁承重井盖 7. 其他:包含混凝土、模板、钢筋、砖砌体、防坠网等全部工作内容 8. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。					
		分部小计						
		2.4、管道保护沟						
35	040501018002	燃气管道保护沟	1. 断面规格:净尺寸800mm*510mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15预拌混凝土垫层, 160mm厚C30预拌混凝土底板 3. 模块材质及规格:250mm厚MU10混凝土模块, 水泥砂浆M10; 灌芯混凝土C30 4. 盖板材质、规格:150mm厚C30预制钢筋混凝土盖板 5. 其他:包含混凝土、模板、钢筋、混凝土模块、变形缝等全部工作内容 6. 管道施工完毕后沟内填砂, 回填满足设计及施工验收规范要求 7. 参考图集:具体做	m	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 11 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			法详见图集12R422 8. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。					
		分部小计						
		2.5、沥青混凝土路面						
36	040201003006	路基碾压	1. 路基碾压、压实系数>0.93 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	30			
37	040202001010	3:7灰土	1. 材料品种:3:7灰土 2. 厚度:300mm厚,分两步夯实 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	30			
38	040202010006	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:200mm 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	30			
39	040203006015	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 2. 厚度:50mm 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	30			
		分部小计						
		2.6、方砖路面						
40	040201003007	路基碾压	1. 路基碾压、压实系数>0.93 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件	m2	270			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 12 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。					
41	040202010007	级配砂石	1. 石料规格:天然级配砂石 2. 厚度:300mm, 碾压 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	270			
42	040202016002	无砂大孔混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C20无砂大孔混凝土 2. 厚度:100mm 3. 浇筑前先将级配砂石垫层用水湿润 4. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	270			
43	040204001005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:80mm厚透水砖, 粗砂扫缝, 洒水封缝 2. 结合层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30mm厚1:6干硬性水泥砂浆 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	270			
		分部小计						
		分部小计						
		3、桩号K2+966						
		3.1、拆除工程						
44	041001001012	拆除路面	1. 材质:水泥路面及基层 2. 厚度:48cm 3. 拆除方式:根据现场情况自行考虑 4. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要	m2	258			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 13 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。					
45	041001006005	拆除燃气保护管沟	1. 断面规格:净尺寸800mm*510mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15预拌混凝土垫层,160mm厚C30预拌混凝土底板 3. 模块材质及规格:250mm厚MU10混凝土模块,水泥砂浆M10;灌芯混凝土C30 4. 盖板材质、规格:150mm厚C30预制钢筋混凝土盖板 5. 参考图集:具体做法详见图集12R422 6. 拆除方式:根据现场情况自行考虑 7. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m	14			
46	040103003073	渣土外运	1. 弃料品种:渣土及其他拆除材料 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑(其中渣土消纳另计) 3. 工程量:按渣土密实体积(实方)以立方米计	m3	135.52			
47	040103003074	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消纳(不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土) 2. 其他:施工单位结合项目情况,对渣土消纳进行综合报价,结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3. 工程量:按渣土密实体积(实方)以立方米计	m3	135.52			
		分部小计						
		3.2、土石方工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 14 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	040101002014	挖沟槽土方	1. 土类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 挖土深度:根据现场实际情况确定 3. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024） 4. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用	m3	567.56			
49	040101003009	挖基坑土方	1. 土类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 挖土深度:根据现场实际情况确定 3. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024） 4. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用	m3	94.13			
50	040103001027	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:素土 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）	m3	463.08			
51	040103001028	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:中粗砂 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）	m3	159.44			
52	040103001029	沟槽、基坑回填	1. 填方来源:根据现	m3	18.03			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)第 15 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		方	场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:2:8灰土 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）					
53	040103003075	土方外运	1. 弃料品种:余土及其他不适材料 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑（其中渣土消纳另计） 3. 工程量:按土方密实体积（实方）以立方米计	m3	198.61			
54	040103003076	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消纳（不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土） 2. 其他:施工单位结合项目情况，对渣土消纳进行综合报价，结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3. 工程量:按渣土密实体积（实方）以立方米计	m3	198.61			
		分部小计						
		3.3、井工程						
55	040501016003	切接线保护井	1. 名称:切接线保护井 2. 管径:DN300 3. 垫层、基础材质及厚度:两侧480mm*240mm砖砌体 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:两侧450mm*240mm厚砖砌体 5. 勾缝、抹面要求:内外1:2水泥砂浆勾缝 6. 盖板材质及规格:150mm厚钢筋混凝土盖板 7. 其他:包含混凝土、模板、钢筋、砖	m	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 16 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			砌体等全部工作内容 8. 参考图集:具体做法详见图集91SB8-53 9. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。					
56	040504001002	智能阴保测试井	1. 种类、规格: $\phi 1200$ 2. 井深:850mm 3. 垫层、基础材质及厚度:300mm厚混凝土底板 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm厚MU10砖墙, M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:内侧1:1水泥砂浆勾缝, 外侧抹防水砂浆 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格: $\phi 760\text{mm} \times 180\text{mm}$ C30预拌混凝土圈(或同路面做法), 铸铁承重井盖 7. 其他:包含混凝土模板、钢筋、砖砌体、防坠网等全部工作内容 8. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	座	1			
		分部小计						
		3.4、管道保护沟						
57	040501018003	燃气管道保护沟	1. 断面规格:净尺寸800mm*510mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15预拌混凝土垫层, 160mm厚C30预拌混凝土底板 3. 模块材质及规格:	m	28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 17 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			250mm厚MU10混凝土模块,水泥砂浆M10; 灌芯混凝土C30 4. 盖板材质、规格:150mm厚C30预制钢筋混凝土盖板 5. 其他:包含混凝土、模板、钢筋、混凝土模块、变形缝等全部工作内容 6. 管道施工完毕后沟内填砂,回填满足设计及施工验收规范要求 7. 参考图集:具体做法详见图集12R422 8. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。					
		分部小计						
		3.5、水泥混凝土路面						
58	040201003008	路基碾压	1. 路基碾压,压实系数>0.93 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	258			
59	040202001011	3:7灰土	1. 材料品种:3:7灰土 2. 厚度:300mm厚,分两步夯实 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	258			
60	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25预拌混凝土面层分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6m,缝宽20,沥青砂子或沥青出来,松木条嵌缝 2. 厚度:180mm 3. 未尽事宜:结合设	m2	258			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 18 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。					
		分部小计						
		分部小计						
		4、桩号K0+937						
		4.1、拆除工程						
61	041001001013	拆除路面	1. 材质:沥青路面及基层 2. 厚度:55cm 3. 拆除方式:根据现场情况自行考虑 4. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	87			
62	050101002004	植被清理	1. 植物种类:冷草 2. 清理方式:根据现场情况自行考虑 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	12			
63	050101005003	整理绿化用地	1. 找平找坡要求:满足设计及施工验收规范要求 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	12			
64	040103003077	园林废弃物外运	1. 弃料品种:园林废弃物 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑(其中渣土消纳另计) 3. 工程量:按渣土密实体积(实方)以立方米计	m3	0.3			
65	040103003078	渣土外运	1. 弃料品种:渣土及其他拆除材料 2. 渣土清运:施工单	m3	48.45			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)第 19 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			位根据现场实际情况自主考虑（其中渣土消纳另计） 3. 工程量:按渣土密实体积（实方）以立方米计					
66	040103003079	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消纳（不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土） 2. 其他:施工单位结合项目情况，对渣土消纳进行综合报价，结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3. 工程量:按渣土密实体积（实方）以立方米计	m3	48.75			
		分部小计						
		4. 2、土石方工程						
67	040101002015	挖沟槽土方	1. 土类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 挖土深度:根据现场实际情况确定 3. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024） 4. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用	m3	141.94			
68	040101003010	挖基坑土方	1. 土类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 挖土深度:根据现场实际情况确定 3. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024） 4. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用	m3	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 20 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	040103001030	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:素土 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）	m3	89.98			
70	040103001031	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:中粗砂 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）	m3	140.53			
71	040103003080	土方外运	1. 弃料品种:余土及其他不适材料 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑（其中渣土消纳另计） 3. 工程量:按土方密实体积（实方）以立方米计	m3	151.96			
72	040103003081	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消纳（不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土） 2. 其他:施工单位结合项目情况，对渣土消纳进行综合报价，结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3. 工程量:按渣土密实体积（实方）以立方米计	m3	151.96			
		分部小计						
		4. 3、井工程						
73	040501016004	切接线保护井	1. 名称:切接线保护井 2. 管径:DN300 3. 垫层、基础材质及厚度:两侧480mm*240mm砖砌体	m	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 21 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 两侧450mm*240mm厚砖砌体 5. 勾缝、抹面要求: 内外1:2水泥砂浆勾缝 6. 盖板材质及规格: 150mm厚钢筋混凝土盖板 7. 其他: 包含混凝土、模板、钢筋、砖砌体等全部工作内容 8. 参考图集: 具体做法详见图集91SB8-53 9. 未尽事宜: 结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。					
		分部小计						
		4. 4、沥青混凝土路面						
74	040201003009	路基碾压	1. 路基碾压、压实系数>0.93 2. 未尽事宜: 结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	m2	87			
75	040202001012	3:7灰土	1. 材料品种: 3:7灰土 2. 厚度: 300mm厚, 分两步夯实 3. 未尽事宜: 结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	m2	87			
76	040202010008	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 200mm 3. 未尽事宜: 结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	m2	87			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 22 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	040203006016	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 中粒式沥青混凝土 2. 厚度: 50mm 3. 未尽事宜: 结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	m2	87			
		分部小计						
		4. 5、绿化工程						
78	050103009003	冷草	1. 种类: 冷草 2. 养护期: 1年 3. 未尽事宜: 结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	m2	12			
		分部小计						
		分部小计						
		5、桩号K0+876						
		5. 1、拆除工程						
79	041001001014	拆除路面	1. 材质: 沥青路面及基层 2. 厚度: 55cm 3. 拆除方式: 根据现场情况自行考虑 4. 未尽事宜: 结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	m2	99			
80	050101002005	植被清理	1. 植物种类: 冷草 2. 清理方式: 根据现场情况自行考虑 3. 未尽事宜: 结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	m2	12			
81	050101005004	整理绿化用地	1. 找平找坡要求: 满足设计及施工验收规范要求 2. 未尽事宜: 结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况	m2	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)第 23 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			及所有工作内容，充分考虑。					
82	040103003082	园林废弃物外运	1. 弃料品种:园林废弃物 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑（其中渣土消纳另计） 3. 工程量:按渣土密实体积（实方）以立方米计	m3	0.3			
83	040103003083	渣土外运	1. 弃料品种:渣土及其他拆除材料 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑（其中渣土消纳另计） 3. 工程量:按渣土密实体积（实方）以立方米计	m3	54.65			
84	040103003084	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消纳（不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土） 2. 其他:施工单位结合项目情况，对渣土消纳进行综合报价，结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3. 工程量:按渣土密实体积（实方）以立方米计	m3	54.95			
		分部小计						
		5.2、土石方工程						
85	040101002016	挖沟槽土方	1. 土类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 挖土深度:根据现场实际情况确定 3. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024） 4. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用	m3	160.82			
86	040101003011	挖基坑土方	1. 土类别:根据地质	m3	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 24 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			勘察报告及现场情况确定 2. 挖土深度:根据现场实际情况确定 3. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024） 4. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用					
87	040103001032	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:素土 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）	m3	103.3			
88	040103001033	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:中粗砂 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）	m3	145.45			
89	040103003085	土方外运	1. 弃料品种:余土及其他不适材料 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑（其中渣土消纳另计） 3. 工程量:按土方密实体积（实方）以立方米计	m3	157.52			
90	040103003086	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消纳（不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土） 2. 其他:施工单位结合项目情况，对渣土消纳进行综合报价，结算时依据渣	m3	157.52			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 25 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			土消纳证明资料计入结算 3. 工程量:按渣土密实体积(实方)以立方米计					
		分部小计						
		5.3、井工程						
91	040501016005	切接线保护井	1. 名称:切接线保护井 2. 管径:DN300 3. 垫层、基础材质及厚度:两侧480mm*240mm砖砌体 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:两侧450mm*240mm厚砖砌体 5. 勾缝、抹面要求:内外1:2水泥砂浆勾缝 6. 盖板材质及规格:150mm厚钢筋混凝土盖板 7. 其他:包含混凝土、模板、钢筋、砖砌体等全部工作内容 8. 参考图集:具体做法详见图集91SB8-53 9. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m	12			
		分部小计						
		5.4、沥青混凝土路面						
92	040201003010	路基碾压	1. 路基碾压、压实系数>0.93 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	99			
93	040202001013	3:7灰土	1. 材料品种:3:7灰土 2. 厚度:300mm厚,分两步夯实	m2	99			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 26 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。					
94	040202010009	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:200mm 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	99			
95	040203006017	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 2. 厚度:50mm 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	99			
		分部小计						
		5.5、绿化工程						
96	050103009004	冷草	1. 种类:冷草 2. 养护期:1年 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	12			
		分部小计						
		分部小计						
		6、桩号K0+610						
		6.1、拆除工程						
97	041001001015	拆除路面	1. 材质:沥青路面及基层 2. 厚度:55cm 3. 拆除方式:根据现场情况自行考虑 4. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	108			
98	050101002006	植被清理	1. 植物种类:冷草	m2	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 27 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 清理方式:根据现场情况自行考虑 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。					
99	050101005005	整理绿化用地	1. 找平找坡要求:满足设计及施工验收规范要求 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	12			
100	040103003087	园林废弃物外运	1. 弃料品种:园林废弃物 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑 (其中渣土消纳另计) 3. 工程量:按渣土密实体积 (实方) 以立方米计	m3	0.3			
101	040103003088	渣土外运	1. 弃料品种:渣土及其他拆除材料 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑 (其中渣土消纳另计) 3. 工程量:按渣土密实体积 (实方) 以立方米计	m3	59.4			
102	040103003089	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消纳 (不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土) 2. 其他:施工单位结合项目情况,对渣土消纳进行综合报价,结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3. 工程量:按渣土密实体积 (实方) 以立方米计	m3	59.7			
		分部小计						
		6.2、土石方工程						
103	040101002017	挖沟槽土方	1. 土类别:根据地质	m3	177.15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 28 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			勘察报告及现场情况确定 2. 挖土深度:根据现场实际情况确定 3. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024） 4. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用					
104	040101003012	挖基坑土方	1. 土类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 挖土深度:根据现场实际情况确定 3. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024） 4. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用	m3	112.5			
105	040103001034	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:素土 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）	m3	115.38			
106	040103001035	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:中粗砂 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）	m3	161.63			
107	040103003090	土方外运	1. 弃料品种:余土及其他不适材料	m3	174.27			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 29 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 渣土清运: 施工单位根据现场实际情况自主考虑 (其中渣土消纳另计) 3. 工程量: 按土方密实体积 (实方) 以立方米计					
108	040103003091	渣土消纳	1. 弃料品种: 渣土消纳 (不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土) 2. 其他: 施工单位结合项目情况, 对渣土消纳进行综合报价, 结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3. 工程量: 按渣土密实体积 (实方) 以立方米计	m ³	174.27			
		分部小计						
		6.3、井工程						
109	040501016006	切接线保护井	1. 名称: 切接线保护井 2. 管径: DN300 3. 垫层、基础材质及厚度: 两侧480mm*240mm砖砌体 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 两侧450mm*240mm厚砖砌体 5. 勾缝、抹面要求: 内外1:2水泥砂浆勾缝 6. 盖板材质及规格: 150mm厚钢筋混凝土盖板 7. 其他: 包含混凝土、模板、钢筋、砖砌体等全部工作内容 8. 参考图集: 具体做法详见图集91SB8-53 9. 未尽事宜: 结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容, 充分考虑。	m	12			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 30 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		6. 4、沥青混凝土路面						
110	040201003011	路基碾压	1. 路基碾压、压实系数>0.93 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	108			
111	040202001014	3:7灰土	1. 材料品种:3:7灰土 2. 厚度:300mm厚,分两步夯实 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	108			
112	040202010010	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:200mm 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	108			
113	040203006018	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 2. 厚度:50mm 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	108			
		分部小计						
		6. 5、绿化工程						
114	050103009005	冷草	1. 种类:冷草 2. 养护期:1年 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	12			
		分部小计						
		分部小计						
		7、桩号K0+291						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 31 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		7.1、拆除工程						
115	050101002007	植被清理	1. 植物种类:冷草 2. 清理方式:根据现场情况自行考虑 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	171			
116	050101005006	整理绿化用地	1. 找平找坡要求:满足设计及施工验收规范要求 2. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m2	171			
117	040103003092	园林废弃物外运	1. 弃料品种:园林废弃物 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑 (其中渣土消纳另计) 3. 工程量:按渣土密实体积 (实方) 以立方米计	m3	4.28			
118	040103003093	渣土外运	1. 弃料品种:渣土及其他拆除材料 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑 (其中渣土消纳另计) 3. 工程量:按渣土密实体积 (实方) 以立方米计	m3	8.55			
119	040103003094	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消纳 (不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土) 2. 其他:施工单位结合项目情况,对渣土消纳进行综合报价,结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3. 工程量:按渣土密实体积 (实方) 以立方米计	m3	12.83			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)第 32 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		7.2、土石方工程						
120	040101002018	挖沟槽土方	1. 土类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 挖土深度:根据现场实际情况确定 3. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024） 4. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用	m3	295.31			
121	040101003013	挖基坑土方	1. 土类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 挖土深度:根据现场实际情况确定 3. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024） 4. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用	m3	133.54			
122	040103001036	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:素土 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）	m3	192.05			
123	040103001037	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:中粗砂 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗	m3	139.66			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)第 33 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			量标准（2024）					
124	040103001038	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:2:8灰土 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）	m3	18.03			
125	040103003095	土方外运	1. 弃料品种:余土及其他不适材料 2. 渣土清运:施工单位根据现场实际情况自主考虑（其中渣土消纳另计） 3. 工程量:按土方密实体积（实方）以立方米计	m3	236.8			
126	040103003096	渣土消纳	1. 弃料品种:渣土消纳（不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土） 2. 其他:施工单位结合项目情况，对渣土消纳进行综合报价，结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3. 工程量:按渣土密实体积（实方）以立方米计	m3	236.8			
		分部小计						
		7.3、井工程						
127	040501016007	切接线保护井	1. 名称:切接线保护井 2. 管径:DN300 3. 垫层、基础材质及厚度:两侧480mm*240mm砖砌体 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:两侧450mm*240mm厚砖砌体 5. 勾缝、抹面要求:内外1:2水泥砂浆勾缝 6. 盖板材质及规格:150mm厚钢筋混凝土盖板	m	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 34 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			7. 其他:包含混凝土、模板、钢筋、砖砌体等全部工作内容 8. 参考图集:具体做法详见图集91SB8-53 9. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。					
128	040504001003	智能阴保测试井	1. 种类、规格: $\phi 1200$ 2. 井深:850mm 3. 垫层、基础材质及厚度:300mm厚混凝土底板 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm厚MU10砖墙, M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:内侧1:1水泥砂浆勾缝, 外侧抹防水砂浆 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格: $\phi 760\text{mm} \times 180\text{mm}$ C30预拌混凝土圈 (或同路面做法), 铸铁承重井盖 7. 其他:包含混凝土、模板、钢筋、砖砌体、防坠网等全部工作内容 8. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	座	1			
129	040504001004	放散井	1. 种类、规格: $\phi 1200$ 2. 井深:850mm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm厚MU10砖墙, M7.5水泥砂浆 4. 井筒、井盖、井圈材质及规格: $\phi 760\text{mm}$ 铸铁承重井盖 (	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 35 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			井圈材质符合设计规范要求) 5. 其他:包含混凝土、模板、钢筋、砖砌体、防坠网等全部工作内容 6. 参考图集:具体做法详见图集91SB8-43 7. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。					
130	040504001005	检水井	1. 种类、规格: $\phi 1200$ 2. 井深:850mm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm厚MU10砖墙, M7.5水泥砂浆 4. 井筒、井盖、井圈材质及规格: $\phi 760$ mm铸铁承重井盖 (井圈材质符合设计规范要求) 5. 其他:包含混凝土、模板、钢筋、砖砌体、防坠网等全部工作内容 6. 参考图集:具体做法详见图集91SB8-43 7. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	座	1			
131	040504001006	检漏井	1. 种类、规格: $\phi 1200$ 2. 井深:850mm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm厚MU10砖墙, M7.5水泥砂浆 4. 井筒、井盖、井圈材质及规格: $\phi 760$ mm铸铁承重井盖 (井圈材质符合设计规范要求) 5. 其他:包含混凝土	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 36 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			、模板、钢筋、砖砌体、防坠网等全部工作内容 6. 参考图集:具体做法详见图集91SB8-43 7. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。					
		分部小计						
		7. 4、顶管工程						
132	080101007002	挖竖井土方	1. 土壤类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 挖土深度:根据现场实际情况确定 3. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024） 4. 其它:施工单位应根据现场实际情况综合考虑土方平衡、堆土地点、土方外运及回运等因素所增加费用	m3	903			
133	040103001039	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:素土 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）	m3	230. 94			
134	040103001040	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:根据现场情况自主考虑 2. 密实度:满足设计及施工验收规范要求 3. 材料品种、规格:中粗砂 4. 计算规则:工程量计算规则按北京市建设工程施工消耗量标准（2024）	m3	471. 06			
135	040103003097	土方外运	1. 弃料品种:余土及	m3	672. 06			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 37 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他不适材料 2. 渣土清运: 施工单位根据现场实际情况自主考虑 (其中渣土消纳另计) 3. 工程量: 按土方密实体积 (实方) 以立方米计					
136	040103004002	泥浆外运	1. 泥浆来源: 泥水平衡顶管 2. 渣土清运: 施工单位根据现场实际情况自主考虑 (其中渣土消纳另计) 3. 工程量: 按土方密实体积 (实方) 以立方米计	m3	37.06			
137	040103003098	渣土消纳	1. 弃料品种: 渣土消纳 (不限于余土、建筑物及道路结构拆除的渣土) 2. 其他: 施工单位结合项目情况, 对渣土消纳进行综合报价, 结算时依据渣土消纳证明资料计入结算 3. 工程量: 按渣土密实体积 (实方) 以立方米计	m3	709.12			
138	040501011003	顶管工作竖井	1. 顶管工作井 (坑) 平面尺寸及深度: 8m*5m*10m 2. 基础材质及厚度: 250mm厚C20喷射混凝土封底 3. 井壁材质及厚度: 350mm厚C20喷射混凝土 4. 垫层材质: C15预拌混凝土 5. 井圈、后背墙材质: C25预拌混凝土 6. 井口: 100mm厚C20网喷混凝土, 360mm厚MU20非黏土烧结普通砖, 施工回填前网喷混凝土自地面向下凿除30cm高 7. 钢筋、钢格栅、临时支撑: 具体详见图纸 8. 其他: 包含混凝土	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 38 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			、钢筋、模板、钢格栅、砖砌挡墙、斜支撑、封堵等所有工作内容(其中土石方、小导管注浆另计) 9. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。					
139	040501011004	顶管接收竖井	1. 顶管接收井(坑)平面尺寸及深度:6m*5m*10m 2. 基础材质及厚度:250mm厚C20喷射混凝土封底 3. 井壁材质及厚度:300mm厚C20喷射混凝土 4. 垫层材质:C15预拌混凝土 5. 井圈材质:C25预拌混凝土 6. 井口:100mm厚C20网喷混凝土,360mm厚MU20非黏土烧结普通砖,施工回填前网喷混凝土自地面向下凿除30cm高 7. 钢筋、钢格栅、临时支撑:具体详见图纸 8. 其他:包含混凝土、钢筋、模板、钢格栅、砖砌挡墙、斜支撑、封堵等所有工作内容(其中土石方、小导管注浆另计) 9. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	座	1			
140	040401005001	小导管	1. 材料品种:水煤气管 2. 管径: $\phi 32$ 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况	m	720			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)

第 39 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			及所有工作内容,充分考虑。					
141	040401007001	注浆	1. 名称:竖井小导管注浆 2. 浆液种类:水泥浆, 注浆体固结直径不小于600mm 3. 工程量:结算时浆液注入量以现场计量为准 4. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m3	13.36			
142	040501013002	土体注浆加固	1. 地层类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 注浆范围:竖井四周、底板及洞口 3. 加固填充材料:水泥水玻璃双浆液 4. 配合比:根据现场实际土质情况通过实验确定, 保证土体渗透系数小于1.0*10cm/s 5. 加固方式:根据现场情况自行考虑 6. 加固深度:详见设计图纸 7. 工程量:按加固土体体积计算 8. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容,充分考虑。	m3	1594.14			
143	040501012002	顶管	1. 地层类别:根据地质勘察报告及现场情况确定 2. 顶管工作方式:泥水平衡机械顶管 3. 洞口处理要求:满足设计及施工验收规范要求 4. 管道材质及规格:D1550顶管用钢筋混凝土管 5. 管道接口形式:钢承口接口	m	27			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(燃气工程单项工程-燃气工程-土建单位工程)第 40 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			6. 触变泥浆要求:满足设计及施工验收规范要求 7. 泥浆置换要求:满足设计及施工验收规范要求 8. 洞口止水要求:满足设计及施工验收规范要求 9. 管道检验及试验要求:满足设计及施工验收规范要求 10. 防腐要求:满足设计及施工验收规范要求 11. 其他:包含顶进后座及坑内平台安拆、顶管设备及附属设施安拆、DN35*3.5mm无缝钢管、手动球阀等全部工作内容 12. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容，充分考虑。					
		分部小计						
		7.5、绿化工程						
144	050103009006	冷草	1. 种类:冷草 2. 养护期:1年 3. 未尽事宜:结合设计图纸、招标文件、相关技术规范要求、现场实际情况及所有工作内容，充分考虑。	m2	171			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-安装单位工程)

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		K3+709临时改移						
1	040501003001	钢管	1. 名称:室外埋地燃气管 2. 压力等级:低压 3. 材质及规格:无缝钢管 D325*10 4. 接口方式:焊接接口 5. 管道防腐:加强级三层PE防腐 6. 管道检验及试验要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验 7. 包含:管道安装、管道运输等 8. 集中防腐运距:投标人自行考虑 9. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	74			
2	040501021001	警示(示踪)带铺设	1. 名称:警示标志带 2. 部位:室外埋地钢管天然气管道, 管顶上方0.5m处敷设 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	74			
3	031209002001	防腐蚀	1. 名称:焊口防腐 2. 材料:三层聚乙烯热缩带 3. 管道外径:D325×10 4. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	口	12			
4	040502002001	钢管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:钢制防腐D325×10 3. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	个	7			
5	040502002002	钢管管件	1. 种类:45° 弯头 2. 材质及规格:钢制防腐D325×10 3. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-安装单位工程)

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	03B001	管道焊口探伤	1. 名称:焊缝X射线探伤 2. 管道焊口无损探伤:100% 3. 底片规格:150mm*300mm 4. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	张	126			
7	03B002	地面标识	1. 名称:地面标识 2. 部位:标记拐点、三通、交叉、变径、钢塑转换等特殊点 3. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	个	8			
8	030413006001	智能警示桩 (型)	1. 名称:智能警示桩 (I型) 2. 安装方式:地上 3. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	套	1			
9	040501021002	智能警示带	1. 名称:智能警示带 2. 规格:宽度200mm 3. 安装方式:地下埋设, 铺设在管道正上方, 距管顶距离宜为0.3~0.5m 4. 附件:包含组成智能警示带的线缆、接线盒等附件, 包含安装、防水等内容 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	90			
10	040501003002	钢管拆除	1. 名称:拆除现状燃气管线 2. 材质及规格:钢管 DN300 3. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	60			
11	03B003	氮气吹扫	1. 名称:氮气吹扫 2. 规格:DN300 3. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满	m	60			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-安装单位工程)

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			足施工及验收规范相关要求					
12	031210003001	牺牲阳极	1. 名称: 镁阳极 2. 材质: 镁阳极13kg四支 3. 包含: 填包料及阳极导线 4. 内容: 包括但不限于阳极坑定位、阳极制作安装、通电点安装、测试桩制作安装等内容 5. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	处	1			
		分部小计						
		K3+709永久恢复电保护						
13	040501003003	钢管	1. 名称: 室外埋地燃气管 2. 压力等级: 低压 3. 材质及规格: 无缝钢管 D325*10 4. 接口方式: 焊接接口 5. 管道防腐: 加强级三层PE防腐 6. 管道检验及试验要求: 管道吹扫、强度试验和严密性试验 7. 包含: 管道安装、管道运输等 8. 集中防腐运距: 投标人自行考虑 9. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	47			
14	040501021003	警示(示踪)带铺设	1. 名称: 警示标志带 2. 部位: 室外埋地钢管天然气管道, 管顶上方0.5m处敷设 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	47			
15	031209002002	防腐蚀	1. 名称: 焊口防腐 2. 材料: 三层聚乙烯热缩带 3. 管道外径: D325×	口	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-安装单位工程)

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			10 4. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
16	040502002003	钢管管件	1. 种类: 90° 弯头 2. 材质及规格: 钢制防腐D325×10 3. 防腐要求: 同无缝钢管防腐要求 4. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	个	4			
17	040502002004	钢管管件	1. 种类: 45° 弯头 2. 材质及规格: 钢制防腐D325×10 3. 防腐要求: 同无缝钢管防腐要求 4. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	个	2			
18	03B004	管道焊口探伤	1. 名称: 焊缝X射线探伤 2. 管道焊口无损探伤: 100% 3. 底片规格: 150mm*300mm 4. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	张	78			
19	03B005	地面标识	1. 名称: 地面标识 2. 部位: 标记拐点、三通、交叉、变径、钢塑转换等特殊点 3. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	个	5			
20	030413006002	智能警示桩 (型)	1. 名称: 智能警示桩 (I型) 2. 安装方式: 地上 3. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	套	1			
21	040501021004	智能警示带	1. 名称: 智能警示带 2. 规格: 宽度200mm 3. 安装方式: 地下埋	m	57			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-安装单位工程)

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			设, 铺设在管道正上方, 距管顶距离宜为0.3~0.5m 4. 附件: 包含组成智能警示带的线缆、接线盒等附件, 包含安装、防水等内容 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
22	040501003004	钢管拆除	1. 名称: 拆除现状燃气管线 2. 材质及规格: 钢管 DN300 3. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	74			
23	03B006	氮气吹扫	1. 名称: 氮气吹扫 2. 规格: DN300 3. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	74			
24	031210003002	牺牲阳极	1. 名称: 镁阳极 2. 材质: 镁阳极13kg四支 3. 包含: 填包料及阳极导线 4. 内容: 包括但不限于阳极坑定位、阳极制作安装、通电点安装、测试桩制作安装等内容 5. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	处	1			
25	040404007001	智能阴保测试	1. 名称: 智能阴保测试 2. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	套	1			
		分部小计						
		K2+966临时改移						
26	040501003005	钢管	1. 名称: 室外埋地燃气管 2. 压力等级: 中压A 3. 材质及规格: 无缝	m	58			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-安装单位工程)

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			钢管 D325*10 4. 接口方式:焊接接口 5. 管道防腐:加强级三层PE防腐 6. 管道检验及试验要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验 7. 包含:管道安装、管道运输等 8. 集中防腐运距:投标人自行考虑 9. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
27	040501021005	警示(示踪)带铺设	1. 名称:警示标志带 2. 部位:室外埋地钢管天然气管道, 管顶上方0.5m处敷设 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	58			
28	031209002003	防腐蚀	1. 名称:焊口防腐 2. 材料:三层聚乙烯热缩带 3. 管道外径:D325×10 4. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	口	9			
29	040502002005	钢管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:钢制防腐D325×10 3. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	个	6			
30	03B007	管道焊口探伤	1. 名称:焊缝X射线探伤 2. 管道焊口无损探伤:100% 3. 底片规格:150mm*300mm 4. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	张	90			
31	03B008	地面标识	1. 名称:地面标识 2. 部位:标记拐点、	个	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-安装单位工程)

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			三通、交叉、变径、钢塑转换等特殊点 3. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
32	030413006003	智能警示桩 (型)	1. 名称: 智能警示桩 (I型) 2. 安装方式: 地上 3. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	套	1			
33	040501021006	智能警示带	1. 名称: 智能警示带 2. 规格: 宽度200mm 3. 安装方式: 地下埋设, 铺设在管道正上方, 距管顶距离宜为0.3~0.5m 4. 附件: 包含组成智能警示带的线缆、接线盒等附件, 包含安装、防水等内容 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	70			
34	040501003006	钢管拆除	1. 名称: 拆除现状燃气管线 2. 材质及规格: 钢管 DN300 3. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	14			
35	03B009	氮气吹扫	1. 名称: 氮气吹扫 2. 规格: DN300 3. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	14			
		分部小计						
		K2+966永久恢复电保护						
36	031210003003	牺牲阳极	1. 名称: 镁阳极 2. 材质: 镁阳极13kg四支 3. 包含: 填包料及阳极导线 4. 内容: 包括但不限于	处	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-安装单位工程)

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			于阳极坑定位、阳极制作安装、通电点安装、测试桩制作安装等内容 5. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
37	040404007002	智能阴保测试	1. 名称: 智能阴保测试 2. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	套	1			
		分部小计						
		K2+966改移部分						
38	040501005001	塑料管	1. 名称: 室外埋地燃气管 2. 压力等级: 中压A 3. 材质及规格: PE100 聚乙烯燃气管 SDR17.6 dn315 4. 连接形式: 热熔连接 5. 管道检验及试验要求: 管道吹扫、强度试验和严密性试验 6. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	33			
39	040501021007	警示板	1. 名称: 警示保护板 2. 规格: W=500mm 厚度5mm 3. 部位: 室外埋地聚乙烯管, 管顶上方设置 4. 带示踪带及警示功能并内置钢带的PE保护板 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	33			
40	040502003001	电熔套筒	1. 种类: 电熔套筒 2. 材质及规格: SDR17.6 PE100 dn315 3. 连接方式: 电熔连接 4. 未尽事宜: 详见图	个	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-安装单位工程)

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
41	040502003002	弯头	1. 种类: 注塑弯头 2. 材质及规格: SDR17.6 PE100 90° dn 315 3. 连接方式: 电熔连接 4. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	个	2			
42	040501003007	钢管	1. 名称: 螺旋焊接钢管 2. 材质及规格: 螺旋焊接钢管 D406.4*7.9 3. 接口方式: 焊接接口 4. 管道防腐: 加强级三层PE防腐 5. 管道检验及试验要求: 管道吹扫、强度试验和严密性试验 6. 集中防腐运距: 投标人自行考虑 7. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	3			
43	03B010	地面标识	1. 名称: 地面标识 2. 部位: 标记拐点、三通、交叉、变径、钢塑转换等特殊点 3. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	个	5			
44	040501003008	钢管拆除	1. 名称: 拆除现状燃气管线 2. 材质及规格: 钢管 DN300 3. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	18			
45	030413006004	智能警示桩 (型)	1. 名称: 智能警示桩 (I型) 2. 安装方式: 地上 3. 未尽事宜: 详见图	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-安装单位工程)

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
46	040501021008	智能警示带	1. 名称:智能警示带 2. 规格:宽度200mm 3. 安装方式:地下埋设, 铺设在管道正上方, 距管顶距离宜为0.3~0.5m 4. 附件:包含组成智能警示带的线缆、接线盒等附件, 包含安装、防水等内容 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	40			
		分部小计						
		K0+876改移部分						
47	040501005002	塑料管	1. 名称:室外埋地燃气管 2. 压力等级:中压A 3. 材质及规格:PE100聚乙烯燃气管 SDR17.6 dn315 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验 6. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	37			
48	040501021009	警示板	1. 名称:警示保护板 2. 规格:W=500mm 厚度5mm 3. 部位:室外埋地聚乙烯管, 管顶上方设置 4. 带示踪带及警示功能并内置钢带的PE保护板 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	37			
49	040502003003	电熔套筒	1. 种类:电熔套筒 2. 材质及规格:SDR1	个	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-安装单位工程)

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			7.6 PE100 dn315 3. 连接方式:电熔连接 4. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
50	040502003004	弯头	1. 种类:注塑弯头 2. 材质及规格:SDR17.6 PE100 90° dn315 3. 连接方式:电熔连接 4. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	个	2			
51	040501003009	钢管	1. 名称:螺旋焊接钢管 2. 材质及规格:螺旋焊接钢管 D406.4*7.9 3. 接口方式:焊接接口 4. 管道防腐:加强级三层PE防腐 5. 管道检验及试验要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验 6. 集中防腐运距:投标人自行考虑 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	3			
52	03B011	地面标识	1. 名称:地面标识 2. 部位:标记拐点、三通、交叉、变径、钢塑转换等特殊点 3. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	个	5			
53	040501003010	钢管拆除	1. 名称:拆除现状燃气管线 2. 材质及规格:dn315 中压A 3. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	22			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-安装单位工程)

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	030413006005	智能警示桩 (型)	1. 名称:智能警示桩 (I型) 2. 安装方式:地上 3. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	套	1			
55	040501021010	智能警示带	1. 名称:智能警示带 2. 规格:宽度200mm 3. 安装方式:地下埋设, 铺设在管道正上方, 距管顶距离宜为0.3~0.5m 4. 附件:包含组成智能警示带的线缆、接线盒等附件, 包含安装、防水等内容 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	45			
		分部小计						
		K0+610改移部分						
56	040501005003	塑料管	1. 名称:室外埋地燃气管 2. 压力等级:中压A 3. 材质及规格:PE100聚乙烯燃气管 SDR17.6 dn315 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验 6. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	40			
57	040501021011	警示板	1. 名称:警示保护板 2. 规格:W=500mm 厚度5mm 3. 部位:室外埋地聚乙烯管, 管顶上方设置 4. 带示踪带及警示功能并内置钢带的PE保护板 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范	m	40			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-安装单位工程)

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			相关要求					
58	040502003005	电熔套筒	1. 种类:电熔套筒 2. 材质及规格:SDR17.6 PE100 dn315 3. 连接方式:电熔连接 4. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	个	8			
59	040502003006	弯头	1. 种类:注塑弯头 2. 材质及规格:SDR17.6 PE100 90° dn315 3. 连接方式:电熔连接 4. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	个	2			
60	03B012	地面标识	1. 名称:地面标识 2. 部位:标记拐点、三通、交叉、变径、钢塑转换等特殊点 3. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	个	5			
61	040501003011	钢管拆除	1. 名称:拆除现状燃气管线 2. 材质及规格:dn315 中压A 3. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	26			
62	030413006006	智能警示桩 (型)	1. 名称:智能警示桩 (I型) 2. 安装方式:地上 3. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	套	1			
63	040501021012	智能警示带	1. 名称:智能警示带 2. 规格:宽度200mm 3. 安装方式:地下埋设, 铺设在管道正上方, 距管顶距离宜为0.3~0.5m 4. 附件:包含组成智	m	48			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-安装单位工程)

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			能警示带的线缆、接线盒等附件, 包含安装、防水等内容 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
		分部小计						
		K0+291改移部分						
64	040501003012	钢管	1. 名称: 室外埋地燃气管 2. 压力等级: 中压A 3. 材质及规格: 无缝钢管 D325*10 4. 接口方式: 焊接接口 5. 管道防腐: 加强级三层PE防腐 6. 管道检验及试验要求: 管道吹扫、强度试验和严密性试验 7. 包含: 管道安装、管道运输等 8. 集中防腐运距: 投标人自行考虑 9. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	59			
65	040501021013	警示(示踪)带铺设	1. 名称: 警示标志带 2. 部位: 室外埋地钢管天然气管道, 管顶上方0.5m处敷设 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	12			
66	031209002004	防腐蚀	1. 名称: 焊口防腐 2. 材料: 三层聚乙烯热缩带 3. 管道外径: D325×10 4. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	口	11			
67	03B013	管道焊口探伤	1. 名称: 焊缝X射线探伤 2. 管道焊口无损探伤: 100%	张	102			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-安装单位工程)

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 底片规格:150mm*300mm 4. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
68	040501005004	塑料管	1. 名称:室外埋地燃气管 2. 压力等级:中压A 3. 材质及规格:PE100聚乙烯燃气管 SDR17 dn315 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验 6. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	27			
69	040501021014	警示板	1. 名称:警示保护板 2. 规格:W=500mm 厚度5mm 3. 部位:室外埋地聚乙烯管,管项上方设置 4. 带示踪带及警示功能并内置钢带的PE保护板 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	27			
70	040502003007	电熔套筒	1. 种类:电熔套筒 2. 材质及规格:SDR17.6 PE100 dn315 3. 连接方式:电熔连接 4. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	个	6			
71	040502003008	弯头	1. 种类:注塑弯头 2. 材质及规格:SDR17.6 PE100 90° dn315 3. 连接方式:电熔连接 4. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-安装单位工程)

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			足施工及验收规范相关要求					
72	040502002006	钢管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:钢制防腐弯头D325x10 90° 3. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	个	5			
73	040502004001	转换件	1. 名称:钢塑转换接头 2. 材质及规格:DN300*dn315 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	个	1			
74	03B014	地面标识	1. 名称:地面标识 2. 部位:标记拐点、三通、交叉、变径、钢塑转换等特殊点 3. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	个	6			
75	040501003013	钢管拆除	1. 名称:拆除现状燃气管线 2. 材质及规格:dn315 中压A 3. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	m	46			
76	031002001001	焊接法兰阀门	1. 名称:球阀 2. 规格、压力等级:DN25 PN1.6MPa Q41F-16C 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	个	1			
77	040501003014	钢管	1. 名称:室外埋地燃气管 2. 压力等级:中压A 3. 材质及规格:无缝钢管 D34x3.5 4. 接口方式:焊接接口 5. 管道防腐:加强级三层PE防腐	m	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-安装单位工程)

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			6. 管道检验及试验要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验 7. 包含:管道安装、管道运输等 8. 集中防腐运距:投标人自行考虑 9. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求					
		分部小计						
		K0+291永久恢复电保护						
78	031210003004	牺牲阳极	1. 名称:镯式阳极 2. 内容:包括但不限于阳极坑定位、阳极制作安装、通电点安装、测试桩制作安装、热缩套等内容 3. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	处	1			
79	040404007003	智能阴保测试	1. 名称:智能阴保测试 2. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	套	1			
		分部小计						
		带气接线费用						
		1、K3+709临时改移						
80	03B015	低压带气接线	1. 名称:低压带气接线 2. 规格:低压 DN300 /DN300 (J1、J2) 3. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	处	2			
81	03B016	带气切线	1. 名称:低压带气切线 2. 规格:低压 DN300 (Q1、Q2) 3. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满	处	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-安装单位工程)

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			足施工及验收规范相关要求					
		分部小计						
		2、K3+709恢复部分						
82	03B017	低压带气接线	1. 名称: 低压带气接线 2. 规格: 低压 DN300 /DN300 (J3、J4) 3. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	处	2			
83	03B018	带气切线	1. 名称: 低压带气切线 2. 规格: 低压 DN300 (Q3、Q4) 3. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	处	2			
		分部小计						
		3、K2+966改移部分						
84	03B019	带气接线	1. 名称: 中压带气接线 2. 规格: 中压A DN300 /DN300 (J5) 3. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	处	1			
85	03B020	带气切线	1. 名称: 中压带气切线 2. 规格: 中压A DN300 (Q5) 3. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	处	1			
		分部小计						
		4、K0+937改移部分						
86	03B021	带气接线	1. 名称: 中压带气接线 2. 规格: 中压A dn315 /dn315 (J6、J7) 3. 未尽事宜: 详见图纸、招标文件并满	处	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-安装单位工程)

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			足施工及验收规范相关要求					
87	03B022	带气切线	1. 名称:中压带气切线 2. 规格:中压A dn315 (Q6、Q7) 3. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	处	2			
		分部小计						
		5、K0+876改移部分						
88	03B023	带气接线	1. 名称:中压带气接线 2. 规格:中压A dn315/dn315 (J8、J9) 3. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	处	2			
89	03B024	带气切线	1. 名称:中压带气切线 2. 规格:中压A dn315 (Q8、Q9) 3. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	处	2			
		分部小计						
		6、K0+610改移部分						
90	03B025	带气接线	1. 名称:中压带气接线 2. 规格:中压A dn315/dn315 (J10、J11) 3. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	处	2			
91	03B026	带气切线	1. 名称:中压带气切线 2. 规格:中压A dn315 (Q10、Q11) 3. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	处	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气工程单项工程-燃气工程-安装单位工程)

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		7、K0+291改移部分						
92	03B027	带气接线	1. 名称:中压带气接线 2. 规格:中压A dn315/dn315(J12) 3. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	处	1			
93	03B028	带气切线	1. 名称:中压带气切线 2. 规格:中压A dn315(Q12) 3. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	处	1			
		分部小计						
		分部小计						
		防腐检测费						
94	03B029	防腐检测费	1. 名称:防腐检测费 2. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	项	1			
		分部小计						
		燃气测量费用						
95	03B030	燃气测量费用	1. 名称:燃气测量费用 2. 未尽事宜:详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

工程项目清单汇总表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（
配套管线改移部分施工）-热力工程、总包服务
费、暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1 专业工程暂估价为已含税价格,在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算,并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

措施项目清单计价表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-热力工程、总包服务费、暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输, 轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-热力工程、总包服务费、暂列金额

第 1 页 共 1 页

序号		项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全生产						
	1.2		文明施工						
	1.3		环境保护						
	1.4		临时设施						
2			特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合 计									

注： 1. 依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-热力工程、总包服务费、暂列金额

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产								
	安全帽								
	临边洞口交叉高处作业防护								
									
	文明施工								
	安全警示标志牌								
	废水沉淀池								
									
	环境保护								
	现场临时绿化费用								
	控制扬尘、噪声、废气费用								
									
	临时设施								
	一次性使用临建								
	周转使用临建								
									
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
	超过一定规模的危大工程对应的								

注：计算明细可另附表说明。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称: 未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-热力工程、总
包服务费、暂列金额

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：计算明细可另附表说明。

其他项目清单计价表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-热力工程、总包服务费、暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-热力工程、总包服务费、暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

计日工表

工程名称: 未来科学城十一排干排水防涝工程(配套管线改移部分施工)-热力工程、总包服务费、
暂列金额

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	人工				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括增值税）在内的固定百分比：					%
三	施工机具				
1					
施工机具小计					
总 计					

注： 1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

增值税计价表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-热力工程、总包
服务费、暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人机费用表

工程名称：未来科学城十一排干排水防涝工程（配套管线改移部分施工）-热力工程、总包服务、暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全生产标准化措施费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算