

北京市规划和自然资源委员会丰台分局

京规自（丰）供审函[2026]0010号

北京市规划和自然资源委员会丰台分局 关于丰台桥南城中村改造项目 B 区 FT00- 1507-9001 地块 R2 二类居住用地 供地项目“多规合一”协同平台 审核意见的函

北京市丰台区规划和自然资源综合事务中心：

按照北京市规划和自然资源委员会《关于进一步规范出具供地“多规合一”协同平台审核意见的通知》（京规自发〔2020〕326号）相关要求，经多规合一平台审议，按照政府土地供应计划，根据有关法律法规规章的规定和城乡规划要求，经研究，现将有关意见函告如下：

一、土地供应用地及建设规划要求

1、土地储备供应用地位置、范围：该项目位于丰台区丰台街道，四至为东至丰管路 56 号院，南至东营里小区，西至丰管路甲 52 号院，北至规划管头路。详见附图及《建设工程规划用地测量成果报告书》（2026 规自（丰）测字 0022 号）。

2、土地储备供应用地的规划地块编号、用地性质、用地规模、容积率、地上建筑规模、控制高度、绿地率等详见下表：

序号	地块编号	用地性质	用地规模 (平方米)	容积率	地上建筑规模 (平方米)	控制高度 (米)	绿地率 (%)	备注
1	FT00-1507-9001	R2 二类居住用地 (070102 二类城镇住宅用地)	19163.04	1.1	21079	45	30	地块西侧增设 11 米宽南北向街坊路 1 条，计入建设用地基底面积并对社会开放使用。 地块南侧增设 11 米宽东西向街坊路 1 条，计入建设用地基底面积并对社会开放使用。 地块东侧增设 8 米宽南北向街坊路 1 条，计入建设用地基底面积并对社会开放使用。
	总计		19163.04		21079			

二、建设规划要求

1、建筑退让距离：应满足《北京地区建设工程规划设计通则》的要求。

退让规划用地边界最小距离及退让规划道路红线最小距离以审定方案为准。

2、建筑间距：应符合《北京市生活居住建筑间距暂行规定》以及日照、消防等要求。

3、装配式建筑：本项目应按照《北京市人民政府办公厅关于进一步发展装配式建筑的实施意见》（京政办发〔2022〕16号）及市住建委的相关要求执行。

三、绿化环境规划要求

1、古树名木保护：应符合《北京市古树名木保护管理条例》的要求。

2、其他树木要求：胸径 30 厘米以上的树木应当予以保留，如需移伐须取得园林绿化主管部门意见。

四、交通规划要求

1、与外部交通衔接的主要出入口方位：可向用地周边低等级道路开设出入口，准确开口位置以综合会商意见和建设工程规划许可为准。

2、停泊车位：应满足《北京市居住公共服务设施配置指标》和《北京市居住公共服务设施配置指标实施意见》（京政发〔2025〕25号）、《北京市城市建设节约用地标准》（试行）以及《北京地区建设工程规划设计通则》（2003年试行）的有关规定。

五、市政与基础设施规划要求

根据项目建设要求，商各相关行业部门落实供水、供电、供热、供燃气、雨水、污水、再生水、信息管线等市政基础设施条件。

六、文物保护要求

按照《北京市地下文物保护管理办法》（市政府令 251 号）第十一条规定，对于符合本办法及第九条规定的“（一）位于地下文物埋藏区；（二）旧城之内建设项目总用地面积一万平方米以上；（三）旧城之外建设项目总用地面积二万平方米以上；（四）法律、法规和规章规定的其他情况”的土地储备开发项目，承担土地储备任务的单位应当按照本市规定报请市文物行政管理部门组织考古发掘单位进行考古调查、勘探。

考古调查、勘探工作完成后，考古发掘单位应当出具是否具备入市交易条件的意见，相关意见作为土地入市交易的依据之一。

本项目根据取得的北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院）出具的《关于丰台桥南城中村改造项目 B 区（自行拆分一期）地下文物保护工作的函》（考古保函〔2026〕061 号）要求，落实具体工作。

七、项目规划设计要求

- 1、设计方案中应安排太阳能热水装置。
- 2、多层居住建筑应采用坡屋顶形式。
- 3、建设项目应采用绿色照明技术、供暖锅炉系统节能技术、空调系统节能技术、电机系统节能技术、高温空气燃烧技术、热泵技术、太阳能利用技术、雨洪利用技术、节水器具及节水控制技术等节能节水、减排技术，并在设计说明中做出专门说明。

4、凡本市行政区域内新建、改建、扩建和翻建四层（含）以上住宅的，均须进行适老性设计。住宅适老性设计具体内容包括：设置电梯、紧急呼叫装置、安装扶手等。各设计单位在进行住宅项目适老性设计时，除符合国家及本市相关技术标准规范外，在设计说明中须注明电梯规格、位置，并在设计中预留设置紧急呼叫装置和安装扶手的条件。

5、项目建设应按照《北京市居住公共服务设施配置指标实施意见》（京政发〔2025〕25号）的要求，落实居住项目公共服务设施的配置、补充和完善工作。按照“查漏补缺、先批设施、后批住宅”的原则，确保街区级、社区级居住公共服务设施与住宅建设同步实施，其中社区综合管理服务类、教育类、医疗卫生类公共服务设施应在住宅总规模完成50%前，其他公共服务设施应在住宅总规模完成80%前完成建设，并同步验收、同步交付使用。

对分期、分区域建设的，要合理安排建设时序，确保建设项目级居住公共服务设施在住宅总规模完成80%前完成建设，并同步验收。未按照时序建设、验收、交付居住公共服务设施的，规划自然资源部门可对竣工的住宅建设工程不予规划核验，并对该建设项目其他建设工程暂缓核发规划许可；住房城乡建设部门不予办理竣工验收备案手续。

八、其它规划要求

1、关于规划指标方面的要求：各地块地上建筑规模、控高为最高点，绿地率为下限。

本项目应在 FT00-1507-9001 地块西侧增设 11 米宽南北向街坊路 1 条，计入建设用地基底面积并对社会开放使用。地块南侧增设 11 米宽东西向街坊路 1 条，计入建设用地基底面积并对社会开放使用。地块东侧增设 8 米宽南北向街坊路 1 条，计入建设用地基底面积并对社会开放使用。

项目周边以建成区为主，项目后期设计方案需处理好与周边现状关系，街坊路设置应满足周边建筑出行条件，并对社会开放使用。其中地块内西侧街坊路结合现状道路建设，本项目实施过程中应保障周边建成区出行需求。

2、关于项目周边同步实施的要求：该项目代征道路按照《关于印发<丰台区代征道路用地管理工作方案>的通知》（丰代联席办发〔2019〕1号）相关要求执行、代征绿地按照《关于印发<北京市代征城市绿化用地移交建设管理办法>的通知》（京绿办发〔2020〕30号）相关要求执行。

3、关于城市设计和建筑设计的要求：建筑设计应遵循城市设计的理念，与周边环境相协调、与城市整体风貌相融合。在满足建筑功能的同时，注重创造宜人的外部空间，注重建筑文化内涵和品质，提升建筑设计质量，体现中国特色、古都风韵、时代风貌。

4、关于绿色建筑方面的要求：本项目应遵照北京市政府《关于全面发展绿色建筑推动生态城市建设的意见》的有关要求。

5、关于雨水工程利用方面的要求：应按照市规划委《关于加强建设工程用地内雨水资源利用的暂行规定》（市规发〔2003〕258号）、《关于加强雨水利用工程规划管理的有关事项的通知》（市规发〔2012〕791号）及《雨水控制与利用工程设计规范（DB11/685-2013）》的有关要求。下一步提交的建设工程设计方案总平面图中，对雨水利用工程的设计情况进行说明，明确标注采用透水铺装面积的比例，雨水调蓄设施的规模、位置等内容。

6、关于人防方面的要求：根据市国动办要求，该项目位于 FT00-1507-01-FT-01 管控单元，应配建人防工程建筑面积不小于 1908 平方米。一是 FT00-1507-9001 地块建设人防工程面积不小于 1908 平方米，战时功能设置为二等人员掩蔽工程。二是 FT00-1507-9001 地块设置人防警报器及警报控制室一处。该项目内人员掩蔽工程服务半径不大于 200 米；该项目内应设置人防警报器，服务半径不大于 500 米，音响覆盖率 100%。如本项目涉及规划调整、地下空间开发建设或特定人防工程战时功能需求，则配建指标及功能应另行征求人防部门意见。上述指标及功能要求最终以人防部门审定意见为准。

7、关于节能方面的要求：项目应优化建筑设计，提升绿色建筑星级及占比，选用高效节能环保设备。统筹考虑能源供应及利用方案，鼓励使用可再生能源，完善能源管理措施，控制能源消费总量及碳排放数量。

8、关于公用充电设施方面的要求：应按照《北京市人民政府办公厅印发<关于进一步加强电动汽车重点基础设施建设和管理的实施意见>的通知》（京政办发〔2017〕36号）以及《北京市规划和自然资源委员会北京市住房和城乡建设委员会北京市城市管理委员会关于印发<新建居住项目电动自行车相关配建指标>的通知》的有关要求建设充电设施或预留建设安装条件。

9、关于交通方面的要求：根据市交通委要求，一是项目周边道路应与项目同期实施；二是项目机动车停车位应按规范配建；三是项目机动车出入口应设置在低等级道路上。

10、关于水资源方面的要求：根据市水务局要求，原则同意该项目。项目应按照《北京市水务局关于丰台桥南城中村改造项目B区土地一级开发项目区域水影响评价报告的审查意见》（京水务函〔2026〕42号）合理规划建设时序，与供排水设施建设做好协调、衔接，确保项目区建成后供排水安全；严格执行海绵城市建设和节水设施“三同时”要求，年径流总量控制率应满足项目所在区海绵城市专项规划及有关规范，完善相关规划内容并在后续建设中落实；严格履行水土保持主体责任，做好水土流失防治工作。

11、关于文物保护方面的要求：根据市文物局要求，一是经核，本次申请用地范围内暂不涉及地上不可移动文物。二是依据文物保护法“先调查，后建设”原则，对于在第四次全国文物普查期间调查的新发现文物，严禁擅自拆除，相应信息请询

属地文物部门。三是丰台桥南城中村改造项目 B 区（自行拆分一期）于 2026 年 3 月完成考古工作，北京市考古研究院出具考古保函[2026]061 号，该项目考古工作已结束。四是若发现有价值遗存，应及时向属地文物部门上报。

12、关于抗震方面要求：根据市地震局要求，本项目位于丰台区丰台街道。依据已有资料，工程场地及周边 1km 内未发现全新世活动断裂通过。按照相关规定，本项目可不开展地震安全性评价，按照 GB18306-2015《中国地震动参数区划图》及相关设计规范进行抗震设防。本项目不需办理影响地震监测设施和地震观测环境的建设工程的许可。

专此函达。

附件：附图

北京市规划和自然资源委员会丰台分局

（加盖多规合一会商意见专用电子章）


2026 年 5 月 6 日

北京市规划和自然资源委员会丰台分局

供地项目“多规合一”协同平台审核意见函的附图
(京规自(丰)供审函[2026]0010号)



1:1000



申请单位：北京市丰台区规划和自然资源综合事务中心
本附图与供地项目“多规合一”协同平台审核意见函的附图文图一体方为有效文件

